

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 22/12 1948
godkänd den 29/12 1948

257/48

DIARIE Nr 013288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1948

E 2*0944

FÖRETAG: Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.310

» en första rensning » - kr. 4.310

Lån till företagets utförande kr. 8.210

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till
Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947 i Normlösa socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyra tusentrehundratio

(4.310)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med åttatusentvåhundratio (8.210)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse. ~~berättigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Nedertuna den 7 november 1948.

P. M. Nilsson
Förmedlingsman
Nedertuna, Närke

Att

B. R. Nilsson, Ne den

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joar Selin

Herbert Thelander

Adress

Linnar


Adress

Nechlösa Namlösa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. EXIII. komb

Östergötlands län
Kommunikationsdepartementet

1482
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
7 JUN 1947

E 2*0944


100 748

Nederlösa Västra
dikningsföretag år 1947 ,
Normlösa socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947,
avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Nederlösa i Normlösa
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Nederlösa i Normlösa socken av Öster-
götlands län.

År 1946, den 12 september, kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos B.A. Nilsson i Nederlösa för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1^v, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2^v och 3^v, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits vid Normlösa
kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bil. 4.^v

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Set Samuelsson i Egeby och Henning Johansson i
Biskopsgården.

Sökande till förrättningen:

B.A. Nilsson,	3/4 mtl.	Nederlösa Norrgård	1 ¹ .
	1/2 "	"	Mellangård 2 ¹ .
	3/4 "	"	Södergård 3 ¹ .
Oscar Samuelsson,	3/4 mtl.	"	8 ³ .

Övriga delägare:

Otto Willéns sterbhus, 1/2 mtl. Nederlösa Västergård 4²
genom Sigvard Lind, Normlösa.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger söder om Svartån. 2.5 km. nordost om
Normlösa kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade
år 1946 uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna

2.

arna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade utförande av dikessträckorna 0 - 11+16 och 20 - 26+88 som täckta ledningar till det djup, som kan anses erforderligt med hänsyn till kringliggande marks torrläggning.

§ 5.

Inga brear eller trummar skulle ingå i företagens arbeten. på annat sätt än att brebanan vid de vägar, som korsas av avloppen, efter rörledningarnas nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

§ 6.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagens utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till delägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Nederlösa den 12 september 1946.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Henning Johansson och Seth Samuelsson

År 1947, den 22 februari, kl. 10,30 fm, inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos B.A.Nilsson i Nederlösa för att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet enligt bestämmelse i § 7 utsänts till delägarna enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Seth Samuelsson i Egeby och Henning Johansson i Bis-kopsgården.

Delägare:

B.A.Nilsson, Nederlösa.

Oskar Samuelsson, "

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande upprättats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes B.A.Nilsson, Nederlösa, Normlösa, tel.: Skeppsås 18 B, med Herbert Andersson, Nederlösa, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Enligt räkning 4:8/47	532:60 kr.
Till förrättningsmannen:	
Annons	5:52 kr.
Lagakraftbevis	3:- " 8:52 "
Godemannen Seth Samuelsson	15:85 kr.
" Henning Johansson	10:- " 25:35 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "
Till B.A.Nilsson för hantlangning under förrättningen	60:- "
Summa	633:02 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Nederlösa den 22 februari 1947.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Seth Samuelsson

Henning Johansson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping. 4.

Linköping den 20 december 1945.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Bst. 1.

Del. till Landskansliet
Linköping

2 JAN. 1946

D. Nr 47 Öka. a.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Nederlösa i Normlösa socken. Av företaget väntas komma att beröras:

B.A. Nilsson, Nederlösa, Normlösa. Tel.: Skeppsås 18 B.

Otto Willéns sterbhus, " "

Karl Jansson, " "

Oskar Samuelsson, " "

Hänvändelse till B.A. Nilsson.

Nederlösa den 24/6 1945

Oskar Samuelsson

B.A. Nilsson

R e s o l u t i o n

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 7 januari 1946.

På länsstyrelsens vägnar



E. Stårck
E. Stårck

Algot Pehardt
Algot Pehardt

Stämpel 4:- kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 22 augusti 1946.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark hållas på nedan-
stående tider och ställen:

Torsdagen den 12 september 1946 kl.
10 fm. hos B. A. Nilsson i Nederlösa.
Av företaget beröres Nederlösa n:o 1—4
och 8 i Normlösa socken.

Torsdagen den 12 september 1946 kl.
1 em. hos Carl Jahnsson i Nederlösa. Av
företaget beröres Nederlösa n:o 4, 7 och
8 samt Östanbäck n:o 1 i Normlösa soc-
ken.

Torsdagen den 12 september 1946 kl.
5 em. hos Harry Egelstig i Alkarp. Av
företaget beröres Skorteby n:o 1 och
Alkarp n:o 1—3 i Viiby socken samt
Spärringe n:o 4 i Västerlösa socken.

Fredagen den 13 september 1946 kl.
10 fm. hos Algot Lorin i Västerlösa Sö-
dergård. Av företaget beröres Hölja
n:o 1, Västerlösa n:o 6, 7 och 13, Hölje-
botorp n:o 1 och 2 samt Norrland n:o 1
i Västerlösa socken.

Fredagen den 13 september 1946 kl. 2
em. hos Helge Jansson i Sibborp. Av fö-
retaget beröres Berg n:o 1 i Rappestad
socken, Sibborp n:o 1 i Björkeberg soc-
ken samt Sibborp n:o 1 och 2 i Ledberg
socken.

Lördagen den 14 september 1946 kl. 12
middagen på Carlshofs gård. Av före-
taget beröres Carlshof n:o 1, Hälleberg
n:o 1, Bergsäter n:o 1, Stenslund n:o 1,
Alfredsberg n:o 1, Sundsvall n:o 1,
Studsberg n:o 1, 3 och 6, Munnerstorp
n:o 1, Tägneby n:o 1—9, Stora Vittorp
n:o 1 och 2, Lilla Vittorp n:o 2, Försjö
n:o 3 i Älvestad socken samt allmänna
vägarna Carlshof—Älvestad och Carls-
hof—Skeppsås.

Linköping den 20 augusti 1946.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 4/

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Nederlösa i Normlösa socken hos B.A.Nilsson i Nederlösa torsdagen den 12 september 1946 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Normlösa,	<u>Normlösa.</u>
Kallelse till Henning Johansson, Biskopsgården,	<u>Normlösa.</u>
" " Set Samuelsson, Egeby,	<u>Västerlösa.</u>
Meddelande till B.A.Nilsson, Nederlösa,	<u>Normlösa.</u>
" " Oskar Samuelsson, "	"
" " Carl Jansson, "	"
" " Otto Willéns sterbh."	"

Linköping den 20 augusti 1946.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 5-Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående
 sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt
 vattenlagen rörande "Nederlösa Västra dielningsföretag år 1947"
 i Normlösa socken hos B.A.Nilsson i Nederlösa lördagen den
 22 februari 1947 kl.10,30 fm.

Kallelse till Set Samuelsson,	Egeby,	<u>Västerlösa.</u>
" " Henning Johansson,	Biskopsgården,	<u>Normlösa.</u>
Meddelande till B.A.Nilsson,	Nederlösa,	"
" " Oskar Samuelsson,	"	"
" " Carl Jahnsson,	"	"
" " Otto Willéns sterbhus,	"	"

Linköping den 12 februari 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummers
1	2	3	4	5	6
3 ¹ / ₄ 3 ¹ / ₄ 1 ¹ / ₂	3 ¹ 1 ¹ 2 ¹	A	Norrmåsa socken Nedre Södergård " Östergård " Mellang.	B. A. Nilsson Åker mylla / lera Våg Åker mylla / lera " Våg Åker mylla / lera " Våg Åker mylla / lera " " " " " " " " " " " " " " Summa	1 2 3 3a 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 ¹ / ₄	8 ³	B	Nedre Södergård	Oskar Samuelson Åker mylla / lera " Summa	22 23

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	92							1600	1472	-	2000	1840		400	368	-
						33		-			-			-		
2	26							1300	2938	-	2000	4520	-	700	1582	-
1	45							"	1885	-	"	2900	-	"	1015	-
	17							600	102	-	"	340	-	1400	238	-
1	18							1300	1534	-	"	2360	-	700	826	-
						4		-			-			-		
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
2	01							"	3618	-	"	4020	-	"	402	-
						27		-			-			-		
	20							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
3	26							1200	3912	-	"	6520	-	800	2608	-
1	26							1600	2016	-	"	2520	-	400	504	-
	67							2090	1400	30	2200	1474	-	110	7370	
2	-							1760	3520	-	"	4400	-	440	880	-
2	57							1430	3675	10	"	5654	-	770	1978	90
	8							1100	88	-	"	176	-	1100	88	-
1	61							"	1771	-	"	3542	-	"	1771	-
1	31							1650	2161	50	"	2832	-	550	720	50
	5							2090	104	50	"	110	-	110	5	50
1	10							1760	1936	-	"	2420	-	440	484	-
	59							1870	1103	30	"	1298	-	330	194	70
	11							2090	229	90	"	242	-	110	12	10
23	-						64		34026	60		48018	-		13991	40
	37							1320	488	40	2200	814	-	880	325	60
1	11							1760	1953	60	"	2442	-	440	488	40
1	48								2442	-		3256	-		814	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	46							1650	759	-	2200	1012	-	550	263	-
1	75							1100	1925	-	"	3850	-	1100	1925	-
	44							1000	440	-	2000	880	-	1000	440	-
1	32							1800	2376	-	"	2640	-	200	264	-
3	97								5500	-		8382	-		2882	-
23	-							64	66	34026	60	48018	-		13991	40 ^v
1	48							30	2442	-		3256	-		814	- ^v
3	97							18	5500	-		8382	-		2882	- ^v
28	45							64		41968	60	59656	-		17687	40 ^v
Nedtecknat den 22 februari 1947. Ivar Selin. Lantbruksingenjör. Såsom gode män: Henny Johansson och Lenn Johansson.																

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra diket, sträckan A-B-C.								
A-B	11	Grävning för rörledning m	11	4:-	44	-				
		18" cementrör m.frakt "	11	11:-	121	-				
		Rörens läggning och								
		höljning "	11	1:75	19	25				
A		Stödjemur enl.ritning [✓] st.	1		60	-				
B		Brunn, 90 cm, enl. typ-								
		ritning [✓] "	1		100	-	344	25		
B-2+48	207	Grävning för rörledning m	207	3:25	672	75				
		15" cementrör m.frakt "	207	8:-	1656	-				
		Rörens läggning och								
		höljning "	207	1:50	310	50				
2+48		Brunn, 90 cm, enl. typ-								
		ritning [✓] st.	1		100	-	2739	25		
2+48- -3+28	80	Grävning för rörledning m	80	2:25	180	-				
		12" cementrör m.frakt "	80	5:20	416	-				
		Rörens läggning och								
		höljning "	80	1:25	100	-				
3+28		Brunn, 75 cm, enl. typ-								
		ritning [✓] st.	1		80	-	776	-		
3+28- -5+34	206	Grävning för rörledning m	206	2:25	463	50				
		12" cementrör m.frakt "	206	5:20	1071	20				
		Rörens läggning och								
		höljning "	206	1:25	257	50				
5+34		Brunn, 75 cm, enl. typ-								
		ritning [✓] st.	1		80	-	1872	20		
	504	Överföres					5731	70		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	504	Överfört					5731	70		
5+34-7+ +33	199	Grävning för rörledning m	199	2:-	398	-				
		12" cementrör m.frakt "	199	5:20	1034	80				
		Rörens läggning och								
		höljning "	199	1:25	248	75				
7+33		Brunn, 75 cm, enl. typ-								
		ritning ✓ st.	1		80	-	1761	55		
7+33-9	167	Grävning för rörledning m	167	1:60	267	20				
		9" cementrör m.frakt "	167	3:50	584	50				
		Rörens läggning och								
		höljning "	167	1:-	167	-				
9		Brunn, 60 cm, enl. typ-								
		ritning ✓ st.	1		65	-	1083	70		
9-C	216	Grävning för rörledning m	216	1:-	216	-				
		6" tegelrör m.frakt st.	740	<u>500</u> 1000	370	-				
		Rörens läggning, grusning								
		och höljning m	216	0:50	108	-				
C		Brunn, 60 cm, enl. typ-								
		ritning ✓ st.	1		65	-	759	-	9335	95
		För oförutsett tillägges							364	05
	1086	Summa							9700	-
		Västra diket, sträckan B-D.								
B-20+72	72	Grävning för rörledning m	72	1:-	72	-				
		8" tegelrör m. frakt st.	250	<u>750</u> 1000	187	50				
		Rörens läggning, grusning								
		och höljning m	72	0:75	54	-				
	72	Överföres			313	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	72	Överfört			313	50				
20+72		Brunn, 60 cm, enl. typ-								
		ritning st.	1		65	-	378	50		
20+72-D	198	Grävning för rörledning m	198	0:60	118	80				
		8" tegelrör m. frakt st.	680	750 1000	510	-				
		Rörens läggning etc. m	198	0:75	148	50				
D		Brunn, 60 cm, enl. typ-								
		ritning st.	1		65	-	842	30	1220	80
		För oförutsett tillägges							79	20
	270	Summa							1300	-
Västra diket, sträckan D-E.										
D-25	230	Grävning för rörledning m	230	0:40	92	-				
		6" tegelrör m.frakt st.	790	500 1000	395	-				
		Rörens läggning, grusning								
		och höljning m	230	0:55	126	50	613	50		
25-E	188	Grävning för rörledning "	188	0:50	94	-				
		6" tegelrör m.frakt st.	640	500 1000	320	-				
		Rörens läggning etc. m	188	0:55	103	40				
25+73,E		Brunnar, 60 cm, enl. typ-								
		ritning st.	2	65:-	130	-	647	40	1260	90
		För oförutsett tillägges							39	10
	418	Summa							1300	-
S a m m a n d r a g.										
A-B-C	1086	Östra diket							9700	-
B-D	270	Västra "					1300	-		
	1356	Överföres					1300	-	9700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1356	Överfört					1300	-	9700	-
D-E	418	Västra diket					1300	-	2600	-
	<u>1774</u>	<u>Summa</u>							<u>12300</u>	<u>-</u>
<i>Nedskrämt den 22 februari 1947.</i> <i>Ivar Selin.</i> <i>Lantbrukningsingenjör.</i>										

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Nederlösa i Normlösa socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkanden till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart söder om Svartån och 2,5 km. nordost om Normlösa kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Östra diket, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	1,086 m.
2. Västra diket, sträckan B-D-E,	" " " "	688 "
	Summa	1,774 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankarten, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Samtliga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
<u>Östra diket, sträckan A-B-C.</u>				
A - B	70	70	2:1000	✓ 18" cementrör.
B - 2+48	47	47	1:1000	✓ 15" "
2+48 - 3+28	39	39	0,5:1000	✓ 12" "
3+28 - 5+34	33	33	1:1000	✓ 12" "
5+34 - 7+33	27	27	"	✓ 12" "
7+33 - 9	17	17	2:1000	✓ 9" "
9 - C	7	7	3,3:1000	✓ 6" tegelrör.
<u>Västra diket, sträckan B-D-E.</u>				
B - 20+72	20	20	7:1000	✓ 8" tegelrör.
20+72 - D	16	16	2,5:1000	✓ 8" "
D - 23+50	10	10	10:1000	✓ 6" "
23+50 - 25	10	10	20:1000	✓ 6" "
25 - 25+73	10	10	7:1000	✓ 6" "
25+73 - E	6	6	2:1000	✓ 6" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt A, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna B och 2+48, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 3+28, 5+34 och 7+33 samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 9, C, 20+72, D, 25+73 och E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A. All genom företagets utförande uppkommande

båtnad utgöres av alstringsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skola inga ersättningar utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom utkörning och uppläggning av rör och andra materialier längs diken.

Broar och trummor.

Enligt protokollet § 5 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att brobanan på de vägar, som korsas av diken, efter rörledningarnas nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 12,300:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 17,687:40^v kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt D av Västra diket har företaget, i och för kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning A⁰, omfattande dikessträckorna A-B-C och B-D och ägofigurerna 4-27, med en beräknad kostnad av 11,000 kr., en uppskattad båtnad av 14,722:40 kr. och en relativ kostnad av 0,74716 samt avdelning DE, omfattande dikessträckan D-E och ägofigurerna 1-3a, med en beräknad kostnad av 1,300 kr., en uppskattad båtnad av 2,965 kr. och en relativ kostnad av 0,43845.

Om fallkostnaden för avdelning DE, 100 kr., tillägges denna avdelnings kostnad, blir relativa kostnaden för samma av-

delning $\frac{2,400}{2,965} = 0,47217$. Efter avdrag av samma fallkostnad
 erhålles för avdelning AC en relativ kostnad av $\frac{10,900}{14,722:40} = 0,74037$

Synemännen bestämma, att dessa senare relativa kostnader
 skola vara gällande vid kostnadsfördelningen.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd
 för företaget.

Fastigheter och ägare.

Normlösa socken.

3/4 mtl.	Nederlösa Södergård	{	litt.A.	{	Jrn 3 ¹	}	B.A.Nilsson, <u>sökande</u>
3/4 "	" Norrgård,				Jrn 1 ¹		
1/2 "	" Mellang.				Jrn 2 ¹		
3/4 "	" "	"	B.	Jrn 8 ³	Oskar Samuelsson, <u>sökande</u>		
1/2 "	" Västergård,	"	E.	Jrn 4 ²	Otto Willéns sterbhus, ej sö- kande.		

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för fram-
 tiden underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder,
 som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Nederlösa Västra diknings-
 företag år 1947. Arbetena må taga sin början, så snart denna för-
 rättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts
 och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 er-
 lagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
 entreprenad.

Av- del- ning.	Ägofigu- rernas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
DE	1-3a	0,47217	2,985:-	1,400:-		
AC	4-21	0,74037	11,026:40	<u>8,163:60</u>	9,563:60	77,75
AC	22-23	"	814:-	-----	602:66	4,90
AC	24-27	"	2,882:-	-----	2,133:74	17,35
			17,687:40		12,300:-	100,00

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1951.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,
att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre
underkant,
att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant,
om så erfordras genom nedschaktning av dikesslänterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningarna verkställts och

att tegelrören, som skola grusas i erforderlig omfattning, skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Överkanten av horisontell järndubb i grundsten i sydvästra hörnet av ladugårdsbyggnad 85 m. nordväst om punkt B, belägen på höjden + 7,00 m.
2. Överkanten av järndubb i sten i rågång 36 m. nordost om punkt 10 av dikessträckan B-C, belägen på höjden + 7,62 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 26 kr. 53 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Nederlösa 1¹, 2¹, 3¹, postadress: Normlösa.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Nederlösa den 22 februari 1947.

Joas Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Herman Johansson och Lilla Samuelson

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			532	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			532	60

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 22 februari 1947 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren B.A.Nilsson, Nederlösa, Normlösa,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Linköping den 19 mars 1947

Joar Selin

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 13/6 47 av 

DIARIE Nr 17551
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E _____ 2*0944

Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947
Normlösa socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

DIARIEMÅL 1735
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10.11.1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947" i Normlösa socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Nederlösa den 22 februari 1947.

A. H. Nilsson

Betygas i tjänsten

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1947

(företagets namn samt socken och län)

(titel, namn och adress)

(titel och namn)

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring	Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa				kronor	öre			
	har	ar	har	ar	har	ar							
Hela företaget	28	45	---		28	45	17.687:40	0	12.959	55	460	1/3	4.310

Av bidraget belöper omkring 4.310 kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet				
	kronor	öre	procent	kronor	öre			kronor
Hela företaget	16.873	40	95.10	12.324	53	2/3	8.210	

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till fastigheternas åbyggnader.

Arbetet är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av företagets 3 brukningsdelar är 1 ofullständigt jordbruk med åkerareal av 18 har och en båtnad av 2.882 kr. av hela företagets 17.687:40 kr.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företaget synes ej vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.310 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 8.210 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1: Lagakraftbevis
" 2: Föreningsskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3: Fastighetsförteckning.
" 4: Redovisning av förrättningskostnader.
" 5: Fullmakt.

Linköping den 25 juni 1947.
För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson
Sigge Rosenbladh

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 februari 1947 avslutad laga syneförrättning angående Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947, avseende torrläggning av mark inom Nederlösa i Normlösa socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 maj 1947.

Ex officio:


(Stig Fellenius)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Förening.

Undertecknade, delägare i "Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947" i Normlösa socken av Östergötlands län, förklara härmed att vi önska erhålla statsbidrag och, där så här nedan finnes särskilt antecknat, statslån till företagets utförande, och uppdraga vi åt företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära till företaget beviljade statsunderstöd.

Nederlösa den 22 februari 1947.

Statslån önskas.

Oscar Samuelson

Sigvard Lind, statslån önskas.

för Otto Willéns sterbhus enligt fullmakt, bil.5.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oscar Samuelson
Sigvard

Herman Johansson
Binkaprogården

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947" i Normlösa socken av Östergötlands län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Normlösa socken.

Nederlösa Norrgård	1 ¹	3/4 mtl.,	B.A.Nilsson. ✓ 1
" Mellangård	2 ¹	1/2 "	B.A.Nilsson. ✓ 1
" Södergård	3 ¹	3/4 "	B.A.Nilsson. ✓ 1
" Västergård	4 ²	1/2 "	Otto Willéns sterbhus. ✓ 1

Linköping den 27 maj 1947.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Normlösa socken av Östergötlands län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
1. 1946. 2 000.

Fullmakt.

Undertecknade, samtliga delägare i Otto Willéns sterbhus, befullmäktiga herr Sigvard Lind att å våra vägnar ansöka om lån från Statens avdikningslånefond till bestridande av fastigheten 1/2 mtl. Nederlösa Västergård 4 :s andel i kostnaderna för "Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947" i Normlösa socken av Östergötlands län.

Normlösa den 19 maj 1947.

Agda Wilken
Tullinge

Sigvard Lind
Normlösa

Bevitnas:

Lilly Lundström
Normlösa.

Torsten Sjöström
Normlösa.

Annastorsten Bjelle
Tullinge d. 20/547

Bevitnas:

Anna Söderlund
Tullinge

Ewa Löfgren
Tullinge

Uppsala den 22 maj 1947
Sjöström

Bevitnas:

Brita Marie Wikström
Uppsala

Walter Petelius
Uppsala

Malmö den 24 maj 1947

Asta Willén

Barbra Willén

Övertittas:

Margit Ballé
Malmö

Siv Eriksson
Rönneholmsv. 25
Malmö

FÖREDRAGET

DEN 8 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

257/48.

John 8/249

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN 1949

DIARIE Nr *J.* 265

SAK Nr

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947"

i Normlösa socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 9 juni 1948.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 4,310 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 8,210 "

Kontrakt översänt till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 dec. 1948,
men antagligen ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Styrelse: Lantbrukaren B.A. Nilsson, Nederlösa, Normlösa.

Tel.: Skeppsås 18 B.

Vid av e.o. assistenten Folke Björnsson den 30 december
1948 verkställd besiktning har företaget befunnits vara utfört
i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma för-
ordas till godkännande.

Linköping den 11 januari 1949.

Leas Stein

Lantbruksingeniör.



2 rek.

1949 den 8 februari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Nederlösa Västra dikningsföretag år 1947 i Normlösa socken, Östergötlands län.

Lån 8.210 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsen beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
Nederlösa Norrgård	3/4	1 ¹	B. A. Nilsson
" Mellängård	1/2	2 ¹	Densamme
" Södergård	3/4	3 ¹	Densamme
" Västergård	1/2	4 ²	Otto Willéns sterbhus

Stockholm den 8 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.




257/48.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen

013288/48

B.A.

Storholm



Med anledning av skrivelsen den
18 dennes får jag meddela att arbetet
vid Nederlösa Västra diknings-
företag år 1948 i Normlösa ån
Östergötlands l. avslutades, samt av Lantbruks-
ingenjören avsynades och god-
kändes den 30/12 1948.

Lantbruksingenjör Helen har där-
efter avsat rapport till Lant-
bruksstyrelsen den 12/1 1949.

Da jag fått försköttera kostna-
den 12.900 kr. och därav för
västra diket sedan hösten 1947
med 2.600 kr. vare jag blymes-
ligen tacksam om såväl
lån som bidrag kunde ordnas
snarast möjligt.

Nederlösa den 24 Jan. 1949.

Hälsningsfullt
B. Nilsson