

påb.
64/48, 155/52
E 5*0956
FÖRETAG: Dörhults dikningsföretag år 1946.

11/48
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 25 juni 1948.

till företagets utförande kr. 14.750
» en första rensning » 270- kr. 15.020

KONTRAKT.

DIARIE Nr 010282
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1948 till
Dörhults dikningsföretag år 1946 i Åsbo socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtontusentjugo (15.020)
kronor, varav till företagets
utförande fjortontusensjuhundrafemtio (14.750) kronor och till
en första rensning av avloppen tvåhundra sjuttio (270)
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Dörmus den 4 november 1948

Gustaf Vinn
Förkördare
Bredholm

Att

gärtn ätaren Lurey Viron,
Bäckholm.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joas Heim

Kary Johansson

Adress

Lurk öring

Adress

Bäckholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 november 1948.

Lars Wennerberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

ans 1945

fulla 50.

DIARIET 32843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1946

E 5•0956

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Dörhults dikningsföretag år 1946.

Åsbo socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

sh.

32843

DIARIE No
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1946

Till Lantbr. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Dörhults dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken av Östergötlands län, anhålla om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Dörhult den 5 juli 1946.

Gustaf Vissin, Ivar Nilsson R. L. Lilja

Michael

Betygas i tjänsten

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre			kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		
Stora området	34	24	3	20	37	44	28.081:60	3	28.707:47	770	1/2	14.350		
Lilla området		98	2	72	3	70	1.361:--	3	1.353:89	370	1/2	670		
Summa	35	22	5	92	41	14	29.442:60		30.061:36	(730)		15.020		

Förrättningskostnaderna uppgå enligt syneprotokollet § 12 till 1.219:24 kr.
vartill kommer vattendomstolsavgift för Stora området med 42:12 "
Summa 1.261:36 kr.

Av statsbidraget belöper omkring 14.750 kronor på företagets utförande och omkring 270 kronor på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk på berörda fastigheter.

De i företaget ingående fastigheternas totala åkerareal framgår av nedanstående:

Bensäter 3 ²	1 har
Dörhult 1 ³	6 "
" 1 ⁵	2 "
" 1 ⁴	7 "
" 1 ²	13 "
Slästorp eller Blåberget 2 ¹ och 2 ²	11 "
Ettringstorp 1 ⁵	22 "

Mindre biinkomster av skogsbruk erbjuda sig för flertalet brukare. Arbetet är ej påbörjat men utannonserat för entreprenad. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Trots att kostnaden för Stora området något överstiger värdet av motsvarande jordförbättring, har bidrag tillstyrkts, då företaget i avsevärd utsträckning avser jord, som utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget. Av båtnaden belöper sålunda inom Stora området 82 % och inom Lilla området 100 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 15.020 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1, Lagakraftbevis.

Linköping den 3 december 1946.


För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Andersson

Rigge Kvenlund

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 5 juli 1946 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Dörhults dikningsföretag år 1946, och avseende torrläggning av mark inom Bensäter, Dörhult, Slästorp eller Blåberget samt Ettringstorp i Åsbo socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 september 1946.

Ex officio:



Stämpel 2:- kronor.

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, p.b.

27668

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1946

E _____ 5*0956

ber 95048

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturarwiska cyrda arkiv

Dörhults dikningsföretag år 1946.

Åsbo socken

Östergötlands län.

Synehandlingar.

ARVODESRÄKNING

N:o i resplan 196/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

18118

"Dörhults dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken av Östergötlands län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N:o
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JUL. 1946

Åtgärden omfattar tiden 16 augusti 1945 - 5 juli 1946.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 41,14 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	362	-		
2 % av 28,250 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	565	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			927	-
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			927	-

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			927	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jänte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
Summa kronor:			927	-

Anmärkningar:.....

.....


Ett exemplar av denna räkning har den 5 juli 1946 överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av
forstnästaren Gustaf Visén, Boxholm
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i styrelsen.

Linköping den 6 juli 1946.
Ivan Selin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


.....

Granskad den av 

Dörhults dikningsföretag år 1946,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Bensäter, Dör-
hult, Slästorp eller Blåberget och Ett-
ringstorp i Åsbo socken av Östergöt-
lands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Bensäter, Dörhult, Slästorp och Ettringstorp
i Åsbo socken av Östergötlands län.

År 1945. den 24 oktober, kl. 8 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Ivar Nilsson i Dörhult för att enligt Länsstyrelsens
förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om samman-
trädet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten.
Linköping, och anslagits vid Åsbo kyrka, varjämte uppgivna sakägare
fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oskar Petersson i Sanden och Torsten Ragnar i
Hultkil.

Sökande till förrättningen:

Ivar Nilsson	1/4 mtl. Dörhult	1	2
Axel Ahl	numera ägare till den av sökanden C.A.Andersson förut		
ägda fastigheten	1/8 mtl. Dörhult	1	4
Boxholms Aktiebolag	59/100 mtl. Bensäter	3	2
avs.	Slästorp	1	7
torp.	"	2	1
avst.	"	2	2
(Stenstugan)			
(Blåberget)			
genom jägmästaren Otto Edlund, Boxholm, ~~enligt fullmakt, bil.~~			
K.L.Lilja,	18/100 mtl. Ettringstorp	1	5
Karl Nilsson,	1/8 mtl. Dörhult	1	3

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger väster om allmänna vägen Strålsnäs - Daniels-
hammar, mellan Dörhult i norr och Ettringstorp i söder.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under inneva-

2.

rande är uppmätt och avvägt. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

na § 4.

Sökande påyrkade utförande av följande avloppsdiken:

Marstrandskanalen

1. ~~Huvudavloppet~~, sträckan 0 - 29+60.
2. Dörhultsdiket, " 40 - 53+17.
3. Hynnebodiket " 54 - 56+90.
4. Grytbäcken " 36 - 39+52.
5. Rågångsdiket, " 30 - 30+86.

Avloppen borde upptagas till för omgivande marks torrläggning erforderliga dimensioner samt kostnaderna fördelas i laga ordning.

§ 5.

Beslöts, att inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten, utan skulle erforderlig överkörsl över avloppen utföras och bekostas av vederbörande markägare.

§ 6.

Ingen ersättning skulle utgivas för den mark, som åtgår till avloppens breddning och uppläggning av ~~jordupplag~~ dikesbankar.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens,

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Dörhult den 24 oktober 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oskar Pettersson *J. Ragnar*

År 1946, den 5 juli, kl. 2 em, inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Ivar Nilsson i Dörhult för att fortsätta i
förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 6
och 7, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten,
Linköping, och anslagits vid Åsbo kyrka, varjämte meddelanden ut-
sänts enligt bifogade förteckning, bil. 8.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oskar Petersson i Sanden och Torsten Ragnar i
Hultkil.

Delägare:

Ivar Nilsson, Dörhult.

Axel Ahl, "

K.L.Lilja, Ettringstorp.

Boxholms Aktiebolag genom forstmästaren Gustaf Visén.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets ut-
förande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes forstmästaren Gustaf Visén,
Boxholm, tel.: Boxholm 16 (kontor) och Boxholm 119 (bostad),
ordförande, samt K.L.Lilja, Ettringstorp, och Ivar Nilsson, Dörhult,
med Karl Nilsson, och Axel Ahl, båda i Dörhult, samt K.S.Petersson,
Klasbo, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Enligt räkning 4:58/46 927:- kr.

Till förrättningsmannen:

Förberedande undersökning 4 augusti 1944 6:-

Annonskostnader 18:25

Lagakraftbevis 2:50 26:75 kr.

Godemannen Oskar Petersson 22:20

" Torsten Ragnar 13:20 35:40 "

Transp. 989:15 kr.

4.

Transp. 989:15 kr.

För hantlangning m.m. under förrättningen:

Till Boxholms Aktiebolag	185:83	
" Ivar Nilsson, Dörhult	44:26	230:09 "
Summa		1,219:24 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Dörhult den 5 juli 1946.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män;

Olav Pettersson

J. Ragnar.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Dörhult, Bensäter, Ettringstorp, Blåberget och Slestorp i Åsbo socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Ivar Nilsson,	Dörhult,	<u>Strålsnäs.</u>
Karl Nilsson	"	"
Karl August Andersson,	Tuddebo,	"
K.S.Petersson,	Klasbo,	"
K.L.Lilja,	Ettringstorp,	<u>Boxholm.</u>
Boxholms Aktiebolag,		"

Hänvändelse till forstmästaren G.Visén, Boxholm.

Boxholm och Dörhult den 22 augusti 1944.

Ivar Nilsson

Karl Nilsson

K. August Andersson

Karl Petersson
Boxholms Aktiebolag
Jonas Skott
J. Skott

K.L. Lilja

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Iver Holin, som i anledning av omtäande framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Holin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar



[Handwritten signatures]

Stämpel FYRA kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-
dagen den 28 september 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark hållas på nedan-
stående tider och ställen:

Tisdagen den 23 oktober 1945 kl. 5 em.
hos C. S. Gustafsson i Östanå. Företaget
avser sänkning av sjöarna Sögsjön och
Laggarn samt berör Tuddebo n:o 1,
Bensäter n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå
n:o 1 och 2, Bergdalen n:o 1, Källeberg
n:o 1, Lindhult n:o 1 och Sätra n:o 1 i
Asbo socken.

Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 8 fm.
hos Ivar Nilsson i Dörhult. Företaget
berör Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1,
Slästorp n:o 1 och 2 samt Ettringstorp
n:o 1 i Asbo socken.

**Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 3
em.** hos Oskar Petersson i Leonardstorp.
Företaget berör Laggarp n:o 1 och 2,
Friggestorp n:o 1 och 4 samt Hamma-
ren n:o 1 i Asbo socken.

**Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8
fm.** på Knippe gård. Företaget berör
Skräppe n:o 1 i Rinna socken och Knip-
pe n:o 1 i Ekeby socken.

**Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 1
em.** hos Bror Davidsson i Kimme. Före-
taget berör Diseberg n:o 1 i Ekeby soc-
ken och Kimme n:o 1—3 i Rinna socken.

**Fredagen den 26 oktober 1945 kl. 8
fm.** hos Artur Andersson i Gärslätt
Södergård. Företaget berör Gärslätt
n:o 1, 2 och 5 i Rinna socken.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin
Statens lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1, Slästorp n:o 1 och 2
samt Ettringstorp n:o 1 i Åsbo socken hålles hos Ivar Nilsson
i Dörhult onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 8 fm.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Ans. i laga ordning i Åsbo Rytta den 29/10 45
A. Nordström
P.l.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bensäter, Dörhult, Slästorp och Ettringstorp i Åsbo socken hos Ivar Nilsson i Dörhult onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 8 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo, Strålsnäs.

Kallelse till nämndemannen Oskar Petersson, Sanden, Mjölby.

" " Torsten Ragnar, Hultkil, "

Meddelande till Boxholms Aktiebolag, Boxholm.

" " Karl Nilsson, Dörhult, Strålsnäs.

" " K.S. Petersson, Klasbo, "

" " Karl Aug. Anderssons sterbhus, Tuddebo, "

" " Ivar Nilsson, Dörhult, "

" " C.L. Sabelström, Vasavägen 8, Linköping.

" " K.L. Lilja, Ettringstorp, Boxholm.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Halmstad

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Dnr 699 - 43		
INKOM 21 MRS. 1946		
ÖVERL.	HANDL.	ANSV.

10.

Bil. 5.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län,

Linköping.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Bensäter, Dörhult, Slästorp och Ettringstorp i Åsbo socken har befunnits, att av företaget beröres en bro för allmänna vägen Malexander- Danielshammar- Strålsnäs på sträckan 0+16- 0+24 av företagets huvudavlopp, 7,5 km. SSO om Åsbo kyrka. På platsen finnes för närvarande en äldre stenbro reparerad år 1939 med pilhöjden 1,3 m. och bredden vid anfangen 1,5m. Bottenläget på uppströmssidan är +4,90 m. och på nedströmssidan +4,60 m.

Jordmånen vid brostället utgöres av pinnmo.

Avloppsdiket skall utföras som öppet dike med bottenläge vid punkt 0+24 på höjden +4,70 m. Någon ombyggnad av den nuvarande bron torde ej vara erforderlig utan synes det tillräckligt och lämpligt att fördjupa bottenläget vid brons övre del med erforderliga högst 20 cm. till höjden +4,70 m. varvid stensättning och gjutning med betong av den nya bottnen förutsättes enligt bifogade profilritning.

Arbetet bekostas av dikningsföretaget och utföres av Vägförvaltningen.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 §52, om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet vid bron eljest lämpligen bör verkställas.

Linköping den 21. 3. 1946.

Ivar Fern.
Lantbruksingenjör.

V.g.v.

1/2 1.50 min. av 1.50

1.50
1.50

Vägförvaltningens yttrande.

Med hänsyn till den nuvarande stenvalvbrons beskaffenhet anser sig vägförvaltningen icke kunna medgiva någon sänkning av bottenfåran genom bron. Genomförandet av dikningsföretaget synes därför nödvändiggöra fullständig ombyggnad av bron eller dess ersättande med betongkulvert av lämplig storlek.

Linköping den 24 maj 1946.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN


Knut Kinch.


/ A. Hjelmér.

Bil. C

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, mån-
dagen den 17 juni 1946.

Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1, Slästorp eller Blåberget n:o 2 samt Ettringstorp n:o 1 i Asbo socken hålles hos **Ivar Nilsson** i Dörhult fredagen den 5 juli 1946 kl. 2 em. Av företaget beröres en bro för allmänna vägen Strålsnäs—Danielshammar. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 14 juni 1946.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Bil. ZKungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1, Slåstorp eller Blåberget n:o 2 samt Ettringstorp n:o 1 i Åsbo socken hålles hos Ivar Nilsson i Dörhult fredagen den 5 juli 1946 kl. 2 em. Av företaget beröres en bro för allmänna vägen Strålsnäs - Danielshammar. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 14 juni 1946.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen anslagen i laga ordning den 16 juni 1946
betygar

Åsbo den 21 juni 1946.



Arvid Nordin.

P.L.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Dörhults dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken av Östergötlands län.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo,	<u>Strålsnäs.</u>
Kallelse till häradsdomaren Oskar Petersson, Sanden,	<u>Mjölby.</u>
" " Torsten Ragnar, Hultkil,	"
Meddelande till Boxholms Aktiebolag,	<u>Boxholm.</u>
" " Vägförvaltningen,	<u>Linköping.</u>
" " Ivar Nilsson, Dörhult,	<u>Strålsnäs.</u>

Linköping den 14 juni 1946.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
59/100	32	A	Åsby socken. Bensåker	<u>Botholms A.B.</u> om: Skogsmark " Åker, torvjord på sand o grus Dikenvall Åker, torvjord på sand o grus " " " " " " " " " " Skogsmark Åker, torvjord på sand o grus " " " " " " " " " " Skogsmark Åker, torvjord på sand o grus Dike Åker, torvjord på sand o grus " Dike Åker, torvjord på sand o grus " " " " " " " " " " Dike " Åker, torvjord på sand o grus " " " " " " " " " " Skogsmark	1 2 3 4 5 a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Isanopord

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
					36			150	54 -		300	108 -		150	54 -	
					15			150	22 50		"	45 -		"	22 50	
	31							350	108 50		1000	310 -		650	201 50	
											-					
	17							220	37 40		500	85 -		280	47 60	
	57							650	370 50		1300	741 -		650	370 50	
	22							450	99 -		"	286 -		850	187 -	
					37			130	48 10		300	111 -		170	62 90	
	19							350	66 50		1000	190 -		650	123 50	
	89							520	462 80		1300	1157 -		780	694 20	
2	28							320	729 60		"	2964 -		980	2234 40	
					29			160	46 40		300	87 -		140	40 60	
	34							320	108 80		1300	442 -		980	333 20	
											-					
	1	91						320	611 20		1300	2483 -		980	1871 80	
	17							270	45 90		600	102 -		330	56 10	
	10							"	27 -		"	60 -		"	33 -	
	58							520	301 60		1300	754 -		780	452 40	
	91							450	409 50		1000	910 -		550	500 50	
											-					
	14							400	56 -		800	112 -		400	56 -	
	24							450	108 -		1000	240 -		550	132 -	
1	17							450	526 50		1300	1521 -		850	994 50	
											-					
											-					
	14							310	43 40		700	98 -		390	54 60	
	14							450	63 -		1000	140 -		550	72 -	
	42							400	168 -		"	420 -		600	252 -	
					28			130	36 40		300	84 -		170	47 60	
10	89				145		90		4550 60			13450 -			8899 40	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpord Åker, torvjord på sand o grus 73 " " " " " " 74 " " " " " " 75 " " " " " " 76 Dikenvall 77 Åker, torvjord på sand o grus 78 Summa	
1/8	13	B	Döshult	Karl Nilsson. Åker, torvjord på sand o grus 19 " " " " " " 20 " " " " " " 21 " " " " " " 22 " " " " " " 23 " " " " " " 24 Summa	
ons.	15	C	Döshult (Klasbo)	H. S. Petersson. Åker, torvjord på sand o grus 25 " " " " " " 26 Summa	
1/8	14	D	Döshult	Axel Ahl. Åker, torvjord på sand o grus 27 Impediment 28 " 29 Åker, torvjord på sand o grus 30 " " " " " " 31 " " " " " " 32 " " " " " " 33 Transpord	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	89			1	45		90		4550	60		13450	-		8899	40
	29							400	116	-	1000	290	-	600	174	-
	34							520	176	80	1350	442	-	780	265	20
	37							"	192	40	"	481	-	"	288	60
	14							130	18	20	300	42	-	170	23	80
							1				-					
	21							280	58	80	800	168	-	520	109	20
12	24			1	45		91		5112	80		14873	-		9760	20
	9							120	10	80	~~800~~ 500	45	-	380	34	20
	15							"	18	-	~~800~~ 500	75	-	380	57	-
	16							"	19	20	~~800~~ 500	80	-	380	60	80
	13							"	15	60	~~800~~ 500	65	-	380	49	40
	7							400	28	-	800	56	-	400	28	-
	62							450	279	-	1000	620	-	550	341	-
1	22								370	60		941	-		570	40
	11							440	48	40	1100	121	-	660	72	60
	48							"	211	20	"	528	-	"	316	80
	59								259	60		649	-		389	40
	34							400	136	-	800	272	-	400	136	-
							2				-					
							1				-					
	25							650	162	50	1300	325	-	650	162	50
	13							580	75	40	"	169	-	720	93	60
	15							710	106	50	"	195	-	590	88	50
	113							390	440	70	"	1469	-	910	1028	30
2	-						3		921	10		2430	-		1508	90

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	-					3			921	10		2430	-		1508	90
	24					4		400	96	-	1000	240	-	600	144	
2	24					7			1017	10		2670	-		1652	90
54						7		390	210	60	1300	702	-	910	491	40
-								-						-		
43								390	167	70	1300	559	-	910	391	30
44								"	171	60	"	572	-	"	400	40
70								"	273	-	"	910	-	"	637	-
21								"	81	90	"	273	-	"	191	10
12								240	28	80	800	96	-	580	67	20
40								260	104	-	1300	520	-	1040	416	-
107								"	278	20	"	1391	-	1040	1112	80
12								600	72	-	1000	120	-	400	48	-
6								750	45	-	"	60	-	250	15	-
10								780	78	-	1300	130	-	520	52	-
33								390	128	70	"	429	-	910	300	30
23								450	103	50	"	299	-	850	195	50
29								390	113	10	"	372	-	910	263	90
19								"	74	10	"	247	-	"	172	90
25								320	80	-	"	325	-	980	245	-
7								"	22	40	"	91	-	"	68	60
54								390	210	60	"	702	-	910	491	40
75								260	195	-	"	975	-	1040	780	-
-						2					-					
-						14					-					
9								650	58	50	1300	117	-	650	58	50
98								390	382	20	"	1274	-	910	891	80
		68						360	244	80	600	408	-	240	163	20
7	91		68			23			3123	70		10577	-		7453	30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 91		68				23			3123 70			10577 -			7453 30	
				1 23				150	184 50		350	369 -		150	184 50	
				81				"	121 50		"	243 -		"	121 50	
7 91		68		2 04		23			3429 70			11189 -			7759 30	
	30							400	120 -		800	240 -		400	120 -	
	30								120 -			240 -			120 -	
21								240	50 40		700	147 -		460	96 60	
19								390	74 10		1300	247 -		910	172 10	
58								"	226 20		"	754 -		"	527 80	
-											-					
43								320	137 60		1350	559 -		980	421 40	
4								120	4 80		500	20 -		380	15 20	
48								260	124 80		1300	624 -		1040	499 20	
-								150	4 50		300	9 -		150	4 50	
20						3 15		"	22 50		"	45 -		"	22 50	
-								350	70 -		1000	200 -		650	130 -	
-						37		150	55 50		300	111 -		150	55 50	
49								350	171 50		1000	490 -		650	318 50	
-											-					
31								320	99 20		1300	403 -		980	303 80	
15								120	18 -		500	75 -		380	57 -	
8								"	9 60		"	40 -		"	30 40	
37								320	118 40		1300	487 -		980	362 60	
25								390	97 50		"	325 -		910	227 50	
-								60	27 -		300	135 -		240	108 -	
14						45		120	16 80		800	112 -		680	95 20	
3 92				1 -		13			1328 40			4772 -			3448 60	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Iranspord Åker, bröjrd på sand o gus 98 " " " " " 99 " " " " " 100 " " " " " 101 Summa	
18/100	15	H	Ekkingstorp	72 l. bilja Åker, bröjrd på sand o gus 102 " " " " " 103 " " " " " 104 " " " " " 105 Impediment 106 Åker, bröjrd på sand o gus 107 " " " " " 108 " " " " " 109 Impediment 110 Åker, bröjrd på sand o gus 111 Impediment 112 Åker, bröjrd på sand o gus 113 " " " " " 114 " " " " " 115 " " " " " 116 " " " " " 117 " " " " " 118 " " " " " 119 " " " " " 120 Skogsmark 121 Åker, bröjrd på sand o gus 122 " " " " " 123 " " " " " 124 Iranspord	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 92				1 -		13		1328 40			4777 -			3448 60		
15								120	18 -	800	120 -	680	102 -			
17								"	20 40	"	136 -	"	115 60			
22								160	35 20	"	176 -	640	140 80			
24								390	93 60	1300	312 -	910	218 40			
4 70				1 -		13		1495 60			5521 -			4025 40		
95								450	427 50	1360	1235 -	850	807 50			
56								"	252 -	"	728 -	"	476 -			
60								390	234 -	"	780 -	910	546 -			
8								240	19 20	800	64 -	560	44 80			
-						6		-	-	-	-	-	-			
17								390	66 30	1300	221 -	910	154 70			
15								320	48 -	"	195 -	980	147 -			
7								200	14 -	800	56 -	600	42 -			
-						2		-	-	-	-	-	-			
27								320	86 40	1300	351 -	980	264 60			
-						3		-	-	-	-	-	-			
55								320	176 -	1300	715 -	980	539 -			
29								"	92 80	"	377 -	"	284 20			
44								"	140 80	"	572 -	"	431 20			
16								"	51 20	"	208 -	"	156 80			
15								390	58 50	"	195 -	910	136 50			
14								"	54 60	"	182 -	"	127 40			
12								450	54 -	"	156 -	850	102 -			
10								"	45 -	"	130 -	"	85 -			
-				49				150	73 50	300	147 -	150	73 50			
13								200	26 -	800	104 -	600	78 -			
16								"	32 -	"	128 -	"	96 -			
31								240	74 40	"	248 -	560	173 60			
5 40				49		11		2026 20			6792 -			4765 80		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Isropjöl Isropmark Iske, bröjrd på sand o guss Dike Summa	125 126 127
			<u>Stora området.</u> <u>Åsbo socken.</u> Bensäter Dökhult " (Hälsbo) " " Slättorp d. Blåbuzet " Ekkingstorp	<u>Sammandrag.</u> Botholms A.B. Karl Nilsson H. P. Petersen Per Oth Ivan Nilsson Botholms A.B. " H. L. Lilja Summa	1-18 63-78 19-24 25, 26 27-33 60-61 34-55 62 79-101 102-127
			<u>Lilla området.</u> <u>Åsbo socken</u> Dökhult	<u>Sammandrag.</u> Ivan Nilsson	56-59
			<u>Hela företaget.</u> <u>Åsbo socken</u> <u>Stora området</u> <u>Lilla området</u>	<u>Sammandrag.</u> Summa	

59/100

3²

A

Bensäter

Botholms A.B.

1-18
63-78

1/8

13

B

Dökhult

Karl Nilsson

19-24

ans.

15

C

" (Hälsbo)

H. P. Petersen

25, 26

1/8

14

D

"

Per Oth

27-33

1/4

12

E

"

Ivan Nilsson

60-61

ett lopp

2²

F

Slättorp d. Blåbuzet

Botholms A.B.

62

"

2¹

G

"

"

79-101

18/100

15

H

Ekkingstorp

H. L. Lilja

102-127

Summa

1/4

12

E

Dökhult

Ivan Nilsson

56-59

Hela företaget. Sammandrag.Åsbo sockenStora områdetLilla området

Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	40			49		11		2026	20		6792	-		4765	80	
				26				100	26	-	300	78	-	200	52	-
62								240	148	80	800	496	-	560	347	20
-						17										
6	02			75		28		2201	-		7366	-		5165	-	
12	24			145		91		5112	80		14873	-	34.76	9760	20	
1	22							370	60		941	-	2.03	570	40	
59								259	60		649	-	1.39	389	40	
2	24					7		1017	10		2670	-	5.89	1652	90	
6	93					23		2496	70		8895	-	22.78	6398	30	
30								120	-		240	-	0.43	120	-	
4	70			1	-	13		1495	60		5521	-	14.33	4025	40	
6	02			75		28		2201	-		7366	-	18.39	5165	-	
34	24			320		162							100.00	28081	60	
98		68		204				933	-		2294	-	100.00	1361	-	
34	24			320		162								28081	60	
98		68		204										1361	-	
35	22		68	524		162								29442	60	
Därmed den																

Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
		Ivar Helin. Lantbrukningsingenjör Såsom gode man^R : Edvard Pettersson J. Ragnar.	5 juli 1946.		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag.</u>								
		<u>Stora området.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
A-2 ⁺³⁰	250	Tvåjord m ³	75	1.25	93	75				
		Grus o sten, block	410	5:-	2050	-				
		Berg	1	30:-	30	-				
0 ⁺²⁵		Fyllning och gjutning vid bron			100	-	2273	75		
2 ⁺⁵⁰ -B		Tvåjord m ³	270	1.25	337	50				
		Sand, sten	190	4:-	760	-				
		Berg	18	25:-	450	-	1547	50		
B-C	260	Grävning för rötledning m	225	7:-	1575	-				
		Spårgrävning för rötledning	35	20:-	700	-				
		18" cementrör m. packt	260	11:-	2860	-				
		Läggning o fyllning	260	2:-	520	-				
C		Dräner. arb. ritning st	1	100:-	100	-				
B		Dräner. arb. ritning	1	50:-	50	-	5855	-		
C-D	74	Tvåjord m ³	120	1.25			150	-	9826	25
		Tillägges							623	75
	774	<u>Summa</u>							10450	-
									10600	-
		<u>Dikessträckan D-E-F-G.</u>								
D-10 ⁺³⁰	256	Tvåjord m ³	390	1.25	487	50				
		Berg	1	30:-	30	-	517	50		
10 ⁺³⁰ -E	335	Tvåjord	570	1.25	712	50				
		Tvåjord, block sand sten	70	3:-	210	-	922	50		
E-18	435	Tvåjord	340	1.25	425	-				
		Tvåjord. ngt sten.	30	2:-	60	-				
		Grus o sten	10	4:-	40	-	525	-		
18-20 ⁺⁶⁰	260	Tvåjord	410	1.25	512	50				
		Lebl. sand ngt. sten	155	2.50	387	50				
		Pinnar	165	5:-	825	-	1725	-		
	1286	<u>Transport</u>					3690	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1286	Transport					3690	-		
20+60-F	332	Toujrid	m ³	560	1.25	700	-			
		Lebl. qms	"	165	2.50	412	50			
		Berg	"	13	30:-	390	-	1502	50	
F-27	318	Toujrid	m ³	700	1.25	875	-			
		Lebl. qms	"	115	2.50	287	50			
27-G	260	Toujrid	"	480	1.25	600	-			
		Lebl. qms	"	110	2.50	275	-			
		Grus ngt sten	"	45	3:-	135	-	2172	50	
		Tillägges						~~1010~~		7365
										685
	2196	Summa								8050
		<u>Bidiktet F-H.</u>								
F-H	86	Toujrid	m ³	50	1.25	62	50			
		Pinnar	"	5	5:-	25	-			87
		Tillägges								12
	86	Summa								100
		<u>Bidiktet E-J.</u>								
E-J	352	Toujrid	m ³	560	1.25					700
		Tillägges								50
	352	Summa								750
		<u>Dikes sträckan D-K-L.</u>								
D-43	300	Toujrid	m ³	520	1.25	650	-			
		Grus ngt sten	"	65	3:-	195	-			
		Berg	"	3	30:-	90	-	935	-	
43-45+60	260	Toujrid	"	630	1.25	787	50			
		Pinnar	"	145	5:-	725	-			
		Berg	"	6	30:-	180	-	1692	50	
45+60-48	240	Toujrid	"	670	1.25	837	50			
		Toujrid ngt sten	"	90	2.50	225	-			
		Sand	"	10	3:-	30	-			
		Grus o sten	"	25	4:-	100	-			
		Berg	"	5	30:-	150	-	1342	50	
	800	Transport						3970	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	800	Transport					3970-			
48-K	366	Toujrd	m ³ 870	1.25	1087	50				
		Grus och sten	" 5	4:-	20	-				
		Ben	" 55	25:-	1375	-	2482	50		
K-L	151	Toujrd	" 350	1.25			437	50	6890	-
		Tillägges							635	-
	1317	Summa							7525	-
		<u>Bidikt K-M.</u>								
K-M	60	Toujrd	m ³ 90	1.25					112	50
		Tillägges							12	50
	60	Summa							125	-
		<u>Sammandrag för stora området</u>								
A-B-C-D	774	Dikeshäcken A-B-C-D							10450	-
D-E-F-G	2196	" D-E-F-G							8050	-
F-H	86	Bidikt F-H							100	-
E-J	352	" E-J							750	-
D-K-L	1317	Dikeshäcken D-K-L							7525	-
K-M	60	Bidikt K-M							125	-
	4785	Summa							27000	-
		<u>Lilla området.</u>								
		<u>Dikeshäcken M-N</u>								
M-N	230	Toujrd	m ³ 25	1.25	31	25			1156	25
		Grus och sten	" 360	2.50	900	-			93	75
		Pinnar	" 45	5:-	225	-				
		Tillägges								
	230	Summa							1250	-
		<u>Sammandrag för hela företaget</u>								
	4785	Stora området							27000	-
	230	Lilla området							1250	-
	5015	Summa							28250	-

D o c -

Dokument

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Dörhults dikningsföretag år 1946, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bensäter, Dörhult, Slåstorp eller Blåberget och Ettringstorp i Åsbo socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Företagets ändamål och omfattning.

Den i företaget ingående marken, på bifogade översiktskarta betecknad med röd färgläggning, ligger väster om allmänna vägen Strålsnäs - Danielshammar, mellan Dörhult i norr och Ettringstorp i söder samt 6 - 8 km. sydsydost om Åsbo kyrka.

På grund av fallförhållandena inom företaget har det samma indelats i två beträffande arbetenas utförande skilda områden, nämligen

- I. Stora Området, omfattande utförande av
- | | |
|--|----------|
| Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, från landsvägen västerut, med en längd av | 774 m. |
| Stora avloppet söderut, sträckan D-E-F-G, med en längd av | 2,196 " |
| Bidiket, sträckan F-H, med en längd av | 86 " |
| " " E-I, " " " " | 352 " |
| Stora avloppet norrut, sträckan D-K-L, med en längd av | 1,317 " |
| Bidiket, sträckan K-M, " " " " | 60 " |
| Summa | 4,785 m. |

- II. Lilla området, omfattande utförande av dikessträckan

M-N, med en längd av 230 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan² betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 9,5 km² för dikessträckorna A-B-C-D och 6 km² för sträckan D-E-F, men är i övrigt av mindre omfattning. Med en beräknad maximavrinning av 70 sek.l./km², erhålles en maximivattenmängd av 0,7 m³/sek för den förstnämnda och 0,4 m³/sek för den sistnämnda sträckan. Medelvattenmängden under växttiden har beräknats till respektive 0,07 och 0,04 m³/sek. Med en bottenbredd av 0,50 m. och en minsta bottenlutning av 0,5:1000 samt minsta sidolutning 1:1, erhålles ett maximivattendjup av 1,05 m. för sträckan A-B-C-D och 0,85 m. för sträckan D-E-F. Medelvattendjupet har beräknats till respektive 0,35 och 0,25 m.

Beträffande dikessträckan B-C skulle uppgrävning av densamma som öppet dike medföra alltför höga kostnader, varför beräkningar utförts för utförande av denna sträcka som täckt ledning. Då nedläggande av rör för avbördande av hela vattenmängden skulle medföra alltför höga kostnader, skall sträckan ifråga i stället utföras med 18" cementrör, vilka rör förmå avbörda 0,086 sek1 eller omkring 1/8 av högvattenmängden. Det vatten, som vid vissa tillfällen ej kan avrinna genom den sålunda underdimensionerade ledningen, skall fortfarande avbördas genom det öppna diket på sträckan, vilket dike sålunda skall bibehållas

öppet med bottenläge 0,5 m. över cementrörens överkant.

Den fyllning, som kan komma att erfordras på rören, får tagas genom nedschaktning av dikesslänterna i lutning 1:1,25. Vid fyllningen på rören får sten ej användas.

Trummöga utföres vid punkt B samt intag med slambassäng vid punkt C i enlighet med upprättade ritningar.

I övrigt skola dikena utföras med de bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, som finnas angivna på hithörande profil- och sektionsritningar.

Vid bergskärning med lodräta sidor skall bottenbredden vara 1,50 m. på sträckan A-B-C-D, 1,20 m. på sträckan D-E-F och 1 m. på övriga dikessträckor.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadssuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av torrlägningsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skola inga ersättningar utgivas i samband med detta företag.

Broar och trummor.

Av företaget beröres en bro för allmänna vägen Strålsnäs - Danielshammar vid huvudavloppets nedre ändpunkt. På platsen finnes f.n. en äldre stenbro, reparerad år 1939, med pilhöjden 1,3 m. och bredd vid anfangen 1,50 m. Bottenläget på uppströmsidan är + 4,90 m. och på nedströmssidan + 4,60 m.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.5 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Då avloppets bottenläge vid brostället är + 4,70 m.

föreslås i denna skrivelse att fördjupa dikesbotten vid bron till nämnda höjdläge, varvid avloppet genom bron skulle i botten och på slänterna stensättas i cementbruk.

I sitt yttrande, som återfinnes under skrivelsen, bil. 5 till protokollet, har Vägförvaltningen förklarat sig icke kunna medgiva någon sänkning av bottenfåran genom bron på grund av den nuvarande stenvalvbrons beskaffenhet. I stället anser Vägförvaltningen, att dikningsföretagets genomförande nödvändiggör fullständig ombyggnad av bron eller dess ersättande med betongkulvert av lämplig storlek.

Med anledning härav bestämma synemännen, att den nuvarande bron skall rivas och ersättas antingen med en betongkulvert med 1,50 m. diameter eller med en ny bro med genomgångsöppning 1,50 x 1,50 m. Bottenläget skall i båda fallen vara + 4,70 m.

Den nuvarande valvbron är i synnerligen dåligt skick. Sålunda hava en del stenar i valvet rasat ned, varjämte sidomurarna är underminerade av flödesvatten. Det kan därför antagas, att bron, även om dikningsföretaget ej kommit ifråga, hade måst ombyggas inom ganska kort tid.

Även om dikningsföretaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 7 skulle varit skyldigt att bekosta brons ombyggnad, anse synemännen att dylik skyldighet i detta fall ej föreligger på grund av brons nuvarande tillstånd och under hänvisning till bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 18.

Synemännen bestämma därför att ny bro eller kulvert på platsen skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen.

Arbetena skola utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas. Företagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den för brons ombyggnad lämpliga tiden.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga enskilda broar eller trummor ingå i företagets arbeten, utan skall

erforderlig överkörsel över avloppen ombesörjas och bekostas av vederbörande broägare.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, samt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppgå företagets kostnader och båtnadsvärden till nedanstående belopp:

	Kostnad.	Båtnad.
	Kr.	Kr.
Stora området	27,000:-	28,081:60
Lilla området	1,250:-	1,361:-
Summa	28,250:-	29,442:60

I ovanstående kostnader hava förrättningskostnader o.dyl. ej inräknats.

Kostnadernas fördelning.

På grund av de båda dikningsområdenas belägenhet i förhållande till varandra bestämma synemännen, att arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av områdena. Inom varje område skola dessa kostnader fördelas mellan de i området ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom området utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Förrättningskostnader och andra allmänna omkostnader skola fördelas i mån av varje fastighets sammanlagda beräknade kostnader inom hela företaget.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Åsbo socken.Stora området.

59/100 mtl.	Bensäter,	litt.A.	Jrn 3 ²	, Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>
1/8	" Dörhult,	" B.	Jrn 1 ³	, Karl Nilsson, <u>sökande</u>
avs.	" (Klasbo)	" C.	Jrn 1 ⁵	, K.S.Petersson, ej sökande
1/8 mtl.	"	" D.	Jrn 1 ⁴	, Axel Ahl, <u>sökande</u>
1/4	"	" E.	Jrn 1 ²	, Ivar Nilsson, <u>sökande</u>
ett torp,	Slästorp eller	" F.	Jrn 2 ²	, Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>
	Blåberget.	" G.	Jrn 2 ¹	, Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>
18/100 mtl.	Ettringstorp,	" H.	Jrn 1 ⁵	, K.L.Lilja, <u>sökande</u>

Summa

Lilla området.

1/4 mtl.	Dörhult,	litt.E.	Jrn 1 ²	, Ivar Nilsson, <u>sökande</u>
----------	----------	---------	--------------------	--------------------------------------

Summa

Uppskattad	Deltagningsskyldighet i procent		Beräknad
båtnad.	i arbets- och materialkost- nader o.dyl.	i förrättnings- kostnader o.dyl.	kostnad.
Kr,	%	%	Kr.
9.760:20	34,76	33,22	9,385:20
570:40	2,03	1,94	548:10
389:40	1,39	1,33	375:30
1,652:90	5,89	5,63	1,590:30
6,398:30	22,78	21,77	6,150:60
120:-	0,43	0,41	116:10
4,025:40	14,33	13,70	3,869:10
5,165:-	18,39	17,58	4,965:30
28,081:60	100,00		27,000:-
1,361:-	100,00	4,42	1,250:-
1,361:-	100,00	100,00	1,250:-

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande.

All dämning i diken vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Dikena skola rensas, så snart så visar sig erforderligt, dock minst vart femte år, och skall slätter av i diken växande gräs och buskar årligen verkställas.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Dörhults dikningsföretag år 1946. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna diken att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare detsammas kanter än 1 meter, ej få givas brantare sidolutning än 1:1

samt omedelbart efter uppkastandet förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock minst på var. 50:de meter.

Beträffande den täckta ledningen iakttages
att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant och att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i flat, jordfast sten 40 m. väster om landsvägsbron och 14 m. norr om punkt 0+60 av dikessträckan A-B, belägen på höjden + 6,36 m.
2. Ring i jordfast sten 30 m. nordväst om punkt B, belägen på höjden + 7,99 m.
3. Kors i större, jordfast sten 15 m. öster om punkt 9+60 av dikessträckan D-E, belägen på höjden + 8,22 m.
4. Kors i större, jordfast sten 22 m. norr om punkt 15+50 av dikessträckan E-F, belägen på höjden + 8,83 m.
5. Kors i större, jordfast sten 50 m. norr om punkt 20+20 av dikessträckan E-F, belägen på höjden + 9,06 m.
6. Kors i jordfast sten 14 m. öster om punkt 26+20 av dikessträckan F-G, belägen på höjden + 9,75 m.
7. Kors i låg, jordfast sten 40 m. öster om punkt 37+85 av dikessträckan E-I, belägen på höjden + 8,48 m.
8. Kors i berg (låg berggudde) 24 m. öster om punkt 42+5 av dikessträckan D-K, belägen på höjden + 8,04 m.
9. Kors i större, jordfast sten 22 m. öster om punkt 47+10 av dikessträckan D-K, belägen på höjden + 8,67 m.
10. Ring i berg 45 m. öster om punkt 52+25 av dikessträckan K-L, belägen på höjden + 8,68 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av Stora Området med 42 kronor 12 öre. Inom Lilla Området skall dylik avgift ej utgivas, då båtnaden här ej överstiger 10,000 kr.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Dörhult den 5 juli 1946.

Ivar Klein

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oskar Pettersson

J. Ragnar

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1952
DIARIE Nr 1421
SAK Nr

över verkställd avsyning av 1:a rensning

Företag: "Dörhults dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken av Östergötlands
(namn, socken och län)

län.

Ordf. i styrelsen: Forstmästare Gustaf Viseh, Borgholm
~~Förordnanden~~
~~Ett styrelsemedlem~~

SLUT

19 SEP. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.020:- kr. varav till första
rensning 270:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - - - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952 2
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av 1:a assistent Bruno Wallgren

den 5 september 1952, har befunnits att

den föreslagna rensningen verkställts i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, varför densamma föreslås till godkännande.

Linköping den 6 september 1952

Isaac Heier.

Lantbruksingeniör.

Utbet bidr. till rensn., 270 kr.

RESLUT
DEN 8 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1952
DIARIE Nr 579
SÄK Nr

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Box 16307,
Stockholm. 16.

Undertecknat dikningsföretag har tacksamt emottaget meddelande om, att företaget tilldelats ett ytterligare bidrag med 4,590:-- kronor och översänder samtidigt härmed en av samtliga intressenter undertecknad rekvisition å det förhöjda statsunderstöd.

Boxholm den 18 april 1952.

Vördsamt

Dörhults dikningsföretag år 1946.

gm/



Bil. 1 st. rekvisition

ANTBRUKSINGENJÖREN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Lrottningsgatan 14
LINKÖPING
Tel. 267 32

Linköping den

DIARIE Nr 01028-83
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändas följande handlingar angående

- ✓ 1. Gärstad invallningsföretag år 1940 i Rystad socken av Östergötlands län: Besiktningsbevis och rekvisitioner på statsbidrag och lån.
2. Dörhults dikningsföretag år 1946 i Åsbo socken av Östergötlands län: Kontrakt i 2 ex., säkerhetsförbindelse, besiktningsbevis. fullmakt samt rekvisitioner på statsbidrag och lån. (utsk. a län ej med)

Linköping den 6 november 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

64/48

DIARIE Nr 010283
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Dörhults dikningsföretag år 1946"
i Åsbo socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 25 juni 1948.

Bidrag från Statens avdikningsanslag:

Till företagets utförande 14,750 kr.

" första rensning 270 "

Summa 15,020 kr.

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelseordförande och förtroendemän:

Dorstmästaren Gustaf Visén, Boxholm. Tel.: Boxholm 16.

Vid av undertecknad den 4 d:s verkställd besiktning
har befunnits, att arbete utförts för en enligt kostnadsförslaget
beräknad summa av omkring 20,400:- kr.

Tillkommer förrättningskostnader o.dyl. 1,261:36 "Summa 21,661:36 kr.

motsvarande omkring 72 % av hela den beräknade
kostnaden

30,061:36 kr.

Linköping den 6 november 1948.

Jon Selin
Lantbruksingeniör.



Den sista enade, övriga medlemmar
av styrelsen för "Dönnets dikningsgrä-
lag år 1946" i Rör som av Öster-
götlands län, uppdraget åt styrelsen
att agitera att i våra vägnas
underhåll samt med Huvud-
Lantbruksstyrelsen om gräns ut-
görande samt inköpta och upp-
gåva utgifter statsbidrag.

Dönnets den 4 november 1948.

Joas Nilsson

R. L. Lilja

DIARIE Nr 010282
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1948

Egentliga nämnden i nämnda
kommun:

Joas Selin. Harry Johansson
Länkörning. Bröcker.

64/48 - bick.

Godk.
(utför.)

FÖREDRAGET

DEN 19 JUL 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 DEC. 1949

DIARIE N: 4311

över verkställd besiktning

Företag: "Dörnhults dikningsföretag år 1946"

(namn, socken och län)

i Åsbo socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Forstmästaren Gustaf Visén, Boxholm.

Förtroendeman:

Endast intressent: Tel.: Boxholm 119.

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.750 + 270 = 15.020 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1950

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 9 december 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet

med den fastställda arbetsplanen med den ändring, att dikessträcken

55+60 - 56+10 av diket K-N utförts som täckt ledning av 9" cementrör

med intag vid punkt 56+10. Den täckta ledningen är tillräcklig för
vattenavrinningen.

Företaget föreslås till godkännande i befintligt skick.

Lidköping den 22 december 1949.

Joar Heier.

Lantbruksingeniör.

*Godkännande med den ändring.
Ändringen införd i arbetsplanen.*

H. G.

Ans. 25/6/48

Ps.

15.020

12.200

2.820

270

2.550

64/48



*Rebo för
Örtungföb.*

Boxholm den 1 juli 1950.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm 16

Dnr J. 4311/49.

M. G.

Härmed översändes räkenskapssammandrag jämte verifikation till Dörhults dikningsföretag år 1946. Verifikationerna emottas i retur.

Vördsamt

Dörhults Dikningsföretag år 1946

Gustaf Visén
Gustaf Visén

adress: Boxholm.

Rekommenderas.

Remiss

MG

Forstmästaren Gustaf Visén,

B o x h o l m.

Genom beslut den 25 juni 1948 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till Dörhults dikningsföretag år 1946 i Åsbo socken, Östergötlands län, statsbidrag med 15.020 kronor från statens avdikningsanslag att utgå på de villkor, som finnas angivna i gällande kungörelse angående ifrågavarande statsbidrag.

Enligt nämnda villkor åligger det mottagare av statsbidrag, bland annat, att på anfordran av Lantbruksstyrelsen förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget.

Bestämmelse om bidragstagare åvilande skyldighet i nämnda avseende återfinnes jämväl i det kontrakt om arbetets utförande m.m., som utväxlats mellan Lantbruksstyrelsen och företaget.

Under åberopande av ifrågavarande bestämmelse får Lantbruksstyrelsen, sedan anmälan att företaget blivit slutfört numera hit inkommit, härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända företagets räkenskaper jämte behöriga verifikationer, utvisande de verkliga kostnader, företagets intressenter haft att

vidkännas för företagets genomförande.

Sedan förevarande ärende blivit av Lantbruksstyrelsen behandlat, komma räkenskaperna jämte verifikationer, i den mån de utgöras av originalakter, att till vederbörande återställas.

Stockholm den 30 maj 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

91

FÖREDRAGET

DEN 20 SEP. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

- 9 SEP. 1949

DIARIE Nr J 3112

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

Företag: "Dörhults dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken av

(namn, socken och län)

Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Forstmästaren Gustaf Visén, Boxholm.

Förtroendeman:

Fördragssamtal: Tal.: Boxholm 16.

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14,750 + 270 = 15,020 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1950

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 5 september 1949, har befunnits att arbete utförts för en enligt

kostnadsförslaget beräknad summa av omkring 26,500:- kr.

Tillkommer förrättningskostnader o.d. 1,261:36 "

Summa 27,761:36 kr.

motsvarande omkring 92 % av hela den beräknade

kostnaden 30,061:36 kr.

Linköping den 6 september 1949.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r J 3112/49

för utbetalande av statsunderstöd.

MH

Företag: Dörhults dikningsföretag år 1946 i Åsbo socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Arb. plan: 25 juni 1948

Kontrakt: 30 november 1948

Fullbordas: 1 september 1950

Statsbidrag: utför. 14.750 kr. + rensn. 270 kr. = 15.020 kronor

Lån: -

Beräkn. kostnad: 30.061:36

Verkst. utbet. d. 30/11 1948 av statsbidrag: 10.500 kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören I. Helin den 6 / 9 1949

27.761:36 kr. = c:a 92 %.

0.81. 15020 = 12200
10500 1700

bef.

Ordf. i arb. styrelsen } Forstmästaren Gustaf Visén, Boxholm.

~~Enke-intressent~~

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1700 kr.

av lån kr.

Stockholm den 20/9 1949

[Signature]

Debit

"Dörhults Dikningsföretag år 1946"

Kredit

1945				1945			
Verif. nr.				Verif. nr.			
Aug. 31	Hantl.kostn.	Karl Nilsson	44 26	aug. 31	Hantlangningskostnader	1945/1	185 83
" "	"	"	"	" "	"	1945/2	44 26
1946 juli 6	Inbet.	Boxholms AB	185 83	1946 juli 7	Lantbr.ing. Helins arvode	1946/3	927 --
" 10	"	Ivar Nilsson	275:06	" "	Reseräkn. för Lantbr.ing.	1946/4	62 15
" 5	"	Karl Nilsson	23:65	okt. 22	Öst. Corresp.: annons	1946/5	6 80
" "	"	Axel Ahl	68:64	nov. 7	" " "	1946/6	6 80
dec. 14	"	Karl Lilja	391:24	dec. 14	Nya Asfalt & Cementgjuteriet, Linköping	1946/7-8	1.376 --
" "	"	Boxholms AB	16:22	" "	Postgiro	"	- 20
" "	"	Ivar Nilsson	313 45	1947 april 17	Nya Asfalt & Cementgjuteriet, Linköping	1.	1.224 --
" "	"	Karl Nilsson	27 93	" "	Postgiro	"	- 20
" "	"	Axel Ahl	81 05	" "	Bilkrörn. av 325 st cement-	2.	487 50
" "	"	K.L. Lilja	253 05	" "	Hästkörningskostnader av 325 st cementrör	3.	130 --
" "	"	K.S. Pettersson	19:13	1945 aug. 31	Boxholms AB, rest.hantl.kostn.	4.	26 93
1947 apr. 16	"	Boxholms AB	681:39	1947 juni 11	Östg. Corresp.: annons	5.	13 80
" "	"	Ivar Nilsson	419 49	juli 31	Johansson & Küller, Mjölby	6.	56 58
" "	"	Karl Nilsson	37 38	dec. 10	Arbetslön Axel Lundqvist, Sya,	7.	9.135 --
" "	"	Axel Ahl	108 47	" 19	Torsten Carlssons Eftr., Boxholm, galler	8.	27 --
" "	"	K.S. Pettersson	25 60	" "	Karl Lundblad, Boxholm, arvode	9.	150 --
" "	"	K. L. Lilja	338 65	dec. 31	Virke	10.	3 82
" "	"	Boxholms AB	911 91	" "	Sprängämnen	11.	164 50
dec. 19	"	Ivar Nilsson	2.146 63	1948 jan. 1	Vattenavgift	1.	42 12
" "	"	Axel Ahl	555 03	maj 31	Virke till dammen	2.	127 63
" "	"	K.S. Pettersson	130 98	juni 30	Förrådsvaror	3.	2 76
" "	"	K.L. Lilja	1.732 95	juli 31	Virke	4.	3 64
" 23	"	Karl Nilsson	191 30	okt. 1	Gillis Friberg, cementrör m.m.	5.	115 --
" "	"	Boxholms AB	4.666 42	" 31	Virke	6.	3 64
1948 dec. 10	Statsbidrag: Kungl. Lantbr.styr.:	Ivar Nilsson	2391:90	nov. 4	Vederhäftighetsintyg	7.	3 --
" "	"	Karl Nilsson	213:15	dec. 1	Arbetslöner april/nov.	8.	13.231 --
" "	"	Axel Ahl	618:45	" 31	Förrådsvaror	9.	45 10
" "	"	K.L. Lilja	1930:95	1949 jan. 31	Karl Lundblad, Boxholm, arvode	1 a	150 --
" "	"	Boxholms AB	5199:00	maj 12	Läkararvode för Ludvig Svensson	2	18 --
dec. 17	Inbet.:	Ivar Nilsson	728:96	april 28	d:o	3	7 --
" "	"	Karl Nilsson	64:96	maj 31	Arbetslöner	1 b	1.974 --
" "	"	Axel Ahl	188:48	juni 30	"	4	28 --
" "	"	K.L. Lilja	588:48	" "	Förrådsvaror	5	78 80
" 28	"	Karl Pettersson	44 48	" "	Arbetslöner	1 c	2.064 --
" 31	"	Boxholms AB	1.584 64	juli 31	"	1 d	2.310 --
1949 sept 28	Statsbidrag: Kungl. Lantbr.styr.:	Ivar Nilsson	387:26	aug. 31	"	1 e	2.738 --
" "	"	Karl Nilsson	34:51	sept. 27	L. Henriksson, insp. av kran	6	32 --
" "	"	Axel Ahl	100:13	" 8	Bensin	7	30 --
" "	"	K.L. Lilja	312:63	" 30	Arbetslöner	1 f	255 21
" "	"	K.S. Pettersson	23:63	okt. 31	"	1 g	400 --
" "	"	Boxholms AB	841:84	dec. 31	Förmansarvode	1 h	100 --
dec. 29	Inbet.:	Ivar Nilsson	1.139 --	" 29	Arvodesräkning	8	94 --
" "	"	Karl Nilsson	101 50	" 31	Besiktningbevis	9	2 --
" "	"	Axel Ahl	294 50	" "	Förrådsvaror	10	21 02
" "	"	K.S. Pettersson	69 50				
" "	"	K.L. Lilja	919 50				
" "	"	Boxholms AB	2.476 --				
" 31	"	Boxholms AB	1.804 63				
" "	Av Boxholms AB förskotterade förlagsmedel för vilka nedanstående delägare häftar i skuld enligt nedanstående uppställning:						
" "	"	Ivar Nilsson	830:16				
" "	"	Karl Nilsson	73:98				
" "	"	Axel Ahl	214:65				
" "	"	K.S. Pettersson	50:65				
" "	"	K.L. Lilja	670:17				
Kronor			37.904 29	Kronor			37.904 29

"Dörhults dikningsföretag år 1946. Lilla området"

1949				1949.				
nov. 10	Inbet. av Dörhult 1 ²	541 --		nov. 15	Sprängningskostnad	1.	60	--
	(Ivar Nilsson)			" "	Cementrör	2.	231	--
dec. 26	"-	998 --		dec. 20	Arb.kostn. (John Svensson)	3.	250	--
				" 26	"-	(Karl Olof Thor)	4.	440 --
				" "	"-	Ivar Nilsson	5.	504 --
				" "	"-	Karl Nilsson	6.	16 --
				" "	"-	Olof Thor	7.	16 --
				" "	Frakt av holk jämte galler	8.	22	--

Överensstämmelsen med räkenskaperna intyga: Dörhult den 30 juni 1950.

Axel Ahl

Revisörer

Karl Nilsson