

Book:

77/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1949
DIARIE Nr. 1683
SAK Nr.

E 2*0964

19/48

FÖRETAG: Mossänder Södra.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 21 december 1948.

till företagets utförande kr. 1.510
» en första rensning » - kr. 1.510

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 21 december 1948. till
Mossänder Södra dikningsföretag år 1946 i Örtomta socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenfemhundra (1.510)
kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ~~och förbehålls för att de intressenter som~~
~~håda intressenter i detta företag~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrks av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Mossänder

den

23/3

19⁴⁹

Gottfr. Samuelsson

Lantbrukare

Stds: Mossänder, Ringås.

Att Gottfrid Samuelsson, Mossänder,

Gottfrid Samuelsson
Lantbrukare Mossänder, Ringås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Löving

Adress

Ringås

Safia Nilsson

Adress

Ringås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljgghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

ans. 1943

fullb. 57

16514
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 JUN 1946

E _____ 2*0964

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Mossänder södra dikningsföretag år 1946

i Örtomta socken av Östergötlands län.

ans. om bidr. 16514/46

1510 kr

Massänder, Ringås den 14/7 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad får härmed till Eder. framsätta
en anhållan angående statsunderskåd till "Mass-
änder sädra dikningspåret år 1946".

Ansökan om statsunderskåd har den 19 juni 1946
översänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.
Detta emedan arbetet uppförts och avslutats under 1946.
Samma är uppräthållas ytterligare ett dikningspåret
kallat "Massänder närra dikningspåret år 1946",
vilket undertecknad även är delaktig av. Då enligt
uppgift från lantbruksingenjör Helin, Linköping stats-
underskåd beviljats detta senare påret, men ännu ej det
förra, får jag anhålla att statsunderskåd även beviljas
"Massänder sädra dikningspåret år 1946".

X) 4/5 48 br.

Högskoleingenjör
Gulfrid Samuelsson

20 JUN 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Mossänder södra dikningsföretag år 1946" i Örtomta socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande i enlighet med bifogade förslag.

Mossänder, Ringås, den 11 februari 1946.

Gottfr. Samuelsson

Diaryn bekräftar den 21 december 1948
att H. Lantbrukets styrelsen, som godkännt
en kontrakt av 4.545:29 kr. till förflykt
berättat bidrag med 1.510 kr. samt
fastställt arbetsplaner i oförändrat
skick. Beträffande i tjänsten:
D. Grunahls.
B e t ä n k a n d e

1.

angående bidrag från Statens avdikningsanslag till

Mossänder Södra dikningsföretag år 1946 i Örtomta socken av

Östergötlands län.

Styrelse: Lantbrukaren Gottfrid Samuelsson, Mossänder, Ringås.

Tel.: Ringås 27.

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ivar Helin.

Förrättningsmannen förordnad den 27 april 1943.

Förrättningen avslutad den 11 februari 1946.

Förslaget upprättat i samband med fullständig syn.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1950.

I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för
företagets färdigställande böra fastställas till den 1 septem-
ber 1949.

Båtnad (social båtnad ej medräknad) 8,461:30 kr.

Kostnad (ingen rensningskostnad beräknas) 4,545:29 "

För kostnadsberäkningen äro följande å-priser karaktäristiska:

12" cementrör 5:20 kr/m,

Av skäl, som i det följande komma att anföras, tillstyrkes,
att statsunderstöd beräknas till hela företaget, på sätt av föl-
jande sammanställningar framgår.

Kostnadssammandrag.

Arbets- och materialkostnad 4,300:- kr.

Ersättningar utgå ej -----

Förrättningskostnader o.dyl. 245:29 "

Summa 4,545:29 kr.

Förrättningskostnaderna utgöras endast av kostnad för syneförrätt-
ningen enligt räkning 4:8/46.

Någon rensningskostnad har ej beräknats, då företagets avlopp ut-
göres av en täckt ledning.

Areal, båtnad, kostnad och bidragsberäkning.

Förbättrad mark, åker	10,97 [✓] har.
annan mark	0,10 [✓] "
	<u>Summa 11,07[✓] har</u>
Jordförbättring	8,461:30 kr. [✓]
Social båtnad	0
Kostnad	4,545:29 kr. [✓]
Kostnad per har omkring	410 " [✓]
Bidragskvot	1/3
Bidrag	1,510 kr. [✓]

Företaget synes vara ändamålsenligt planlagt.

Intet har varit att erinra mot vare sig kostnadsberäkningen eller båtnadsuppskattningen.

Båtnaden består av jordförbättring och brukningsbåtnad. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Arbetet är påbörjat.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt statsbidrag.

Då den av ägolittera B, C och D bestående brukningsdelen icke är att hänföra till ofullständigt jordbruk, synes bidragskvoten 1/3 böra tillämpas.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att, på sätt ovanstående utredning utvisar, till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 1,510 kronor.

Till detta betänkande fogas lagakraftbevis, bil.1.

Linköping den 17 Juni 1946

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Frédéric E. Söderström

Sigge Hvalvæst

Bil. 1

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 februari 1946 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Mossänder Södra dikningsföretag år 1946, avseende torrläggning av mark inom Mossänder i Örtomta socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 maj 1946.

Ex officio:


(G. Osterholm)

Stämpel 2.-

Lantbruksingenjören Ivar Helin.

DIARIE Nr 19281
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

E 2*0904


Kontrollstyrelsen
Kontrollstyrelsen

Mossänder Södra
dikningsföretag år 1946,
Örtomta socken,
Östergötlands län.
Synhandlingar.

Mossänder Södra dikningsföretag år 1946,
avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Mossänder i Örtomta
socken av Östergötlands län.

Synhandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mossänder i Örtomta socken av Östergötlands län.

År 1945, den 22 augusti, kl. 9 fm, inställde sig undertecknad förrättningsman hos Gottfrid Samuelsson i Mossänder för att ~~KXX~~ enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits vid Örtomta kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig?

Gode män:

Skiftesgodemännen Einar Carlsson i Halleby och Edvin Andersson i Askeby Norrgård.

Sökande till förrättningen:

Gottfrid Samuelsson, som av sökanden till förrättningen inköpt Mossänder utjord 8² och 8³.

Samuelsson äger dessutom 1 mtl. Mossänder Upp- eller Östergård 3¹.

Övriga sakägare:

Fritz Jonsson. 2 3/8 mtl. Klevstad 4¹.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart öster om Nydala vägkors. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Infann sig Oskar Karlsson, Hageby.

2.

§ 5.

Sökanden påyrkade torrläggning av hans i företaget ingående mark genom utförande som täckt ledning av dikessträckan 2 - 8+51 på ritningarna. Diket skulle utsträckas så långt nedanför allmänna vägen att erforderligt fall erhålles. Kostnaderna borde fördelas i laga ordning.

§ 6.

Det skulle antecknas, att den Hageby tillhörande, mot Mossänder angränsande marken är täckdikad i sydostlig riktning.

§ 7.

Av företaget beröres en trumma genom allmänna vägen vid Nydala vägkors. Övre delen av trumman hade anlagts åren 1919-1920 och nedre delen år 1912, vid vilken tid ovanförliggande mark utgjordes av åker.

Inga enskilda broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran utlysas endast genom personliga meddelanden till delägarna.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Mossänder den 22 augusti 1945.

Ivar Hedin
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Edvardsson *Ernst Carlsson*

Är 1946, den 11 februari, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Gottfrid Samuelsson i Mossänder för att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet enligt bestämmelse i protokollet § 8 utsänts till delägarna enligt bifogade förteckning, bil. C.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Einar Carlsson i Halleby och J.A. Samuelsson i Juby.

Delägare:

Gottfrid Samuelsson, Mossänder.
Fritz Jonsson, Klevstad.
Vägmästaren John Karlsson för Vägförvaltningen i Östergötlands län.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande. bil. C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Gottfrid Samuelsson, Mossänder, Ringås. tel.: Ringås 27, med Börje Samuelsson, Mossänder som ersättare.

§ 13.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Meddelades, att förrättningsmannens arvode 182:47 kr., skall insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom trettio dagar från nedanstående dag. För hantlangning under förrättningen skulle utbetalas till Gottfrid Samuelsson 21:57 kr. Gottfrid Samuelsson utbetalade ersättning till förrättningsmannen för införande av annons och lösen av lagakraftbevis med sammanlagt 6:75 kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

4/
§ 15.

Fritz Jonsson, Klevstad, förklarade, att han medgav den föreslagna rörledningens framdragande genom vägarna vid Nydala vägkors väster om den nuvarande vägtrumman utan hänsyn till här belägen källa.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att tillägga, avslutades syneförrättningen.

Mossänder den 11 februari 1946.

Sven Hedin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Pinar Carlsson J. M. Tammelin

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET

5.

B. n. 1

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 27 april 1943.



På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*
(Arvid Wenker)

Stämpel Fem kronor.
22 D.D.

Ink. till Landskansliet

Linköping

27 APR. 1943

D. Nr 22 A, A.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Mossänder och eventuellt Hageby i Örtomta socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Stadskassör E.H.Frisk, Stadshuset, Linköping, Tel.: Linköping 198.

ägare av Flisa, avs. från Mossänder.

Gotffrid Samuelsson, Mossänder, Ringås.

Oskar Karlsson, Hageby, "

Linköping den 22 april 1943.

H. Frisk

Annons i Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den

23 juli 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 14 augusti 1945 kl. 9 fm.
hos **Karl Samuelsson i Linneberg.** Företaget avser uppgrävning av Stenån från Strömsborgs kvarn till Tidersrums kyrka samt sänkning av sjöarna Välen och Bråten för torrläggning av mark inom Vimmantorp, Kätestorp, Grönede och Misterfall i Kisa socken samt Arteflod, Tidersrum, Storp, Linneberg och Falla i Tidersrum socken. Av företaget beröres Strömsborgs kvarn och vattenfall samt allmänna vägen Ydrevägen.

Tisdagen den 21 augusti 1945 kl. 9 fm.
på **Ekenäs gård.** Företaget avser sänkning av Trädgårdstorpsgölen och torrläggning av mark inom Ekenäs och Svenneby i Örtomta socken.

Tisdagen den 21 augusti 1945 kl. 11 fm.
på **Ekenäs gård.** Företaget avser torrläggning av mark inom Ekenäs i Örtomta socken och Grävsten i Bankekind socken.

Onsdagen den 22 augusti 1945 kl. 9 fm.
hos **Gottfrid Samuelsson i Mossänder.** Företaget avser torrläggning av mark inom Mossänder n:r 3 och 8 i Örtomta socken.

Onsdagen den 22 augusti 1945 kl. 1 em.
hos **Daniel Isaksson i Mossänder.** Företaget avser torrläggning av mark inom Mossänder n:o 1, 2, 3 och 8 samt Göestad n:o 1 i Örtomta socken.

Lördagen den 25 augusti 1945 kl. 10 fm. hos arrendatorn **David Pettersson i Kolstorp.** Företaget avser sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark inom Bjärka i Ljungs socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken.

Måndagen den 27 augusti 1945 kl. 10 fm. hos **Fritz Johansson i Bårstad.** Företaget avser invallning och torrläggning av mark inom Bårstad n:o 1—6 och Västerlösa n:o 1 i Rogslösa socken. Av företaget beröres järnvägen och allmänna vägen Rogslösa—Borghamn.

Linköping den 20 juli 1945.

IVAR HELIN
Statens lantbruksingeniör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Mossänder n:o 3 och 8 i Örtomta socken hålles hos Gottfrid Sa-
muelsson i Mossänder onsdagen den 22 augusti 1945 kl. 9 fm.

Linköping den 20 juli 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

*Ansökan den 22 juli 1945 e° vederbörlig
plats i laga ordning; bekräftar*

Örtomta d. 23/7 1945 F. M. Allard

P. I.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mossänder i Örtomta socken hos Gottfrid Samuelsson i Mossänder onsdagen den 22 augusti 1945 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Örtomta,	<u>Ringås.</u>
Kallelse till Einar Carlsson, Halleby,	<u>Skärkind.</u>
" " Edvin Andersson, Askeby Norrgård,	<u>Askeby.</u>
Meddelande till Fritz Jonsson, Klevstad,	<u>Ringås.</u>
" " Martin Fransson, Björkgatan 5,	<u>Linköping.</u>
" " Gottfrid Samuelsson, Mossänder,	<u>Ringås.</u>
" " Oskar Karlsson, Hageby,	"
" " Vägförvaltningen,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 20 juli 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Dnr 247 - 43		
INKOM 19 DEC. 1945		
ÖVERL.	HANBL.	BESV.

10.

B. i. V.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Mossänder i Örtomta socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma genom allmänna vägen vid Nydala vägkors (vägarna Nydala - Gistad och Nydala - Askeby) vid punkt 2 + 10 av företaget. På platsen finnes för närvarande en stentrumma, vars nedre del, anlagd år 1912, har en bredd av 0.65 m. och en höjd av 0.9 m. och med botten på höjden + 7.10 m., och vars övre del, anlagd under åren 1919 - 1920, har en bredd av 0.65 m. och en höjd av 1.- m. och med botten på höjden + 6.85 m.

Avloppet skall utföras som täckt ledning med 12" cementrör, avsedda att avbörda hela vattenmängden. Rörledningen föreslås skola framdragas med 12" rör genom vägarna nordväst om och intill nuvarande trumman med bottenläge + 6.90 m. vid nordöstra och + 6.87 m. vid sydvästra sidan av vägen. Brunnar av 75 cm. rör anläggas vid trummandarna.

Rörledningen utföres av Vägförvaltningen i enlighet med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner och normalbestämmelser för vägar av år 1938.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52, om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet vid trumman eljest lämpligen bör verkställas.

Linköping den 18 december 1945.

Joakim Alin
Statens lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag har vägförvaltningen intet att erinra.

Arbetet skall utföras av vägförvaltningen.

Linköping den 19 december 1945.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Knut Kinch
Knut Kinch.

Förteckning

över nedanstående dag avsända meddelanden och kallelser angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Mossänder södra dikningsföretag år 1946" i Örtomta socken av Östergötlands län. hos Gottfrid Samuelsson i Mossänder måndagen den 11 februari 1946 kl.10 fm.

Kallelse till Einar Carlsson,	Halleby,	<u>Skärkind.</u>
" " Edvin Andersson,	Askeby Norrgård,	<u>Askeby.</u>
Meddelande till Fritz Jonsson,	Klevstad,	<u>Ringås.</u>
" " Martin Fransson,	Ågatan 25,	<u>Linköping.</u>
" " Gottfrid Samuelsson,	Mossänder,	<u>Ringås.</u>
" " Oskar Karlsson,	Hageby,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 31 januari 1946.

Ivan Selin.
Lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
	131	A	Örtomta socken. Mossänder n.f.	Martin Johansson. Åker, myrka / lera " " Summa	1 2
n.f.	82	B	Mossänder n.f.	Gustaf Samuelsson. Åker, myrka / lera " " " " " " " " Summa	3 4 5 6 7
n.f.	83	C	Mossänder n.f.	Gustaf Samuelsson. Åker, myrka / lera " " " "	8 9 10
1	31	D	Mossänder n.f. eller löstegård	Gustaf Samuelsson. Åker, myrka / lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " Summa	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							1440	230	40	1800	288	-	360	57	60
	40							"	576	-	"	720	-	"	144	-
	56								806	40		1008	-		201	60
	123							1170	1439	10	1800	2214	-	630	774	90
	19							1000	190	-	"	342	-	800	152	-
	77							1080	831	60	"	1386	-	720	554	40
	29							"	313	20	"	522	-	"	208	80
	4							900	36	-	"	72	-	900	36	-
	252								2809	90		4536	-		1726	10
	19							1000	190	-	1800	342	-	800	152	-
	188							1170	2199	60	"	3384	-	630	1184	40
	29							1440	417	60	"	522	-	360	104	40
	236								2807	20		4248	-		1440	80
	71							1700	1207	-	1800	1278	-	100	71	-
	30							1000	300	-	"	540	-	800	240	-
	115							1080	1242	-	"	2070	-	720	828	-
	19							1170	222	30	"	342	-	630	119	70
	27							1520	413	10	"	486	-	270	72	90
	40							1700	680	-	"	720	-	100	40	-
	23							1620	372	60	"	414	-	180	41	40
	12							1700	204	-	"	216	-	100	12	-
	10							1620	162	-	"	180	-	180	18	-
	7							1700	119	-	"	126	-	100	7	-
	354								4922	-		6372	-		1450	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Franspöl Åker, mylla / lera " " " " " " " " Äng, " <u>Summa</u> <u>Sammandrag</u> Marin Fransson Ernst Frid Samuelsson " " " " <u>Summa</u>	21 22 23 24 25 26
13' 82 83 3'	A B C D	Örtomta socken. Ursänder n.f. " " " " " npp - eller Östergård			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15			
354								4922 -				6372 -				1450 -			
10								1620 162 -		1800 180 -		180 18 -							
3								1530 45 90		"		54 -		270 8 10					
25								"		382 50		"		460 -		"		67 50	
35								1700 595 -		"		630 -		100 35 -					
126								1080 1360 80		"		2268 -		720 907 20					
		10						550 55 -		1000 100 -		450 45 -							
553		10						7523 20				10,054 -				2530 80			
56								806 40				1008 -				201 60			
252								2809 90				4536 -				1726 10			
236								2807 20				4248 -				1440 80			
553		10						7523 20				10,054 -				2530 80			
1097		10						13946 70				19846 -				5899 30			
Morränder den 11 februari 1946. Svar från Statens Lantbruksingenjör På som gode män: Einar Carlsson J. M. Larsson																			

Bil. A6

Värderingslängd för brukningsbåtstad
samt sammandrag för torrläggnings- och
brukningsbåtstad.

Husman tal	Registernummer	Littera o Kortan	18. <u>Socken</u> , by och hemman	Säljares namn	Läge
1	2	3	4	5	6
			² <u>Östomåla socken</u>		
- 13'	A		Morränder utj.	Martin Franck	2+28-7+58
utj. 83	B		" "	Götafrid Samuelson	3+58-5+92
" 83	C		" "	" "	
1 3'	D		" upp- u. Östergård	" "	5+92-8+51
				<u>Summa</u>	

Längd m.	Å kr.	Boknings- bältnad kr.	Fordrings- bältnad ent. bil. År kr.	Summa bältnad kol. 9 och 10 kr.	Delnings- skyddighet i % %	Antal.
7	8	9	10	11	12	13
123	5:-	615 -	201 60	816 60	9.65	
224	"	1170 -	1726 10	2.896 10	34.23	
			1440 80	1.440 80	17.03	
259	3:-	777 -	2530 80	3.307 80	39.09	
616		2.562 -	5.899 30	8.461 30	100.00	

Skor ändra den 11 januari 1946.

Jean Felin.

Lantbruksingenjör.

Sårm grus mår.

Örnar Carlson & M. Rönnerberg

Kostnadsförslag.

Bil. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Poloppsdikes, Ströcken A-B</u>								
A-2+6	31	12" cement rör m. frakt, m.	31	5.20	161	20				
		Rörans läggning, diket								
		isärfyllning	"	1.20	37	20				
2+6		Brunn, 75 cm. ent. typ. rita.			80	-	278	40		
2+6-2+28	25	Trumma för allmän väg m.	25	-	-	-				
2+28		Brunn, 75 cm. ent. typ. rita.			80	-	80	-		
2+28-3+58	123	Grävning för rörledning, m.	123	1.-	123	-				
		12" cement rör m. frakt, "	"	5.20	639	60				
		Rörans läggning etc.	"	1.20	147	60				
3+58		Brunn, 75 cm. ent. typ. rita.			80	-	990	20		
3+58-4+44	86	Grävning för rörledning, m.	86	1.-	86	-				
		12" cement rör m. frakt, "	"	5.20	447	20				
		Rörans läggning etc.	"	1.20	103	20				
4+44		Brunn, 75 cm. ent. typ. rita.			80	-	716	40		
4+44-5+90	146	Grävning för rörledning, m.	146	0.80	116	80				
		12" cement rör m. frakt, "	"	5.20	759	20				
		Rörans läggning etc.	"	1.20	175	20				
5+90		Brunn, 75 cm. ent. typ. rita.			80	-	1131	20		
5+90-6+46	56	Grävning för rörledning, m.	56	0.80	44	80				
		12" cement rör m. frakt, "	"	5.20	291	20				
		Rörans läggning etc.	"	1.20	67	20				
6+46		Brunn, 75 cm. ent. typ. rita.			80	-	483	20		
6+46-7	54	Grävning för rörledning, m.	54	0.40	21	60				
		7" tegelrör m. frakt, 25.	190	$\frac{630}{1000}$	119	70				
		Rörans läggning etc. m.	54	0.50	27	-	168	30		
7-7+80	80	Grävning för rörledning, "	80	0.40	32	-				
		5" tegelrör m. frakt, 25.	270	$\frac{280}{1000}$	102	60				
		Rörans läggning etc. m.	80	0.40	32	-	166	60		
7+80. B	71	Grävning för rörledning "	71	0.30	21	30				
	672	Överföres			21	30	4014	30		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
672		Överfört			21 30	4014 30				
		3" Teplon m. frakt, st.	240	$\frac{165}{1000}$	39 60					
		Rörans läggning etc. m.	71	030	21 30	82 20			4096 50	
		För arbetsledning, oförutsedda fall m. m. Tilläggs							203 50	
672		<u>Summa</u>							4.300	

Monader den 11 februari 1946.

Ivar Helin

Statens konstruktionsbyrå

Bil. CS y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Mossänder Södra dikningsföretag år 1946, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mossänder i Örtomta socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkande till protokollet § 5, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart öster om Nydala vägkors och 1,5 km. nordnordväst om Örtomta kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 672 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes

utsatt med blå siffror synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter..

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående dimensioneringstabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max. sek.1.	I	Rördimension.
A - 2+6	34	34	5,5:1000	12" cementrör.
2+6 - 2+28	34	34	1,2:1000	12" "
2+28 - 3+58	33	33	1:1000	12" "
3+58 - 4+44	32	32	"	12" "
4+44 - 5+90	30	30	"	12" "
5+90 - 6+46	26	26	"	12" "
6+46 - 7	6,5	6,5	"	7" tegelrör.
7 - 7+56	6,5	6,5	5,4:1000	5" "
7+56 - 7+80	6,5	6,5	12,6:1000	5" "
7+80 - B	1	1	"	3" "

På sträckan 0 - ⁽²⁺⁶⁾~~A~~ finnes f.n. en 9" rörledning, som

på sträckan A - 2+6 skall uppgrävas och ersättas med 12" ledning enligt förslaget. Vid punkt A skall skarven mellan 9" och

12" ledningarna kringgjutas med cement.

Avloppsvattnet från Hageby skall avledas längs rågången Hageby - Mossänder till allmänna vägtrumman och får ej inledas i företagets åren.

Vid punkt B har ej föreslagits någon brunn, då diket här anslutes till täckdikning. Brunnar av 75 cm cementrör skola utföras vid punkterna 2+6, 2+28, 3+58, 4+44, 5+90 och 6+46 i enlighet med upprättad typritning.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppskattade båtnaden, som utgöres av dels torrlägningsbåtnad enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.Aa, dels brukningsbåtnad enligt värderingslängd, bil.Ab, i vilken senare längd även finnes sammandrag av torrlägnings- och brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Allmän vägtrumma.

Av företaget beröres en trumma genom allmänna vägen

vid Nydala vägkors.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.5 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt denna skrivelse finnes f.n. på platsen en stentrumma, vars nedre del, anlagd år 1912, har en bredd av 0,65 m. och en höjd av 0,9 m. och med botten på höjden + 7,10 m., och vars övre del, anlagd under åren 1919 - 1920, har en bredd av 0,65 m. och en höjd av 1 m och med bottenläget + 6,85 m. Avloppet föreslås skola framdragas från dikeskrök vid punkt 2+28 genom vägarna nordväst om och intill nuvarande trumman med 12" cementrör och med bottenläge + 6,90 ovanför och + 6,87 nedanför vägarna. Rörledningen har föreslagits skola utföras av Vägförvaltningen och enligt Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner och normalbestämmelser för vägar av år 1938.

Enligt på skrivelsen i vägförvaltningen gjord påskrift har intet varit att erinra mot förslaget, och bestämma synemännen, att trumman skall utföras enligt Vägförvaltningens sålunda lämnade direktiv.

Då enligt protokollet § 7 den nuvarande trumman är anlagd efter 1880, vid tid, då ovanförliggande mark utgjordes av åker, bestämma synemännen med stöd av vattenlagen kap.7 § 8

att den nya trumman på platsen skall utföras av Vägförvaltningen och på dess bekostnad. Kostnaden för brunnarna på båda sidor om vägen skall påföras dikningsföretaget.

Arbetet genom vägen skall utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underätta Vägförvaltningen om den för trummans utförande lämpliga tiden.

Inga enskilda broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgå kostnaderna för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 4,300:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen uppskattats till:

Torrlägningsbåtnad enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.Aa	5,899:30 kr.
Brukningsbåtnad enligt värderingslängd, bil.Ab	<u>2,562:- "</u>

Summa	<u>8,461:30 kr.</u>
-------	---------------------

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingå-

ende fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade
båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes
uträknad i procent i kolumn 12 av värderingslängd, bil.Ab.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för
företaget.

Fastigheter och ägare.

Ortomta socken.

Mossänder, litt.A.	Jrn	13	¹	Martin Fransson, <u>sökande</u>
utjord, "	"	B. Jrn	8	² Gottfrid Samuelsson, <u>sökande</u>
"	"	C. Jrn	8	³ Gottfrid Samuelsson, <u>sökande</u>
1 mtl. "	"	D. Jrn	3	¹ Gottfrid Samuelsson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första
utförande. All dämning i diket vare förbjuden. Befintliga brun-
nar skola rensas, så snart så visar sig erforderligt. Ovanstå-
ende underhållsarbeten skola verkställas genom försorg av
företagets styrelse.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Mossänder Södra diknings-

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
------------------------------	-----------------------------	---

816:60	414:95	9,65
2,896:10	1,471:89	34,23
1,440:80	732:29	17,03
3,307:80	1,680:87	39,09
8,461:30	4,300:-	100,00

företag år 1946.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Vid företagets utförande iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-

tekniska föreningens bestämmelser,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse röregs inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören,

som skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant, om så

erfordras genom nedschaktning av dikesslänterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med

cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen

verkställt.

Då enligt vad framgår av profilritningen ägaren av

Klevstad 4¹ ej nedlagt den nuvarande 9" ledningen på sträckan

A - 2+6 på tillräckligt djup, bestämma synemännen, att kostnaden

för denna sträcka skall fördelas så, att ägaren av Klevstad 4¹

påföres kostnaden för själva uppgrävningen av sträckan, under

det att dikningsföretaget skall bekosta inköp och läggning av

rör och brunn samt dikets igenfyllning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och

underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Fyrkant på råsten 15 m. sydost om punkt 3+58, belägen på

höjden + 8,97 m.

2. Kors i jordfast sten 10 m. nordväst om punkt 5+92, belägen

på höjden + 9,09 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen

kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Mossänder den 11 februari 1946.

Sven Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Omar Carlsson J. M. Rasmussen

ARVODESRÄKNING 5302

för synförrättning enligt vattenlagen angående

Markanden rödra dikenmätning av år 1946
i Örtanta socken av Örtengårdens län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 16		0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km 0.6		1,50	90			
		krokinje " 1		3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km "		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.44 ha st 25		0.24	6	-		
		ha 10.97		0.78	8	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.10 ha st 1		0.05	5			
		ha 0.10		1.46	15			
		annan mark och impediment, medelareal ha st "						
		ha > 15, "						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje km "						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st					22	66
		Överföres					30	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 66
juni 4(3)		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	$\frac{3}{4}$	12,00	9 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal punkter pr ha	ha	11.07	0.50	5 54	
	avvägda punkter	st	68	0.03	2 04	
i annan mark,	medelantal punkter pr ha	ha				
	avvägda punkter	st				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark	 km	/	2,00	2 -		
i annan mark	 "	"	5,00			18 58
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.42 ha,	st	26	0.05	1 30		
	ha	11.07	0.10	1 11		2 41
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st		0,04			1 50
Markvärdering:						
a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd	km				4 -	
för övriga kilometer	st			1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	52	0,06	3 12		
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	26	0,12	3 12		6 24
Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km				
	2) befintligt avlopp eller vall	"	0.6	3.50		2 10
Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st					
	"					
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	5	0.25			1 25
	"					
	"					
Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	/	3,00			3 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal	km ²			0,02		
dagar				12,00		2 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50		
tilllägg för särskild beräkning av dimensionerna	"			1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"					
nåmligen	m ² sektion på	"				
" " " "	"					
" " " "	"					
" " " "	"					
b)	täcktt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00		
	2) " " över 20 "	"		10,00		10 -
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp					1 -	
tilllägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	16	0,03	48		1 48
Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					3 -	
tilllägg för övriga sidor	st			2,00		
	Överføres					79 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 22
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 30	8 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	68	0,01		68
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
1945 ang. 22 (1/2)		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 -
1946 jeh. 11 (1/2)		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				141 40 ✓
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.42 ha, ägofigurer st	26	0.07	1 82	
		ha	11.07	0.14	1 55	
		Överföres			10 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			84	
		3) insättning av höjdlägestal	st	68	0,02	1 36
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	16	0,05	80	15 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.6	6.-	3 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 25
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	4 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	22	0,55	12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Inbindning av handlingar				2 -
		Summa kronor				41 07
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 20
		Annonskostnader ang. sammanträden				3 75
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				21 57
		Summa kronor				62 82
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			141 40	✓
		Lösen för kopior och avskrifter			41 07	✓ 182 47
		Övriga förrättningskostnader				62 82 ✓
		Summa kronor				245 29 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom ~~tre~~ ^{14 dagar} månader från nedanstående dag klander därå anställa ~~anmälan~~ genom stämning till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16 häradsrätt.

Mars 2 den 11 juls. 1946

Svar Selin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Uth. 3.46
45.12
2.50
44.62
Helt 4.47
Stat. 4.47
Juli 182.47
at

Förteckning

Över undertecknads andel av arvode för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Mossänder södra dikningsföretag år 1946" i Örtomta socken av Östergötlands län.

	Kr.
Ägomätning	22:66 kr. ✓
Avgår regalark	4:- " 18:66 ✓
Avvägning	18:58 ✓
Längdprofil	2:10 ✓
Tvärsektioner: 5 st. á 22 öre ²⁾	1:10 ✓
Införande av höjdsiffror på plankartan	-:68 ✓
Utredning på lantmäterikontoret	4:- ✓
Summa	45:12 ✓

Samtliga ovan antecknade arbeten hava utförts före den 1 juli 1946.

Linköping den 11 februari 1946.

Joar Stein
Lantbruksingeniör.

Argin. 5 × 0:10

*- 250
44:62*

”
Morsänder Söden af. 1946, Östergötlands
län.
Stycke

Santbrukarens Gottfrid Samuelsson.

Morsänder,

Ringås.

Rapport
Riks.

116

FÖREDRAGET

DEN 6 MAJ 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

-1 APR. 1949

DIARIE NR 1683

SAK NR

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

Företag: Mossänder Södra dikningsföretag år 1946

(namn, socken och län)

i Örtomta socken av Östergötlands län.

~~Ordför.~~ styrelsen: Lantbrukaren Gottfrid Samuelsson, Mossänder, Ringås.
~~Förman~~
~~Förman~~

Arbetsplanen fastställd den 21 december 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,510 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1950.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av 1. assistenten B. Wallgren

den 8 oktober 1946, har befunnits att företaget utförts enligt den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 31 mars 1949.

Joar Helin

Lantbruksingeniör.