

Ser. F XIII kombi
1887



E 3*0969

B.K.D. 9/1948

J1023

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

49



Skuldförbindelse överlämnad
till *Neovig* *Öberg*
den 28/3 1950
godkänd den 5/4 1950

FÖRETAG: Förråd.

E 3*0969

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ivar Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.


Statsunderstöd beviljade den 23 december 1949

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 9.790

» en första rensning » - kr. 9.790

Lån till företagets utförande kr. 19.590



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1949

till

Förråds invallningsföretag år 1948 i Östra Skrukeby socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med niotusensjuhundranittio
(9.790)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med nitton tusen femhundranittio
(19.590)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ ~~förtroendemannar~~ ~~enliga intressenter~~ ~~och~~ ~~intressenter~~ ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping

den 13 mars

19 50.

Göte Elvinger

Godsägare

Förvälds Säteri,

Linghem

Att godsägaren Göta Elwinger

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

.....
Ivan Selin

.....
O. Wallen

Adress Linköping.

Adress Linköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 april 1950.

.....
Sven Mattsson

.....
Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKS-
FÖRHANDLINGSNÄMNDEN
I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
LINKÖPING

Ser. E XIII *komb*

E 3*0969



Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 014796
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1948

Förråds invallningsföretag år 1948

Östra Skrukeby socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Genom beslut den 23 december 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 29.390:25 kr., till företaget beviljat bidrag med 9.790:- kr. och lån med
19.590:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

P. Andersson

DIARIE Nr 014793
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktninganslag och lån från statens avdiktningsslånefond till

"Förråds invallningsföretag år 1948" i Östra Skrukeby socken av
(företagets namn samt socken och län)

Östergötlands län.

~~Östergötlands län.~~
~~Förråds invallningsföretag~~
~~Ende intressent:~~

Godsägaren Göte Elwinger, Ågatan 1 B, Linköping

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin, Linköping.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 11 januari 1945. Förrättningen avslutad 31 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~xxxxxx~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~xxxxxx~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1953.

Söderbygdens vattendomstols dom den 25 september 1948 med fast-
(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)
ställelse av arbetsplanen.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 30,997:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) x) 30,790:25 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

15" cementrör 8 kr/m, 12" cementrör 5:20 kr/m, 9" cementrör 3:50 kr/m.

x) Kapitaliserad driftskostnad inräknad.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företag.	28,200	-	-----		1,190	25	29,390	25	---x)	29,390	25
x) Kapitaliserad driftskostnad ej inräknad.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företag.	-	-	19	80	19	80	30,997	-	0	29.390	25	1,470	1/3	9,790

Av bidraget belöper ~~9,790~~ 9,790 kr. på företagets utförande och ~~0~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
Hela företaget	30,997	-	100,00		29,390	25	2/3 19,600

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande bruksningsdels åbyggnader,

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Den enda i företaget ingående bruksningsdelen har en total åkerareal av 135 har och är därför att enligt nämndens mening anses som fullständigt jordbruk.

Torrläggningsnämnden i Östergötlands län har vid besök på platsen funnit dels att markens torrläggning är av synnerlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk på bruksningsdelen, varför statsbidrag enligt gällande bestämmelser kan beviljas till företaget, fastän hela området utgöres av ängsmark, dels att genom företaget beredes betingelser för jordbruksdriftens uppehållande i önskvärd omfattning på bruksningsdelen. Med anledning härav har torrläggningsnämnden enligt bifogade protokollsutdrag, bil.2, tillstyrkt statsbidrag till företaget med $\frac{1}{3}$ av kostnaden.

Ej heller Lantbruksnämnden anser företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 9,790 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 19,600 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1: Söderbygdens vattendomstols dom.
" 2: Utdrag ur torrläggningsnämndens protokoll.
" 3: Fastighetsförteckning.
" 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 23 november 1948.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

A. Gernander

Gideon Johansson

Söderbygdens vattendomstols dom,
meddelad å domstolens kansli den 25 september
1948.

Målet angår: Underställning av utlåtande angående
Förråds invallningsföretag år 1948 avseende bl. a. in-
vallning mot sjön Roxen.

Statens lantbruksingenjör Ivar Helin har med bi-
träde av gode män handlagt och den 31 mars 1948 avslutat
syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot
sjön Roxen och torrläggning av mark inom Förråd och Perstorp
i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län. I ett nämnda
dag avgivet utlåtande har tillstånd medgivits till utföran-
de av ett företag, benämnt Förråds invallningsföretag år
1948.

Utlåtandet har jämlikt bestämmelserna i 7 kapit-
let 45 och 55 §§ vattenlagen underställts vattendomstolens /
/prövning.

Underställningen har av vattendomstolen vederbör-
ligen kungjorts.

Den granskning av förrättningen, som inom domsto-
len företagits med hänsyn till allmänna intressen och en-

skild rätt, har icke givit anledning till anmärkning mot utlåtandet.

Vattendomstolen finner skäligt fastställa synemännens utlåtande till framtida efterrättelse.

Det åligger sökanden till förrättningen att gälda kostnaderna för vattendomstolens behandling av målet med sjutton kronor 50 öre jämte vad som åtgår till stämpel till vattendomstolens dom i målet.

Talan mot denna dom fullföljes till Vattenöverdomstolen genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag, eller sist lördagen den 9 oktober 1948 före tjänstetidens slut, hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag, eller sist lördagen den 23 oktober 1948 före tjänstetidens slut, fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlägga.

Har part å ena sidan sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen;

dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

Anton Thelin. *at*

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 28 oktober 1948.

Ex officio:

L. Wesslén
(L. Wesslén)

Utdrag ur protokoll, fört vid Torrläggnings-
nämndens i Östergötlands län sammanträde måndagen
den 3 maj 1948.

=====

§ 12.

På förslag av lantbruksingenjören beslöt nämnden i princip till-
styrka statsbidrag till följande företag, nämligen:

=====

Förråds invallningsföretag år 1948 i Ö. Skrukeby socken, bidragskvot
1/3.

=====

In fidem:
HENRIK DREBORG.

Justerat:
Fredrik E. Andersson.

Rätt utdraget betygar.

Ex officio:


(Henrik Dreborg)

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Förråds
invallningsföretag år 1948" i ^{Östra} Skrukeby socken av Östergötlands
län, förordas begiljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Östra Skrukeby socken.

1/2 mtl. Förråd	¹ 1	Göte Elwinger. ✓
1/2 " "	¹ 2	Göte Elwinger. ✓
1/2 " Perstorp	¹ 1	Göte Elwinger. ✓

Linköping den 22 november 1948.

Joar Hein.

Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Förråds invallningsföretag år 1948" i Östra Skrukeby socken av Östergötlands län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
Jan.	11	Lösen av förordnande						6	05
1948									
Mars	1	Annons				8	-		
"	31	Ljuskopior				5	40		
"	"	Till Statsverket enligt räkning 4:40/48						1,020	40
"	"	Godemansarvode						14	40
"	"	Hantlangningskostnad						72	-
Sept.	25	Kostnad i vattendomstolen						17	50
Nov.		Vattendomstolsavgift						46	50
						13	40	1,176	85
								13	40
		Summa						1,190	25
Linköping den 22 november 1948.									
Lantbruksingeniör.									

Linköping den 22 november 1948.

Joas Hellin
Lantbruksingeniör.

Dom B 6/1948

B.U.D. 9/1948

Förråd, invallning

Aktbilaga 3

Söderbygdens vattendomstols dom,
meddelad å domstolens kansli den 25 september
1948.

Målet angår: Underställning av utlåtande angående
Förråds invallningsföretag år 1948 avseende bl. a. in-
vallning mot sjön Roxen.

Statens lantbruksingenjör Ivar Helin har med bi-
träde av gode män handlagt och den 31 mars 1948 avslutat
syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot
sjön Roxen och torrläggning av mark inom Förråd och Perstorp
i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län. I ett nämnda
dag avgivet utlåtande har tillstånd medgivits till utföran-
de av ett företag, benämnt Förråds invallningsföretag år
1948.

Utlåtandet har jämlikt bestämmelserna i 7 kapit-
let 45 och 55 §§ vattenlagen underställts vattendomstolens /
prövning.

Underställningen har av vattendomstolen vederbör-
ligen kungjorts.

Den granskning av förrättningen, som inom domsto-
len företagits med hänsyn till allmänna intressen och en-

skild rätt, har icke givit anledning till anmärkning mot utlåtandet.

Vattendomstolen finner skäligt fastställa synemännens utlåtande till framtida efterrättelse.

Det åligger sökanden till förrättningen att gälda kostnaderna för vattendomstolens behandling av målet med sjutton kronor 50 öre jämte vad som åtgår till stämpel till vattendomstolens dom i målet.

Talan mot denna dom fullföljes till Vattenöverdomstolen genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag, eller sist lördagen den 9 oktober 1948 före tjänstetidens slut, hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag, eller sist lördagen den 23 oktober 1948 före tjänstetidens slut, fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinläga.

Har part å ena sidan sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen;

dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.


Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin. 

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:


(Inge Lekman)

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 oktober 1948.

Ex officio:


(L. Wesslén)

BESLUT

DEN 5 OKT. 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1951

DIARIE N: 1600

SAK N:

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

Företag: Förråds invallningsföretag år 1948 i Östra Skrukeby

(namn, socken och län)

socken av Östergötlands län. ✓

~~Ordföranden~~

~~Förköanden~~

Ende intressent:

Godsägare Göte Elwinger

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949

Ändring medgiven den - - - - -

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.790 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 19.590 ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept 1953 ✓

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1953 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till - - - - -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till - - - - -

Vid förrättningen, som verkställts av l:e assistent Bruno Wallgren
den 6 augusti 1951, har befunnits att arbetena voro utförda i huvud-
saklig överensstämmelse med det fastställda förslaget varför desamma
föreslås till godkännande. Företagets verkliga kostnader hava överstigit de
beräknade.

Linköping den 4 september 1951 ✓

Joar Hein.

Lantbruksingeniör

Bidrag

Bidrag

9.790

Lån

19.590

Bid utbet. 8000

16.000

utbet. 1.790 utbet. 3.590

5.051

P. H. Lantbruksstyrelsen

FÖREDRAGET

DEN 21 NOV. 1950

LANDBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. Nr J 2137/50

US.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Förråds invallningsföretag år 1948 i Östra Skrukeby
socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Arb. plan: 23/12 1949

Kontrakt: 18/4 1950

Fullbordas: 1/9 1953

Statsbidrag: 9.790 kronor

Lån: 19.590 kronor

Beräkn. kostnad: 29.390:25 kronor

Verkst. utbet. d. 3 oktober 1950 av statsbidrag: 2.500 kr.
av lån: 5.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. I. Helin den 4 / 11 1950
22.755:25 kr. = ca 77,4 %.

Ördf. i arb. styrelsen } Godsägare, Göte Elwinger, Förråds säteri,
Ende intressent } Lingham.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 5.500 kr.
av lån 11.000 kr.

Stockholm den 27 / 11 1950

f.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1950
DIARIE N^o 2137
SAK N^o

över verkställd besiktning

Företag: Förråds invallningsföretag år 1948 i Östra Skrukeby
(namn, socken och län)
socken av Östergötlands län.

Örd. styrelsen: } Godsägare Göte Elvinger, Förråds säteri, Lingham
Förhandskontroll: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.790:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 19.590:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept 1953 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent B. Wallgren

den 2 nov. 1950, har befunnits att

följande arbeten vore utförda, nämligen:

Vallen str. A-B-C-D	7.000:- kr	
Diket str. C-I	4.065:- "	
Pumpstation med pumpar m.m.	10.500:- "	21.565:- kr.
Härtill kommer förrättningskostnader o. dyl.		1.190:25 "
		22.755:25 Kr.

motsvarande c:a 77.4 % av den fastst. anläggningskostnaden 29.390:25 Kr

Linköping den 4 november 1950

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

308/49

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENIÖREN

Drottninggatan 14
LINKÖPING
Tel. 267 32

Linköping den



FÖREDRAGET

DEN 3 OKT. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till "Förråds invallningsföretag år 1948" i Östra Skrukeby socken av
Östergötlands län har den 23 december 1949 beviljats bidrag och lån av statsmedel.
Kontrakt om arbetets utförande har antagits den 18 april 1950.
Företagets arbeten äro påbörjade.

Linköping den 21 september 1950.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Län tbruksingeniör.

1950 den 3 oktober.

J 1701/50

MG

Länsstyrelsen i Östergötlands län,

L i n k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 19.590 kronor till utförande av Förråds invallningsföretag år 1948 i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Östra Skrukeby socken</u>		
Förråd	1 ¹	Göte Elwinger
"	2 ¹	Densamme
Perstorp	1 ¹	Densamme

Stockholm den 3 oktober 1950.

Enligt uppdrag

 Hjalmar Forsman

Förråds invallningsföretag år 1948,

avseende invallning mot sjön Roxen och
torrläggning av mark inom Förråd och Pers-
torp i Östra Skrukeby socken av Östergöt-
lands län.

Synehandlingar.

Ö v e r s i k t s k a r t a



skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående invallning mot
Roxen och torrläggning av mark inom Förråd i
Östra Skrukeby socken av Östergötlands län.

År 1948, den 31 mars, kl. 8,30 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman på Förråds gård för att enligt Länsstyrelsens förord-
nande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet,
bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten,
Linköping, och anslagits i Östra Skrukeby kyrka, varjämte meddelanden
utsänts enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Karl Larsson i Rysslinge och Halvor Örnell i Värila.

Sökande till förrättningen:

Göte Elwinger, ägare av ¹den ¹enda i ¹företaget ingående fastigheterna
Förråd 1 och 2 samt Perstorp 1

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger vid södra stranden av Roxen, 2 km. väster om
Östra Skrukeby kyrka. Den vattenskadade marken hade år 1947 uppmätts
och avvägts, varjämte förslag till företagets utförande upprättats.
De upprättade förslagshandlingarna och ritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade markens torrläggning genom utförande av föl-
jande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt C på hithörande plan- och profilritningar.
2. Vallsträckorna mot Roxen, sträckorna A-B, B-C-D, E-F och G-H.
3. Avloppsdiket, sträckan C-I.

§ 5.

Inga ersättningar skola utgåvas i samband med detta företag.
Inga broar eller trummor beröras av företaget.

2.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 7.

Förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:40/48	1,020:40 [✓] kr.
Till förrättningsmannen:	
För ljuskopior	5:40 kr.
" annons	8:- " 13:40 "
Till godemannen Karl Larsson, Rysslinge	7:20 kr.
" " Halvor Örnell, Värila	7:20 " 14:40 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "
För hantlangning under förrättningen	72:- "
Summa	1,126:25 kr. ✓

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet uppläst och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Förråds Säteri den 31 mars 1948.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

K. A. Larsson *Halvor Örnell*

Ref. 1.

Ink. till Landskansliet
Linköping

10 JAN. 1945

D. Nr 46 Diken. an / 45

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Förråd i Östra Skrukeby socken. Inga andra fastigheter beröras av företaget.


Ågatan 1 B, Linköping, den 24 augusti 1944.

Göte Elvinger
Göte Elvinger.

4.
R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar



Stämpel FYRA kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 3 mars 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hålles **onsdagen den 31 mars 1948** på nedanstående tider och ställen:

Kl. 8,30 fm. på Förråds gård. Företaget avser invallning mot Roxen och berör endast Förråd i Östra Skrukeby socken.

Kl. 2 em. hos Erik Andersson i Grindtorp. Företaget berör Eggeby n:o 1, Granby n:o 1, Ubbetorp n:o 1 och 2, Grindtorp n:o 1, Stohagen n:o 1, Stensnäs n:o 1, Gatan n:o 1, Togetorp n:o 1 och Asptorpet n:o 1 i Östra Hargs socken samt Skavestad n:o 1 och 2, Klintorp n:o 1 och Älvestad n:o 1 i Törnevalla socken samt dessutom allmänna vägen Linghem—Östra Harg.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 1 mars 1948.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom
Förråd i Östra Skrukeby socken hålles på Förråds gård onsdagen
den 31 mars 1948 kl. 8,30 fm.

Linköping den 1 mars 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Ö. Skrukeby kyrka sönd. den 7 mars 1948,
betygar

Ö. Skrukeby den 7 mars 1948

Rolant Hjärtstam

Kyrkoherde.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Förråd i Östra Skrukeby socken på Förråds gård onsdagen den 31 mars 1948 kl. 8,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Skrukeby,

Törnevalla, Linghem.

Kallelse till Karl Larsson, Rysslinge, "

" " Halvor Örnell, Värila, "

Meddelande till Göte Elvinger, Förråd, "

Linköping den 1 mars 1948.

Joar Helin.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
										<u>Bil. A.</u>	
1											
2											
3											
4	<u>Östra Skrukeby.</u>										
5	<u>Förråd 1¹, 2¹</u>										
6	1/2 mtl. och 1/2 mtl. litt A										
7	<u>Göte Elvinger.</u>										
8	Äng mylla/lera	1			1	44	50	1500	1450	2088	- ^v
9	" "	2				9	"	"	"	130	50 ^v
10	" "	3				12	"	1600	1550	186	- ^v
11	" "	4			1	40	"	"	"	2170	- ^v
12	" "	5				35	"	"	"	542	50 ^v
13	" "	6				58	"	"	"	899	- ^v
14	" "	7			1	38	"	1700	1650	2277	- ^v
15	" "	8			1	26	"	1600	1550	1953	- ^v
16	<u>S u m m a</u>				6	62	^v			10246	- ^v
17											
18	<u>Perstorp 1¹</u>										
19	1/2 mtl. litt B										
20	<u>Göte Elvinger.</u>										
21	Äng mylla/lera	9				87	50	1600	1550	1348	50 ^v
22	" "	10				21	"	1400	1350	283	50 ^v
23	" "	11			1	18	"	1600	1550	1829	- ^v
24	" "	12			3	16	"	1700	1650	5214	- ^v
25	" "	13				78	"	1300	1250	975	- ^v
26	" "	14				7	"	1000	950	66	50 ^v
27	" "	15			1	20	"	1600	1550	1860	- ^v
28	" "	16			3	24	"	1700	1650	5346	- ^v
29	" "	17			1	27	"	1600	1550	1968	50 ^v
30	" "	18			1	20	"	"	"	1860	- ^v
31	<u>S u m m a</u>				13	18	^v			20751	- ^v
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
<u>Östra Skrukaby.</u>	<u>anal</u>									
Förråd 1 ¹ , 2 ¹										
1/2 mtl. och 1/2 mtl. litt A				6	62	331:-	10577:-		10246	-
Göte Elwinger.	135									
Perstorp 1 ¹ ,										
1/2 mtl. litt B				13	18	659:-	21410:-		20751	-
Göte Elwinger.										
<u>S u m m a</u>				19	80	990:-	31987:-		30997	-

Förråd Säteri den 31 mars 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. ch. Larsson

Håkan Örn

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
				</						

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	530	Transport			3760	-	1985	✓		
		Läggning, igenfyllning m.	400	2:-	800	-				
		Brunn vid 3+60			100	-				
		" " 5+50			90	-	4750	✓		
- 7	150	Grävning f. ledning m	150	1:80	270	-				
		9" cementrör "	"	3:50	525	-				
		Läggning, igenfyllning "	"	1:20	180	-				
		Brunn vid 7			90	-	1065	✓		
- 8+20	120	Grävning f. ledning "	120	1:50	180	-				
		9" cementrör "	"	3:50	420	-				
		Läggning, igenfyllning "	"	1:-	120	-				
		Brunn vid 8+20			80	-	800	✓	8600	✓
		Tillägges för oförutsett							400	✓
	800	<u>S u m m a</u>							9000	✓
<u>Pumpstation vid C.</u>										
pumphus med pumpbasäng										
av betong enl. ritning och										
specialkostnadsförslag										
Invallningspump om 60 sek/lit.										
vid 3,40 m. lyfthöjd med										
flottör strömbrytare,										
motor och elektrisk ut-										
rustning enl. anbud										
Elektrisk ledning med										
		stolpar m	250	4:-	1000	-				
		elektrisk instalation			400	-	1400	✓		
		Pumpningskostnad under								
		arbetet					200	✓	10500	-
		<u>S u m m a</u>							10500	✓
<u>Kapitaliserad driftskostnad</u>										
Årlig driftskostnad i elek-										
		trisk energi kwh	1400	0:05	70	-				
vilket kapitaliserat efter										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		5% motsvarar ett kapital-								
2		belopp av							1400	-
3		<u>S u m m a</u>							1400	-
4										
5		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
6	335	vallen A-B-C-D			7800	-				
7	55	" E-F och G-H			900	-	8700	-		
8	800	Diket C-I					9000	-		
9		Pumpstation vid C					10500	-	28200	-
10		Kapitaliserad driftskostnad							1400	-
11	<u>1190</u>	<u>S u m m a</u>							29600	-
12										
13		<u>Specialkostnadsförslag för</u>								
14		<u>pumpstation vid C:</u>								
15		<u>pumphus med bassäng;</u>								
16		Grundgrävning m	15	6:-	90	-				
17		Pålning m.pålar st	9	30:-	270	-				
18		Spåntning m.3" virke m ²	45	15:-	675	-				
19		Formning m. virke "	35	6:-	210	-	1245	-		
20		Betong, armering och								
21		gjutning m ³	11,5	100:-	1150	-				
22		Armeringsjärn kg	250	0:80	200	-				
23		U-balk NP 20 "	90	1:-	90	-				
24		Flottörbrunn			50	-	1490	-		
25		400 m/m trottelventil			600	-				
26		Montage av d:o			25	-	625	-		
27		Huset: virke m ³	1,5	150:-	225	-				
28		arbete			200	-				
29		spik, gångjärn, lås,								
30		färg, m.m.			125	-				
31		takbeklädnad			25	-	575	-		
32		Utvidgning av vall vid								
33		pumpstation			35	-	35	-	3970	-
34		Transport							3970	-
35										

8-11-1948

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Transport							3970	-	1
		<u>Intagsbrunn med ledning:</u>									2
		90 cm. brunnsrör			75	-					3
		90 cm. lock m. handtag			10	-					4
		Grävning och sättning									5
		av brunn			25	-					6
		Järngaller			125	-					7
		Rust och cementgjutning			20	-	255	-			8
		Grävning för ledning			75	-					9
		15" cementrör m 5	5	9:-	40	-					10
		plank, läggning, tätning									11
		och överfyllning			60	-	175	-	430	-	12
		<u>Utlopp med ledning:</u>									13
		Späntning m. vrike m ² 15	15	10:-	150	-					14
		Formning " x			60	-	210	-			15
		Betong och gjutning m ³ 1,8	1,8	100:-	180	-					16
		U-balk och armeringsjärn			25	-	205	-			17
		Pålar och pålning st 4	4	25:-			100	-			18
		400 m/m järnrör m 3,1	3,1	80:-	248	-					19
		montage av d:o			42	-					20
		400 m/m klafflucka m.									21
		montage			245	-	535	-	1050	-	22
		Grävning till sjön							50	-	23
		<u>S u m m a</u>							5500	-	24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Förråd dateri den 31 mars 1948.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER: FILIPSTAD
N:o 337.....DISPONENTEN
" 335,542.....OFFERTKONTOR
" 5.....KAMRER, KASSA & INKÖP
" 395.....RITKONTOR
" 9.....VERKSTADSINGENJÖR
" 647.....ELEKTRIKER
TELEGRAMADRESS: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD



KONTORSTID..8.30-12.30, 1.30-5
LÖRDAGAR.....8.30-1.30
POSTGIRO.....90090

Statens Lantbruksing. i Östergötlands
län,
Herr Ivar Helin,
L i n k ö p i n g.

Eder beteckning

Vår beteckning

FINNSHYTTAN DEN

Off. 29105
Ing. Kristiansson/Mn

15 april 1947

Betr. Förråds invallningsföretag

Vi tacka för Eder förfrågan av den 10 ds. och ha härmed nöjet offerera

1 st. invallningspump, typ B, för

uppfordringsmängd	60 l/s
uppfordringshöjd	3,4 m
varvtal	1400 r/m
motoreffekt	5 hk

Pris för pump enl. nedanstående specifikation Kronor 3.400:-
fritt banvagn beställarens järnvägsstation inkl. emballage och
montage på villkor, att vår montör fritt erhåller kost och logis,
hantlangning och förmonteringen ev. erforderliga skjutsar.

Specifikation

- 1 st. pumphjul av gjutjärn
- 1 st. pumphus av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar och pocken-
holzlager
- 1 st. sugtratt av plåt
- 1 st. autom. bakslagsventil i sugtratten
- 1 st. stigrör av plåt med erforderliga lager för pumpaxeln,
- 1 st. pumpaxel av S.M. stål,
- 1 st. motorplatta med axiallager för upptagande av pumptrycket
- 1 st. fundamentram till d:o
- 1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump- och motoraxlarna
- 1 st. kortsluten 3-fasmotor, 380 volt, 50 p/s, 5 hk, 1400 r/m,

Till Lantbruksing. Ivar Helin

vertikal uppställning, droppvattenskyddat utförande.

1 st. autom Y/D-kopplare med trefasig, termisk överströmsutlösning
för till- och frånslag från flottör,

1 st. flottörutrustning, bestående av flottör, flottörströmbrytare,
10 m lina, 2 brytrullar, 2 stoppkulor och 1 motvikt.

För pumpen garanteras följande data:

H _{man.}	=	4	3,4	2,5	1,8	1,0 m
Q	=	43	60	78	88	97 l/s
Verkningsgrad	=	53	66	71	65,5	47 %

Dessutom offereras:

1 klafflucka för avloppsrörets mynning, diam. = 400 mm

Pris Kronor 220:-

1 trottelventil med handmanövrering, diam. = 400 mm

Pris Kronor 600:-

Rör av plåt, diam. = 400 mm

Pris Kronor 80:- pr m.

Leveranstid: för pumpen 24 mån.

för elutrustning av ASEA-fabrikat 42 mån.

Vi hålla för tillfället på att undersöka möjligheterna att erhålla elutrustningen från utlandet på kortare tid och hoppas att vid eventuell order kunna leverera motorn på samma tid som pumpen.

Bifogade allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi hänvisa speciellt till den med rätt påtryckta klausulen.

Med intresse emotseende Edra vidare meddelanden, teckna

Högaktningfullt

AKTIEBÖLAGET
FINSHYTTANS BRUK
Arvid Larsson

lev. best.

På grund av den under nuvarande förhållanden rådande osäkerheten ifråga om såväl tillgång på material och arbetskraft som prisläget förbehåller sig leverantören att före beställningens acceptering vidtaga de ändringar i pris och leveranstid, som av omständigheterna påkallas.

Anbudet och det i anslutning därtill träffade avtalet gäller under förbehåll, att leverantörens möjligheter att anskaffa material och andra för leveransen erforderliga förnödenheter samt arbetskraft icke väsentligt försämrats av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Uppstår sådan svårighet, åger leverantören utan påföljd förlänga den överenskomna leveranstiden med den tid, som betingas härav.

Därest leverantörens sammanlagda material och arbetskostnader samt andra kostnader för leveransen i dess helhet till följd av under leveranstiden inträffad prisändring skulle ställa sig högre än vad leverantören på grund av förhållandena vid avtalets ingående haft anledning kalkylera med, skall leveranssumman ökas med den merkostnad, som leverantören fått vidkännas.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

FÖR

DEN MEKANISKA VERKSTADSINDUSTRIN GÄLLANDE FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE.

Utgivna av Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund. Fastställda den 16 mars 1927.



Anbud.

1. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej åger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma; ej heller får han begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. I anbudet angivna mått, vikter och avbildningar äro endast ungefärliga.

Leveransens omfattning m. m.

2. Leveransen omfattar endast vad leverantören skriftligen förbundit sig till. Förekomma mot varandra stridande bestämmelser i kontrakt, anbud och program, äga de vitsord i nu nämnd ordning.

3. Leverantören bär ansvaret för att gällande författningar, stadgar eller av myndigheter meddelade föreskrifter i avseende å honom åliggande arbeten och vad därmed åger sammanhang iakttagas, men åligger det beställaren att hos vederbörande myndigheter och institutioner göra alla de anmälningar, som för arbetets utförande författningenskrävas och bestrida därmed förenade kostnader.

Leveranstid.

4. Leveranstiden räknas från den dag skriftlig överenskommelse föreligger mellan leverantören och beställaren. Leveransen skall anses fullgjord den dag, då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning, samt för det fall att även montering av godset åligger leverantören den dag leveransen kan tagas i bruk eller godset anmälts färdigt för besiktning.

5. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt stipulerade betalningsvillkor eller ej i god tid skriftligen delgivit leverantören för leveransen nödiga uppgifter eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller förändringar i beställningen, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med dröjsmålet motsvarande tid.

Likaså förlänges leveranstiden med så lång tid, som leverantören eller hans underleverantörer hindrats i leveransens utförande genom force majeure, vattenbrist, vattenflöde, ras, eldsvåda, strejk, lockout, driftsstörning, kassation av väsentliga arbetsstycken, försenade materialleveranser eller andra omständigheter, vilka ligga utom leverantörens kontroll. Leverantören är dock skyldig att omedelbart efter det någon ovan nämnd omständighet kommit till hans kännedom underrätta beställaren härom.

6. Försenad leverans av oväsentliga delar får icke tagas i betraktande vid beräkning av tiden för leveransens fullgörande.

Betalning.

7. Betalningen skall erläggas å leverantörens hemort eller å annan plats, som av leverantören anvisas.

8. Betalningen erlägges kontant med $\frac{1}{3}$ vid beställningen, med $\frac{1}{3}$ då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning samt med $\frac{1}{3}$ så snart leveransen jämlikt p. 22 är att anse såsom godkänd. Om leveransen icke kan fullgöras inom avtalad tid på grund av hinder å beställarens sida, är beställaren skyldig att senast 3 månader efter andra inbetalningsterminens utgång erlägga den stipulerade sista inbetalningen med avdrag av 10 %; och skall det avdragna beloppet inkl. ränta erläggas senast 3 månader därefter.

Smärre brister i leveransen få icke utgöra anledning till innehållande av den tredje dellikviden.

9. Uppkommer under leveranstiden grundad anledning antaga, att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, åger leverantören rätt avfordra honom säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan av leverantören godkännas, åger leverantören häva köpet.

10. Vid försenad inbetalning beräknas ränta från förfallodagen efter 1 % över den av Svenska Bankföreningen fastställda lägsta diskontoräntan.

11. Hava kompletterings- eller ändringsarbeten vidtagits ifråga om det försålda godset, skola kostnaderna härför likvideras i samband med sista dellikvidens erläggande.

12. Godset anses sålt exkl. förpackning, vilken debiteras till självkostnadspris och ej återtages.

Äganderätten.

13. Det levererade förblir leverantörens egendom, till dess detsamma blivit till fullo betalt, men är beställaren likväl ansvarig för skada, som kan övergå godset. Accept anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Leverans, frakt och transport.

14. Där överenskommelse träffats angående leverans franko, gäller detta endast fritt banvagn eller vid kaj på bestämmelseorten, men transport därifrån till uppsättningsplatsen ombesörjes och bekostas av beställaren. Leverantörs ansvarsskyldighet för godset upphör i och med godsets ankomst till bestämmelseorten.

15. Är godset skadat vid framkomsten till bestämmelseorten, saknas delar eller finnes annan anledning till anmärkning rörande försändningen, skall anmälan därom göras ofördröjligen, vid äventyr att i annat fall ersättningsanspråk icke kunna göras gällande.

Montering.

16. Före monteringen påbörjande skall monteringsplatsen befinna sig i sådant skick, att hinder icke föreligger för monteringsarbetets normala utförande. Vid montering, som verkställs inomhus, skola byggnaderna vara försedda med tak, fönster och dörrar samt putsningsarbetena vara avslutade.

17. Det åligger beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla hjälpmanskap (hantlangare, murare, snickare, målare o. s. v.), ställningar, pallningsvirke, grövre verktyg, ässjor, lyft- och transportanordningar, värme och belysning samt ett lämpligt, låsbart förvaringsrum för medförda verktyg, redskap, material och ömtåligare maskindelar. All för montering, provning och injustering av maskineriet erforderlig drivkraft, elektrisk ström, ånga, bränsle, smörjmaterial, vatten och dylikt tillhandahålls kostnadsfritt av beställaren.

18. Beställaren har att betala kostnaderna för varje uppehåll i monteringen, som inträffar utan leverantörens förvällande.

19. Har leverantören endast förbundit sig att ställa montör till förfogande, anses leveransen ej omfatta montering.

20. Montör äger ej utan särskilt tillstånd rätt att å leverantörens vägnar uppbära penningar. Beställaren skall tillhandahålla och bekosta viver och logi åt montör. Vid montering använda hjälparbetare skola i olycksfallsförsäkringshänseende anses tillhöra beställarens personal.

Besiktning och godkännande.

21. Önskas leveransbesiktning skall sådan verkställas genom en av båda parterna utsedd person. I fråga om leverans utan montering skall beställaren, om han önskar besiktning, skriftligen meddela leverantören härom senast 4 veckor före leveranstidens utgång, och skall besiktningen verkställas, innan godset lämnar leverantörens verkstad. Besiktning av leverans med eller utan montering skall verkställas senast två veckor efter det leverantören anmält leveransen till besiktning.

Besiktningsutlåtande skall utfärdas senast två veckor efter besiktningsdagen, och avskrift därav inom samma tid tillställas leverantören.

Anser leverantören, att av besiktningsmannen framställda anmärkningar äro obefogade, äger han hänskjuta besiktningen till nämnd av 3 sakkunniga personer, av vilka vardera parten utser en och dessa två den tredje.

Om enighet ej uppnås eller om endera parten tredskas ifråga om val av besiktningsman med risk att besiktning ej kan verkställas inom föreskriven tid, skall besiktningsmannen utses av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut.

22. Leveransen skall anses godkänd, så snart godkännande besiktningsutlåtande föreligger rörande densamma. Skulle besiktning icke vara verkställd inom i p. 21 stadgad tid, skall anläggningen anses godkänd vid utgången av sagda tid. Därest besiktning ej skall äga rum, anses leveransen godkänd två veckor efter godsets framkomst till bestämmelseorten, eller, för det fall montering åligger leverantören, två veckor efter det godset kan tagas i bruk.

23. Kostnad för besiktning bestrides av beställaren utom för det fall, att besiktning sker genom nämnd tillsatt enligt p. 21 mom. 3, då nämndens arvode bestrides med hälften av vardera parten.

24. Efterbesiktning, som förorsakas av leveransens bristfällighet, avser blott vid tidigare besiktning ej godkända delar. Sådän besiktning sker på enahanda sätt men betalas av leverantören.

Leverantörens ansvars- och ersättnings-skyldighet.

25. Leverantören ansvarar vid endast dagskift under ett år och vid såväl dag- som nattsift under ett halvt år för leveransens fullgoda beskaffenhet på så sätt, att, om någon del skulle bevisligen bliva obrukbar på grund av material-, fabrikations- eller konstruktionsfel, leverantören skall i eget val antingen leverera ny, fullgod del eller iståndsätta den gamla utan kostnad för beställaren. Har ny del måst levereras, åligger det beställaren att, om leverantören så fordrar, återsända den skadade delen, varvid frakten betalas av leverantören.

Har leverantören garanterat, att det levererade skall äga viss arbetsförmåga, och brister något i denna, äger han rätt och skyldighet att på egen bekostnad vidtaga de förbättringar, han för resultatets uppnående finner behövliga, och skall lämplig frist härför bestämmas.

26. Ansvarstiden räknas från den dag, leveransen jämlikt p. 4 skall anses fullgjord. Ingår montering i leveransen, vilken ej kunnat fullgöras på grund av hinder utom leverantörens kontroll, räknas ansvarstidens början senast från 3 månader efter det leveransen anmälts färdig att avsändas från verkstaden.

27. Försenad leverans berättigar beställaren till ersättning för därigenom bevisligen liden skada, men äger han icke rätt att häva beställningen. Ersättningen utgår med högst nedanstående belopp per vecka, beräknat å den eller de delar av leveransen, vilka på grund av dröjsmålet icke kunnat tagas i bruk.

1/2 %	då värdet uppgår till	högst 500.000 kronor.
1/4 %	> > > >	mer än 500.000 >

Den ersättning, som på detta sätt kan komma att åligger leverantören, avräknas vid sista inbetalningsterminen.

28. Här ovan stadgad ansvars- och ersättningsskyldighet gäller endast under förutsättning, att beställaren å sin sida gentemot leverantören fullgör sina åligganden enligt avtal, noggrant följer de anvisningar rörande egna arbets utförande, som av leverantören lämnas, samt omedelbart efter eventuella fels upptäckande anmäler dessa till leverantören.

Beställaren äger ej rätt att göra gällande några som helst ansvars- eller ersättningsanspråk utöver vad som är ovan stadgat.

29. Arbetskostnader eller andra utgifter, som beställaren nedlagt å icke fullgod vara, ersättas sålunda ej. Leverantören ikläder sig ej heller ansvar för indirekta skador, såsom driftsavbrott, minskad produktion, brandskada etc. eller för skador uppkomna genom olyckshändelse, åkslag, ras, översvämningar eller andra naturföreteelser, dålig skötsel, otjänliga smörjmedel, överbelastning, normal slitning, reparationer och monteringsarbeten, som ej utförts av leverantören, bristfälliga fundament, sättningar i grunden eller för annan omständighet utom leverantörens kontroll.

Förfaringssätt vid tvist.

30. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband få ej dragas under domstols prövning utan skola slitas genom skiljemän enligt svensk lag.

Skiljemännen skola tillsättas av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Kostnaderna för skiljedomsförfarandet bestridas i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

Bil.D.

S y n e m ä n n e s u t l å t a n d e

angående

Förråds invallningsföretag år 1948, avseende invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Förråd och Perstorp i Östra Skrukeby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken, som på bifogade översiktskarta betecknats med röd färgläggning, ^{ligger} vid södra stranden av sjön Roxen, 2 km. väster om Östra Skrukeby kyrka.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 49-55.

Enligt i protokollet antecknade yrkanden skall företaget omfatta följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt C på hithörande plan- och profilritningar.
2. Vallsträckorna mot Roxen, sträckorna A-B, B-C-D, E-F och G-H, med en sammanlagd längd av 390 m.
3. Avloppsdiket, sträckan C-I, med en längd av 800 "

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

All i företaget ingående mark tillhör de av sökanden till förrättningen ägda fastigheterna Förråd 1¹, 2¹ och Perstorp 1¹.

Ingen del av den i företaget ingående marken ligger under vatten vid medelvattenstånd (+ 3,80) i Roxen.

Vid högvatten i sjön (+ 4,45) översvämmas däremot så gott som hela sankmarken med en areal av omkring 19 har.

Någon menlig inverkan på nedanför Roxen belägna vatten-

verk genom invallningsföretagets utförande anse synemännen ej kunna uppstå.

I fråga om företagets inverkan på fisket i Roxen hänvisas till vid Idigstads invallningsföretag i Östra Harg socken av fiskeriintendenten Th. Ekman verkställd utredning, vari anföres, att någon nämnvärd inverkan på annat fiske än gäddfiske ej vållas av detta företag, samt att skadlig inverkan på gäddfisket kommer att uppstå, om icke goda lekplatser finnas utanför invallningsområdet. Vid besiktning på marken har befunnits, att utanför invallningsområdet finnas goda lekplatser i där belägna grunda vassbänkar, varför synemännen anse, att skadlig inverkan på fisket ej kan vållas av företaget.

I övrigt finna synemännen, att varken allmän eller enskild rätt förnärmas genom företaget.

Vallarna mot Roxen.

Karaktäristiska vattenstånd för Roxen äro enligt Hydrografiska byråns uppgifter följande:

	Höjd över Norsholms slusströskel. m.
H.v.y. max (1924)	+ 5,35
" normal	+ 4,45
M.v.y.	+ 3,80
L.v.y. normal	+ 3,40
" min. (1921)	+ 3,00

Vallarna skola utföras med ett krönläge av + 5,85 m., en krönbredd av 1 m. samt sidolutning 1:2 mot Roxen och 1:1,50 mot invallningsområdet. I vallarnas mitt utföres en kärna av väl stampad lera i enlighet med upprättad typritning. Material till vallarna skall tagas på dessas utsida, med en bankett mellan vall och valldike på 3 m.

I övrigt iakttages beträffande vallarna
att marken avtorvas i vallbasen till en bredd av minst 3 m.
att grästorvor ej få läggas i vallen,

att på vallarnas utsida klädsel av välskuren grästorp skall utföras till en höjd av $\pm 4,50$ m.

att övriga delar av vallarna besås med gräsfrö vid härför lämplig tid,

att material till vallarna endast efter lantbruksingenjörens anvisning får tagas från annan plats än valldike och

att vallarna skola uppföras till sådan höjd, att desamma efter ett års sättning hålla de föreskrivna dimensionerna.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall anläggas vid punkt C på ritningarna i huvudsaklig överensstämmelse med ritning, blad 3.

Pumpstationen består av pumphus med pumpkammare samt erforderliga till- och avloppsledningar. i enlighet med den upprättade ritningen.

Pumpstationen är konstruerad för elektriskt driven turbinpump med flöttörströmbrytare.

Från en brunn av 1,25 m. cementrör ledes vattnet från invallningsområdet genom en 15" cementrörsledning med tätade fogar till pumpkammaren, varifrån vattnet avledes genom ett 40 cm järnrör till ett betongkar på utsidan.

Den föreslagna pumpen är av Aktiebolaget Finshyttans Bruks tillverkning, typ B, med motor om 5 hkr.

Elektrisk ledning till pumpstationen framdrages från en 250 m. öster om pumpstationen belägen transformator.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 44 har. Största förekommande avrinning har beräknats till 1,2 sekl/har eller för hela området 53 sekl.

Maximipumphöjden har beräknats till $5,35 - 1,95 = 3,4$ m. och medelpumphöjden till $3,80 - 1,80 = 2$ m.

Med en verkningsgrad på pumpen av 0,5, blir den erforderliga motorstyrkan $\frac{53 \times 3,4}{75 \times 0,5} =$ omkring 5 hkr.

Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm måste pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 44 \times 10,000 \times 1,000 \times 2 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} = \text{omkring } 1,400 \text{ kwh.} \checkmark$$

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion och uppsättning hänvisas för övrigt till bifogade pumpstationsritning, blad 3, samt från Aktiebolaget Finshyttans Bruk infordrat anbud på anläggningen, bil.C.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Dikessträckan C-I skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
C - 1+50	37	37	1:1000	15" cementrör.
1+50 - 3+60	27	27	"	12" "
3+60 - 5+50	24	24	"	12" "
5+50 - 7	17	17	1,5:1000	9" "
7 - I	12	12	1:1000	9" "

I enlighet med upprättad typritning skall utföras brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 1+50 och 3+60 samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 5+50, 7 och I.

I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av

hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alstringsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., till:

Arbets- och materialkostnad	28.200:-	kr.
Kapitaliserad driftskostnad	1.400:-	"
Summa	29.600:-	kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 30.997:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Östra Skrukeby socken.

Förråd	1				
	1, 1/2 mtl.	}	litt.A.	Göte Elwinger, <u>sökande</u>	
"	2, 1/2 "				
Perstorp	1				
	1, 1/2 "		B.	Göte Elwinger, <u>sökande</u>	

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Förråds invallningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid utförande av den täckta ledningen iakttages att vementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställt.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad arbets- och material- kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
10,246:- ✓	9,320:10 ✓	33,05 ✓
20,751:- ✓	18,879:90 ✓	66,95 ✓
30,997:- ✓	28,200:- ✓	100,00 ✓

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i berg 100 m. öster om pumpstationen, belägen på höjden + 4,79 m.
2. Kors i sten 35 m. söder om punkt 4+10 av dikessträckan C-I, belägen på höjden + 5,23 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 46 kr. 50 öre. Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underställning.

Då företaget avser invallning mot sjö, skall enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 §§ 45 och 55 detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Förråds Säteri.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio

dagar från nedanstående dag.

Förråds Säteri den 31 mars 1948.

Joas Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. A. Larsson

Salomon Örnell

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Förråds invallningsföretag år 1948" i Östra Skrukeby socken

(företagets benämning etc. samt socken och län)

av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 23/3 1947-31/3 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 19,80 ha.				
190 kr för 20 ha och kr för varje ha däröver	190			
2,2% av 28.200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	620	40		
2 % av 10,500 kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	210		1,020	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			1,020	40

