

godk
Känsning. från
in intress

440/49

240/49



E 3*0972

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den 4.10. 1949.
godkänd den 17/10 1949

FÖRETAG: Hersseberga.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 april 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 11.690-

» en första rensning » - kr. 11. 690-

Lån till företagets utförande kr. 23.010-*)

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april 1949

till

Hersseberga dikningsföretag år 1948 i Skärkinds socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med elvatusensexhundranittio
(11.690)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugotretusentio (23.010)*)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*) Lånet minskat den 21 oktober 1949 till 14.840 kronor.

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hestad

den 24 augusti

19.49.

Carl Axel Svensson

Kenneth Karlsson

Lantbrukare

Lantbrukare

Närhusstad, Thorskind

Bäckeby, Nysköld

Iren Johansson

Lantbrukare

Herselby, Thorskind

Att Carl Axel Svensson, Kätterstad, Verner Karlsson,
Bäckeby, och Sven Johansson, Herseberga,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Svensson
Adress *Hesta, Skärkind*

Joar Selin
Adress *Linnköping*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

Thure Westberg

Martin Lögstrand

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
1304

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN 1948

E _____ 3*0972


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Herseberga dikningsföretag år 1948,
avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Hestad, Lunnebjörke,
Herseberga och Bäckeby i Skärkind socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hestad, Lunnebjörke, Herseberga och Bäckeby i Skärkind socken av Östergötlands län.

År 1947, den 13 maj, kl. 10.30 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Einar Andersson i Herseberga för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Skärkinds kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Henning Jonsson i Överby och Edvin Carlsson i Särstad.

Sökande till förrättningen:

Verner Karlsson,	1/2 mtl.	Bäckeby	2	3
Tage Gustafsson,	5	"	Lunnebjörke	4
Einar Andersson,	1	3/4 mtl.	Herseberga	3

Övriga intressenter:

Axel Svensson,	1	3/5 mtl.	Hestad	4	1
genom Carl Axel Svensson, Kätterstad.					
Karl Karlsson,	1/2 mtl.	Bäckeby	2	2	
Vägförvaltningen i Östergötlands län genom vägmästaren B.E. Dolonius enligt fullmakt, bil. 5. ✓					

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger mellan Herseberga och Lunnebjörke på båda

sidor om allmänna vägen Linköping - Söderköping. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1946 uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade utförande av följande diken;

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 32+98. Sträckan ovanför allmänna vägen skulle utföras som täkt ledning, sträckan nedanför vägen som öppet dike, varvid marken från punkt 7 skulle beräknas erhålla full torrläggning.
2. Bidike från dikeskrök vid punkt 17 norrut till gränsen mot Lunnebjörke.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Linköping - Söderköping vid punkt 9+35 av huvudavloppet, anlagd år 1900 och breddad år 1931.

Eventuellt erforderlig ombyggnad av enskilda vägtrummorna vid punkterna 3+60 och 6+40 av huvudavloppet skulle ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts. och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Herseberga den 13 maj 1947.


Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Edvin Carlsson

Herman Jönsson



Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med

Herseberga dikningsföretag den 23 juli 1948.

Närvarande: Tage Gustafsson, Verner Karlsson och fru Ingrid Andersson.

§ 1.

Till ledamot av styrelsen efter herr Einar Andersson valdes herr Sven Johansson, Herseberga.

§ 2.

Valdes till ordförande och kassör för företaget Tage Gustafsson.

Vid protokollet: Tage Gustafsson.

Justeras:

Verner Karlsson.

Rätt avskrivet betygar ex officio:

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

År 1948, den 26 februari, kl. 9 fm., inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Einar Andersson i Herseberga för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 och 8, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Skärkinds kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Henning Jonsson i Överby och Edvin Carlsson i Särstad.

Delägare:

Einar Andersson, Herseberga.

Tage Gustafsson, Lunnebjörke.

Verner Karlsson, Bäckaby.

Axel Svensson, Hestad, genom sonen Carl Axel Svensson, Kätterstad.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes nämndemannen Einar Andersson, Herseberga, Skärkind, tel.: Skärkind 3 a, ordförande, samt Tage Gustafsson, Lunnebjörke, och Verner Karlsson, Bäckaby, med Carl Axel Svensson, Kätterstad, som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:23/48	1,061:- kr.
---	-------------

Till förrättningsmannen:

För förundersökning 3 nov. 1944, 1/3 dag	4:- kr.
--	---------

" annonser	22:02 "
------------------	---------

" lagakraftbevis	3:50 "	29:52 "
------------------------	--------	---------

Transp.

1,090:52 kr.

4.

	Transp.	1,090:52	kr.
Till godemannen Henning Jonsson, Överbý		29:-	kr.
" " Edvin Carlsson, Särstad		29:-	" 58:- "
Lösen av förrättningsmannens förordnande		6:05	"
Hantlangning under förrättningen till Einar Andersson, Herseberga		111:25	"
	Summa	1,265:82	kr.

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Herseberga den 26 februari 1948.

Ivan Selin,
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Henning Jonsson *Edvin Carlsson*

Bd. 1

Ink. till Landskansliet
Linköping

5.

10 JAN. 1945

D. Nr 23 Diken-år /
45

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bäckeby, Herseberga och Lunnebjörke i Skärkind socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Verner Karlsson, Bäckeby, Norsholm.

Axel Andersson, " "

Einar Andersson, Herseberga, Skärkind. Tel. Skärkind 3 a.

Tage Gustafsson, Lunnebjörke, "

Hänvändelse till Einar Andersson.

Herseberga den 3 november 1944.

Verner Karlsson

Axel Andersson

Tage Gustafsson

Einar Andersson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Melin, som
i anledning av omtännde framställning förordnas att i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; skilande Melin hit
insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings
slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar

E. Petersen Styckekamrer



Stämpel FYRA kronor.

ARVODESRÄKNING

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1948

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Herseberga dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 22/8 1946-26/2 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 45,14 ha. 350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver 386 - 2 % av 33,750 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 675 - 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. 1,061 - Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1,061	-

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				1.061	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Atgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde}					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				1.061	-

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Herseberga den 26 februari 1948.

Ett exemplar av densamma har den 26 februari 1948 överlämnats personligen till ~~enligt mottagningsbevis kvitterats av~~

nämndemannen Einar Andersson, Herseberga, Skärkind,

i egenskap av styrelseordförande. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: Jens Selin
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 7/6 1948 av [Signature]

Bil. 2.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, mån-
dagen den 21 april 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
för torrläggning av mark hållas på ne-
danstående tider och ställen:

Måndagen den 12 maj 1947 kl. 11 fm.
hos **Stig Jansson i Reva.** Av företaget
beröres Skackelstad n:o 1 och 2, Reva
n:o 1—3, Bjärby n:o 1 och 2, Bostorp n:o
1, Smedby n:o 1 och Oppreva n:o 1 och
2 i Törnevalla socken samt Gärstad n:o 2
i Gistads socken, Statens järnvägar och
allmänna vägen Linköping—Norrköping.
Synegång på marken verkställs med
början vid Törnevalla anhalt kl. 8 fm.

Tisdagen den 13 maj 1947 kl. 10,30 fm.
hos **Einar Andersson i Hersseberga.** Av
företaget beröres Hestad n:o 4, Lunne-
björke n:o 4, Hersseberga n:o 3 och
Bäckeby n:o 2 i Skärkinds socken samt
allmänna vägen Gistad—Söderköping.
Synegång på marken verkställs med
början vid Hersseberga vägskäl kl. 8,30
fm.

Linköping den 18 april 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Hestad n:o 4, Lunnebjörke n:o 4, Hersseberga n:o 3 och Bäckeby
n:o 2 i Skärkind socken hålles hos Einar Anderssoj i Hersseberga
tisdagen den 13 maj 1947 kl. 10,30 fm.

Av företaget beröres allmänna vägen Gistad - Söderkö-
ping. Synegång på marken verkställes med början vid Hersse-
berga vägskäl kl. 8,30 fm.

Linköping den 18 april 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Att denna kungörelse i laga ordning
blivit antagen i Skärkinds Rikskyrka
söndagarna den 26/4 och 27/4 1947,

betygas:

Part. amb. i Skärkind d. 29/4 1947
J. Gustafsson
skd.

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hestad, Lunnebjörke, Hersseberga och Bäckeby i Skärkind socken hos Einar Andersson i Hersseberga tisdagen den 13 maj 1947 kl. 10,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,		<u>Skärkind.</u>
Kallelse till Henning Jonsson,	Överby,	<u>Gistad.</u>
" " Edvin Carlsson,	Särstad,	"
Meddelande till Axel Svensson,	Hestad,	<u>Skärkind.</u>
" " Tage Gustafsson,	Lunnebjörke,	"
" " Einar Andersson,	Hersseberga,	"
" " Verner Karlsson,	Bäckeby,	<u>Norsholm.</u>
" " Karl Karlsson, .	"	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 18 april 1947.

Ivar Hedin.

Lantbruksingeniör.

Avskrift.

1191/47-43

Bil. 5Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hestad n:o 4, Lunnebjörke n:o 4, Herseberga n:o 3 och Bäckeby n:o 2 i Skärkind socken hålles hos Einar Andersson i Herseberga tisdagen den 13 maj 1947 kl. 10,30 fm.

Av företaget beröres allmänna vägen Gistad - Söderköping. Synegång på marken verkställles med början vid Herseberga vägskal kl. 8,30 fm.

Linköping den 18 april 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Gistad-Söderköping omkring 400 m öster om Herseberga vägskal.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

T. Helin

Överlämnas till Vägmästaren B.E.Dolonus, Linköping, som förordnas att utföra och bevaka vägförvaltningens talan å ifrågavarande sammanträde.

Linköping den 21 april 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Einar G. Almquist

Einar G. Almquist

Bil. 6

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Hestad, Lunnebjörke, Hersseberga och Bäckeby i Skärkind socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Linköping, ^{-Söderköping} c:a 2 km nordväst Skärkind kyrka och vid 9+50 enligt förslaget.

På platsen finnes för närvarande en trumma av sten, 0,90 bred och 1,20 m hög samt med botten på höjden +3,40 i företagets höjdsystem.

Trummans dimensioner och höjdläge äro tillräckliga för avbördande av förekommande vattenmängder, varför endast glacisen möjligen behöver omläggas.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52, om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 8 januari 1948.

I tjänsten

Ivar Helin
.....
(Ivar Helin)
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot det ovan angivna förslaget till arbetets utförande finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 8 januari 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Paul Hjelmer
(a. Hjelmer).

Bil. 7.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 4 februari 1948.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hestad n:o 4, Lunnebjörke n:o 4, Herseberga n:o 3 och Bäckeby n:o 2 i Skärkinds socken hålles hos **Einar Andersson i Herseberga torsdagen den 26 februari 1948 kl. 9 fm.** Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 3 februari 1948.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör


Bil. 8.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hestad n:o 4, Lunnebjörke n:o 4, Herseberga n:o 3 och Bäckeby n:o 2 i Skärkind socken hålles hos Einar Andersson i Herseberga torsdagen den 26 februari 1948 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 3 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse anslagen i laga ordning i Skärkind den 8 febr. 1948, betygar:


(Josef Gustafsson.)
Kyrkoherde.



Bil. 9Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Herseberga, Hestad, Lunnebjörke och Bäckeby i Skärkind socken hos Einar Andersson i Herseberga torsdagen den 26 februari 1948 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,	<u>Skärkind.</u>
Kallelse till Henning Jonsson, Överby,	<u>Gistad.</u>
" " Edvin Carlsson, Särstad,	"
Meddelande till Einar Andersson, Herseberga,	<u>Skärkind.</u>

Linköping den 3 februari 1948.

Isar Selin.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
									<u>Bil. A.</u>		
<u>Skärkind socken.</u>											
<u>Hestad 4¹,</u>											
3/5 mtl. litt A											
<u>Axel Svensson.</u>											
Åker	mylla/lera	1		11			1920	2400	480	52	80
"	"	2		96			1200	"	1200	1152	-
<u>S u m m a</u>				1 07						1204	80
<u>Lunnebjörke 4¹,</u>											
5 mtl. litt B											
<u>Tage Gustafsson.</u>											
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker	mylla/lera	3		65			1680	2400	720	468	-
"	"	4		72			1440	"	960	691	20
"	"	5		9			1200	"	1200	108	-
"	"	6		45			1680	"	720	324	-
"	"	7		10			1200	"	1200	120	-
"	"	8		9			1800	"	600	54	-
"	"	9		56			"	"	"	336	-
"	"	10	2	38			1440	"	960	2284	80
"	"	10a		10			1920	"	480	48	-
"	"	11	1	12			1440	"	960	1075	20
"	"	11a		11			1800	"	600	66	-
"	"	12		48			1920	"	480	230	40
"	"	13		24			1800	"	600	144	-
"	"	14	3	09			1200	"	1200	3708	-
"	"	15	3	08			1080	"	1320	4065	60
"	"	16		19			1680	"	720	136	80
"	"	17		16			2160	"	240	38	40
<u>Transport</u>				13 61						13898	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		13	61						13898	40
Åker mylla/lera	18	1	28			1560	2400	840	1075	20
" "	19		94			1320	"	1080	1015	20
" "	42		55			1920	"	480	264	-
" "	43	1	03			1560	"	840	865	20
" "	44		57			1320	"	1080	615	60
" "	45		40			1680	"	720	288	-
" "	46	1	14			"	"	"	820	80
A-summa		19	52						18842	40
B. Brukningsbåtnad.										
Sträckan D-F 1045 m. å 4:-									4180	-
B-summa									4180	-
Totalsumma									23022	40
Hersseberga 3 ¹										
1 3/4 mtl. litt C										
Einar Andersson.										
A. Alstringsbåtnad.										
Åker mylla/lera	20		21			1920	2400	480	100	80
" "	21		21			1680	"	720	151	20
" "	22		76			"	"	"	547	20
" "	23		23			1920	"	480	110	40
" "	24		54			2040	"	360	194	40
" "	25	1	23			1800	"	600	738	-
" "	26		19			1200	"	1200	228	-
" "	27		67			1680	"	720	482	40
" "	28		70			1200	"	1200	840	-
" "	29	1	05			"	"	"	1260	-
" "	30	2	80			1440	"	960	2688	-
" "	31		33			1680	"	720	237	60
" "	32		91			1800	"	600	546	-
" "	33	1	71			"	"	"	1026	-
Transport		11	54						9150	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		11	54						9150	- ✓
2	Åker mylla/lera	34		28			1440	2400	960	268	80 ✓
3	" "	35		62			1560	"	840	520	80 ✓
4	" "	36		57			1440	"	960	547	20 ✓
5	" "	37		41			1680	"	720	295	20 ✓
6	" "	38		37			"	"	"	266	40 ✓
7	" "	39		9			1440	"	960	86	40 ✓
8	" "	40	1	02			"	"	"	979	20 ✓
9	" "	41	1	56			1560	"	840	1310	40 ✓
10	" "	47		69			1440	"	960	662	40 ✓
11	" "	48	1	02			1560	"	840	856	80 ✓
12	" "	49	1	03			1680	"	720	741	60 ✓
13	" "	50	2	08			1440	"	960	1996	80 ✓
14	" "	51		36			1680	"	720	259	20 ✓
15	" "	52		42			1560	"	840	352	80 ✓
16	A-summa		22	06	✓					18294	- ✓
17	B. Brukningsbåtnad.										
18	Sträckan B - 15+2 = 562 m. å 4:-									2248	- ✓
19	" 15+2-C = 198 m. å 1:-									198	- ✓
20	" C-D = 553 m. å 4:-									2212	- ✓
21	" C-G = 46 m. å 4:-									184	- ✓
22	B-summa									4842	- ✓
23	Totalsumma									23136	- ✓
24											
25	Bäckeby 2 ³ ,										
26	1/2 mtl. litt D										
27	Verner Karlsson.										
28	Åker mylla/lera	53		50			1680	2400	720	360	- ✓
29	" "	54		56			1560	"	840	470	40 ✓
30	" "	55		29			"	"	"	243	60 ✓
31	" "	56		21			"	"	"	176	40 ✓
32	" "	57		36			1440	~~2400~~ 2160	720	259	20 ✓
33	" "	58		57			"	~~2400~~ 2160	"	410	40 ✓
	S u m m a		2	49	✓					1920	- ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Här.					A-båt- nad. Kr.	B-båt- nad. Kr.	Summa båt- nad. Kr.		1
<u>Skärkind socken.</u>										2
Hestad 4 ¹ ,										3
1 3/5 mtl. litt A	55	1	07	✓		1204:80 [✓]			1204 80 [✓]	4
Axel Svensson.										5
										6
Lunnebjörke 4 ¹ ,										7
5 mtl. litt B	104	19	52	✓		18842:40	4180:✓	23022	40 [✓]	8
Tage Gustafsson.										9
										10
Hersseberga 3 ¹ ,										11
1 3/4 mtl. litt C	79	22	06	✓		18294:✓	4842:✓	23136	- [✓]	12
Einar Andersson.										13
										14
Bäckeby 2 ³ ,										15
1/2 mtl. litt D	20	2	49	✓		1920:- [✓]		1920	- [✓]	16
Verner Karlsson.										17
										18
<u>S u m m a</u>		45	14	✓		40261:20	9022:-	49283	20 [✓]	19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Hersseberga den 26 februari 1948.

Joas Selin.

Lantbruksingeniör.

För att godkänna:

Hemming Jonsson

Edvin Carlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1							Bil.B.			
2		Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.								
3	A-5+50	450 Rensning					50	-	✓	
4	5+50-B	390 Lera m ³	750	2:25	1687	50	✓			
5	6+40	Rörtrumma enl.ritn.	st 1		650	-	✓	2337	50	✓
6	B-11	160 Grävning f. rörledn.	m 160	1:50	240	-	✓			
7		50 cm. cementrör m.frakt	160	17:-	2720	-	✓			
8		Rörens lägg,höln.	m 160	2:50	400	-	✓			
9	B	Stödjemur enl.ritn.	st 1		75	-	✓			
10	9+90,11	Brunnar 90 cm.enl.ritn."	2	100:-	200	-	✓	3635	-	✓
11	11-12+24	124 Grävning för rörledn.	m 124	1:25	155	-	✓			
12		50 cm. cementrör m.frakt	124	17:-	2108	-	✓			
13		Rörens lägg,höln.	m 124	2:50	310	-	✓			
14	12+24	Brunn 90 cm.enl.ritn.	st 1		100	-	✓	2673	-	✓
15	12+24-	110 Grävning f. rörledn.	m 110	1:25	137	50	✓			
16	-13+34	50 cm.cementrör m.frakt	110	17:-	1870	-	✓			
17		Rörens lägg,höln.	m 110	2:50	275	-	✓			
18	13+34	Brunn 90 cm.enl.ritn.	st 1		100	-	✓	2382	50	✓
19	13+34-	168 Grävning f. rörledn.	m 168	1:-	168	-	✓			
20	-15+2	50 cm.cementrör m.frakt	168	17:-	2856	-	✓			
21		Rörens lägg,höln.	m 168	2:50	420	-	✓			
22	15+2	Brunn 90 cm.enl.ritn.	st 1		100	-	✓	3544	-	✓
23	15+2-C	198 Grävning f. rörledn.	m 198	0:75	148	50	✓			
24		18" cementrör m.frakt "	198	11:0	2178	-	✓			
25		Rörens lägg,höln.	" 198	1:75	346	50	✓			
26	16+16,C	Brunnar 90 cm.enl.ritn.	2	100:-	200	-	✓	2873	-	✓
27	C-17+90	90 Grävning f. rörledn.	m 90	1:-	90	-	✓			
28		18" cementrör m.frakt "	90	11:-	990	-	✓			
29		Rörens lägg,höln.	" 90	1:75	157	50	✓			
30	17+90	Brunn 90 cm.enl.ritn.	st 1		100	-	✓	1337	50	✓
31	17+90-	208 Grävning f. rörledn.	m 208	1:-	208	-	✓			
32	-19+98	15" cementrör m.frakt "	208	8:-	1664	-	✓			
33		Rörens lägg,höln.	" 208	1:50	312	-	✓			
34	19+36,19+98	Brunnar 75 cm.enl.ritn.	2	80:-	160	-	✓	2344	-	✓
35		1898 Transport						21176	50	✓

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Huvudavloppet, sträckan D-E.								
2	D-23+60	107	Grävning f. rörledn. m	107	2:-	214	-	✓		
3			12" cementrör m.frakt "	107	5:50	588	50	✓		
4			Rörens lägg.höljn. "	107	1:50	160	50	✓		
5	23+60		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	✓	1043	-
6	23+60-	120	Grävning f.rörledn. m	120	1:-	120	-	✓		
7	-24+80		12" cementrör m.frakt "	120	5:50	660	-	✓		
8			Rörens lägg.höljn. "	120	1:50	180	-	✓		
9	24+80		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	✓	1040	-
10	24+80-26	120	Grävning f. rörledn. m	120	0:50	60	-	✓		
11			12" cementrör m.frakt "	120	5:50	660	-	✓		
12			Rörens lägg.höljn. "	120	1:50	180	-	✓		
13	26		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	✓	980	-
14	26-27+24	124	Grävning f.rörledn. m	124	0:75	93	-	✓		
15			12" cementrör m.frakt "	124	5:50	682	-	✓		
16			Rörens lägg.höljn. "	124	1:50	186	-	✓		
17	27+24		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	✓	1041	-
18	27+24-E	74	Grävning f. rörledn. m	74	0:75	55	50	✓		
19			12" cementrör m.frakt "	74	5:50	407	-	✓		
20			Rörens lägg.höljn. "	74	1:50	111	-	✓		
21	27+60,E		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	2	80:-	160	-	✓	733	50
22			För oförutsett m.m.till-							
23			lägges							162 50
24		545	S u m m a							5000 -
25										
26			Huvudavloppet, sträckan E-F.							
27	E-28+80	82	Grävning f. rörledn. m	82	1:-	82	-	✓		
28			12" cementrör m.frakt "	82	5:50	451	-	✓		
29			Rörens lägg.höljn. "	82	1:50	123	-	✓		
30	28+80		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	✓	736	-
31	28+80-	222	Grävning f. rörledn. m	222	0:75	166	50	✓		
32	-31+2		9" cementrör m.frakt "	222	3:75	832	50	✓		
33			Rörens lägg.höljn. "	222	1:25	277	50	✓		
34	31+2		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-	✓	1346	50
35		304	Transport						2082	50

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Hersseberga dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hestad, Lunnebjörke, Hersseberga och Bäckaby i Skärkind socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen mellan Hersseberga och Lunnebjörke, på båda sidor om allmänna vägen Linköping - Söderköping och 1 - 2,5 km. nordväst om Skärkinds kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E-F på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 3,198 m. |
| 2. Bidiket, sträckan G-G, | " " " " | 46 " |
| | <u>Summa</u> | <u>3,244 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederhördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge

Över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på hithörande översiktskarta finnes utsatt med en blå linje, omfattar en areal av 300 har. Med en föreslagen bottenbredd av 0,50 m., sidolutning 1:1,50, bottenlutning 0,5:1000 och beräknad maximivattenmängd av 300 sekl. erhålles ^{på sträckan A-B} ett maximivattendjup av 0,65 m. Medelvattendjupet har beräknats till 0,22 m.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde.	Q max	I	Rördimension.	Beräknad uppdämning vid högvatten.
	Har.	sekl.			cm

Huvudavloppet, sträckan B-C-D-E-F.

B	- 9+90	235	235	2:1000	50 cm cementrör.	
9+90	- 11	233	233	"	50 " "	24
11	- 12+24	231	231	1,5:1000	50 " "	
12+24	- 13+34	225	225	"	50 " "	56
13+34	- 15+2	164	164	2:1000	50 " "	56
15+2	- 16+16	139	139	"	18" "	68
16+16	- C	139	139	"	18" "	69
C	- 17+90	91	91	1:1000	18" "	69
17+90	- 19+36	79	79	2,5:1000	15" "	62
19+36	- 19+98	78	78	"	15" "	59
19+98	- 21+18	78	78	"	15" "	53
21+18	- D	68	68	2:1000	15" "	47
D	- 23+60	58	58	4:1000	12" "	47
23+60	- 24+80	49	49	3:1000	12" "	46
24+80	- 26	47	47	4,5:1000	12" "	22
26	- 27+24	46	46	4:1000	12" "	4

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	Beräknad uppdämning vid högvatten. om
27+24 - 27+68	46	46	2,5:1000	12" cementrör.	4
27+68 - E	34	34	1,5:1000	12" "	--
E - 28+80	31	31	1:1000	12" "	--
28+80 - 31+2	10	10	2:1000	9" "	--
31+2 - 32	7	7	3:1000	6" "	--
32 - F	5	5	4:1000	6" "	--
<u>Bidiket, sträckan C-G.</u>					
C - G	40	40	2:1000	12" cementrör.	--

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 9+90, 11, 12+24, 13+34, 15+2, 16+16, C och 17+90, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 19+36, 19+98, 21+18, D, 23+60, 24+80, 26, 27+24, 27+68, E, 28+80 och G samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 31+2, 32+78 och F.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad, enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för mark till dike och jordupplag vid den öppna dikessträckan A-B. Ersättningen har beräknats efter markvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter visst pris per m för

dikesbankar. Ersättnings storlek finnes angiven i jordersättningslängden, bil.C.

Vid framtida rensningar få rensningsmassorna uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägaren.

Ingen ersättning skall utgivas för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier vid de täckta ledningarna.

Broar och trummor.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Linköping - Söderköping vid punkt 9+50 av huvudavloppet.

Då trumman har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner, ifrågasättes ingen förändring av densamma i samband med företagets utförande. Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.6 till protokollet, översänts till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt på skrivelsen i Vägförvaltningen gjord påskrift finnes från Vägförvaltningens sida intet att erinra mot förslaget till företagets utförande.

I företagets arbeten skall ingå utförande av enskild vägtrumma vid punkt 6+40 av huvudavloppet i enlighet med upprättad ritning. För den i protokollet § 5 omdömda trumman vid punkt 3+60 erfordras ej ombyggnad i samband med företagets utförande.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till

33,750:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad 40,261:20 kr.

Brukningsbåtnad 9,022:- "

Summa 49,283:20 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallförhållandena inom företaget har det-
samma, i och för Kostnadsfördelningen, indelats i olika avdel-
ningar enligt nedanstående tabell:

Ägofigurernas nummer.	Dikes- sträcka.	Av- del- ning.	Kostnad för sträckan. Kr.	Båtnad. Kr.	Relativ kostnad.
20-58	A-B-C-D, C-G.	AD	25,650:- ✓	27,909:60 ✓	0,91904 ✓
10 a, 11 a, 13-19	D - E	DE	5,000:- ✓	12,477:20 ✓	0,40073 ✓
1 - 12	E - F	EF	3,100:- ✓	8,896:40 ✓	0,34846 ✓
Hela företaget			33,750:- ✓	49,283:20 ✓	0,68482 ✓

Kostnaden för utförande av varje avdelning för sig,
fallkostnaden inberäknad, framgår av nedanstående tabell:

Avdelning	Kostnad för sträckan. Kr.	Kostnad för fall. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Båtnad Kr.	Relativ kostnad.
AD	25,650	-----	25,650:-	27,909:60	0,91904
DE	5,000:-	1,800:-	6,800:-	12,477:20	0,54499
EF	3,100:- ✓	900:- ✓	4,000:- ✓	8,896:40 ✓	0,44962 ✓
AD - DE:s fall	25,650:- ✓	1,800:- ✓	23,850:- ✓	27,909:60 ✓	0,85454 ✓
DE + fall - - EF:s fall	6,800:- ✓	900:- ✓	5,900:- ✓	12,477:20 ✓	0,47286 ✓

På grund av avdelningarnas inbördes lägen skola ovan-
stående understrukna relativa kostnadsvärden vara gällande vid
kostnadsfördelningen.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Skärkind socken.

Hestad	¹ 4	, 1 3/5 mtl., litt.A.	Axel Svensson, ej sökande
Lunnebjörke	¹ 4	, 5 " "	B. Tage Gustafsson, <u>sökande</u>
Hersseberga	¹ 3	, 1 3/4 " "	C. Einar Andersson, <u>sökande</u>
Bäckeby	³ 2	, 1/2 " "	D. Verner Karlsson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande. Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år. All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget ska ll benämnas Hersseberga dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning

Av- del- ning.	Ågofigurernas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad.		Kostnad.		Summa kostnad. Kr.	Deltag- nings- skyldig- het i procent. %
			Kr.		Kr.			
EF	1-2	0,44962	1,204:80	✓			541:70 ✓	1,61
EF	3-10, 11, 12	"	7,691:60	✓	3,458:30	✓		
DE	10a, 11a, 13-19	0,47286	12,477:20	✓	5,900:-	✓		
AD	42-46	0,85454	2,853:60	✓	<u>2,438:54</u>	✓	11,796:84 ✓	34,95 ✓ (2)
AD	20-41, 47-52	"	23,136:-	✓			19,770:73 ✓	58,58 ✓
AD	53-58	"	1,920:-	✓			1,640:73 ✓	4,86 ✓
			49,283:20	✓			33,750:- ✓	100,00

vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket, att dikesvallarna, som skola uppläggas minst 1 meter från dikeskanten, skola förses med öppningar 0,2 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-

2
2,8
45,7
47,0
3,95
100,0

tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslänterna och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsygning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berg 52 m. nordost om punkt 3, belägen på höjden + 6,18 m.
2. Kors i täckhall på nedströmssidan av trumma genom allmän väg vid punkt 9+32, belägen på höjden + 5,07 m.
3. Överkanten av järnrör i södra kanten av ägoväg 5 m. väster om punkt C, belägen på höjden + 6,76 m.
4. Kors i sten 130 m. nordnordost om punkt 24, belägen på höjden + 10,16 m.
5. Överkanten av järndubb i berg 38 m. öster om punkt F, belägen på höjden + 12,58 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattendlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 73 kronor 92 öre. [✓] Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Hersseberga gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Hersseberga den

26 februari 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Herman Johanson Edvin Carlsson

Ser. E XIII *konst*
130

DIARIE Nr 16398
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E 3-0972

*bev 30
4 49*

S
Herseberga dikningsföretag år 1948.
Skärkinds socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Herseberga dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Herseberga, Skärkind, den 26 februari 1948.

Einar Andersson

Genom beslut den 30 april 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt ~~en~~
kostnad av 35.089:74 kr., till företaget beviljat bidrag med 11.690 kr. och lån med
23.010 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

B. J. Granath

DIARIE Nr

16398

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUN. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Herseberga dikningsföretag år 1948". i Skärkind socken av Öster-

(företagets namn samt socken och län)

götlands län.

Ordf. i styrelsen:

~~Förordnande~~

~~Enne~~

Nämndemannen Einar Andersson, Herseberga, Skärkind. Tel. Skär-
(titel, namn och adress) kind 3 a.

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 11 januari 1945. Förrättningen avslutad 26 febr. 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~med samtycke från kommunen~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~med samtycke från kommunen~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1950.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 49,283:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 35,089:74 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25 kr/m³, 50 cm cementrör 17 kr/m, 18" cementrör 11 kr/m,
15" cementrör 8 kr/m, 12" cementrör 5:50 kr/m, 9" cementrör 3:75 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	33,340	80	409	20	1,339	74	35,089	74	----	35,089	74

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	45	14	---		45	14	49,283	20	0	35,089	74	780	1/3	11,690

Av bidraget belöper ~~ingen~~ 11,690 kr. på företagets utförande och ~~ingen~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Hela företaget	35.056 48,078	— 40	63,44 98,39	22.260 34,524	93 80	2/3	14.840 23,010
* minskning 2/10 1949 genom låneavskrivning							

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företags utförande är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Samtliga i företaget ingående 4 brukningsdelar, med åkerarealer 20-10 $\frac{1}{4}$ har, äro fullständiga jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmänsynpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivitt utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 11,690 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 23,010 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Föreningskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3: Fastighetsförteckning.
- " 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:


Fredrik E. Rudensmyr

Henrik Arborg

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 februari 1948 avslutad laga syneförrättning angående Herseberga dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom Hestad, Lunnebjörke, Herseberga och Bäckeby i Skärkinds socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Förening.

Undertecknade, delägare i "Herseberga dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Herseberga, Skärkind, den 26 februari 1948.

Einar Andersson, Tage Gustafsson, Werner Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Herman Jonsson *Edvin Carlsson*
²
Overslag *Quintad*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Herseberga
dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Östergötlands län,
förordas beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Skärkind socken.

~~Lussebjörke~~	¹ ~~4~~ , ~~5~~	~~mtl., Tage Gustafsson.~~	^x	<i>ansökt sig lån</i>
Herseberga	¹ 3 , 1 3/4	" Einar Andersson	<i>stbh.</i>	✓
Bäckeby	³ 2 , 1/2	" Verner Karlsson.		✓

Linköping den 8 maj 1948.

Joar Hein.
Lantbruksingeniör.

** d. 2/10 1949 utvaldes för delaktighet i länet*

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Herseberga dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1944									
Nov.	3	Förundersökning ..				4	-		
1945									
Jan.	11	Lösen av förordnande ..						6	05
1947									
April	18	Annons i Östgöta Correspondenten ..				9	77		
1948									
Febr.	3	" " " " ..				12	25		
"	26	Till Statsverket enligt räkning 4:23/48 ..						1,061	-
"	"	Godemansarvode ..						58	-
"	"	Hantlangningskostnad ..						111	25
April		Lagakraftbevis ..				3	50		
"		Vattendomstolsavgift ..						73	92
						29	52	1,310	22
								29	52
		Summa						1,339	74
Linköping den 8 maj 1948.									
Ivar Selin.									
Lantbruksingeniör.									

FÖREDRAGET

DEN 21 OKT. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP 1949

DIARIE Nr J 3225

SAK Nr

Företag: Herseberga dikningsföretag år 1948 i Skärkind socken
(namn, socken och län)av Östergötlands län.Ordf. i styrelsen: } lantbrukaren Tage Gustafsson, Lunnebjörke, Skärkind.
Föroendeman: }
~~Exekutivstyrelsen~~Arbetsplanen fastställd den 30 april 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.690 kronorLån från statens avdikningslånefond 23.010 kronorArbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953.Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1951.Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av e.o. assistenten Folke Björnsson
den 14 december 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 21 september 1949.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

1949 den 21 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hersseberga dikningsföretag år 1948 i Skärkinds socken, Östergötlands län.

Lån 23.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1949. Lånet minskat denna dag till 14.840 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Skärkinds socken</u>			
Hersseberga	1 3/4	3 ¹	Einar Anderssons sterbhus
Bäckeby	1/2	2 ³	Verner Karlsson

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

240/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1949
DIARIE NR. 3404
SAK NR.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ägare av Lunnebjörke¹ 4 och delägare i
"Herseberga dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Öster-
götlands län, till vilket företag den 30 april 1949 beviljats,
utom statsbidrag, lån från Statens avdikningslånefond, avsäger
mig härmed det till min fastighet beviljade statslånet.

Lunnebjörke, Skärkind, den 8 oktober 1949.

Tage Gustafsson