

godk.

452/49

276/49

LANDBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1949
DIARIE Nr J3227
SAK Nr

E 3*0984

Skuldförbindelse överlämnad
till *Kenneth Peters*

den 3/10 1949
godkänd den 15/10 1949

FÖRETAG: Skävid.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 5.770
» en första rensning » - kr. 5.770
Lån till företagets utförande kr. 10.740

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1949 till
Skävids dikningsföretag år 1948 i Skärkinds socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusensjuhundrasjuttio
(5.770) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tiotusensjuhundrafyrtio
(10.740) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse, ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter och intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:
att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Skävid den 13 september 1949.

Hugo Tärngren
Lantbrukare
Skävid Skärkind

Att Hugo Törnqvist, Skävid,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Selin

Ervid Svensson

Adress Linköping.

Adress H. Skävid Skävid

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande och dels i 13 kap. 17. § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



DIARIE Nr 16410
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948



E 3*0984

Skävids dikningsföretag år 1948
i Skärkinds socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

16410
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande samt dessutom lån från Statens avdikningslånefond till fastigheten Skävid 6¹ :s andel i detsamma.

Skävid, Skärkind, den 10 mars 1948.

Hugo Törnqvist

Genom beslut den 25 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 17.333:52 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.770 kr. och lån med 10.740 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten

B. J. J. J.

DIARIE Nr 16410
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Östergöt-
lands län.
(företagets namn samt socken och län)

~~Östergötlands~~styrelsen: } Lantbrukaren Hugo Törnqvist, Skävid, Skärkind. Tel. Skärkind 2.
~~Förordnanden:~~ }
~~Ärde intressent:~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 7 januari 1946. Förrättningen avslutad 10 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~Skävids dikningsföretag~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~Skävids dikningsföretag~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 18,890:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 17,333:52 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25 kr/m³, 60 cm cementrör 25 kr/m, 18" cementrör 11:50 kr/m

12" cementrör 5:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	16,600	-	----	-	733	52	17,333	52	---	17,333	52

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	1765		--	-	1765		18,890	-	0	17,333	52	980	1/3	5,770

Av bidraget belöper ~~XXXX~~ 5,770 kr. på företagets utförande och ~~XXXX~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	17,559	60	92,96	16,113	24	2/3	10,740

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företags utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

De i företaget ingående 3 brukningsdelarna, med åkerarealer 20 - 100 har, äro fullständiga jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $1/3$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 5,770 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 10,740 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Fastighetsförteckning.

" 3: Redovisning av förräkningskostnader.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Rudenborg

/Knut Arborey

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 mars 1948 avslutad laga syneförrättning angående Skävids dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom Skävid och Grintorp i Skärkinds socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i "Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Östergötlands län, tillstyrkes beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Skävid 6¹, 1 1/2 mtl., Hugo Törnqvist.

Linköping den 1 juni 1948.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av Öster-
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
götlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
1946									
Jan.	7	Lösen av förordnande						6	05
1947									
Juni	25	Annons i Östgöta Correspondenten				8	93		
1948									
Febr.	17	" " " "				12	-		
Mars	10	Till Statsverket enligt räkning 4:32/48						566	40
"	"	Förundersökning				3	-		
"	"	Godemansarvode						64	80
"	"	Hantlangningskostnad						40	50
Maj		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						28	34
						27	43	706	09
								27	43
								733	52
		Summa							
Linköping den 1 juni 1948.									
Ivar Selin.									
Lantbruksingeniör.									

Linköping den 1 juni 1948.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Ser. EXIII *homb*

1309

DIARIE Nr 11171

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN. 1948

E_3*0984

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Skävids dikningsföretag år 1948.

Skärkind socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.


25
649

Skävids dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Skävid och
Grintorp i Skäkind socken av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skävid och Grindtorp i Skärkind socken av Östergötlands län.

År 1947, den 31 juli, kl. 9,30 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Hugo Törnqvist i Skävid för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Skärkinds kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Einar Carlsson i Halleby och Nils Andersson i Herseberga.

Sökande till förrättningen:

Hugo Törnqvist, 1 ^{1/2} ~~3/4~~ mtl. Skävid 6 ¹.

Övriga sakägare:

Oskar Karlssons sterbhus 435/1000 mtl. Grindtorp 1 ⁷ genom delägaren i sterbhuset Åke Karlsson.

Övervägmästaren E.Thurfjell, Linköping, för Vägförvaltningen i Östergötlands län. *enl. bil. 6.* Kyrkoherden Josef Gustafsson för Skävid n:o 4 enligt förordnande, bil.5.✓
§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1. ✓

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 km. sydväst om Skärkinds kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förvisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av den i företaget ingående marken genom utförande som täckta ledningar av dikessträckorna

2.

0 - 5 och 6 - 13+96.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Gistad - Skärkind vid punkt 2+10 av huvudavloppet. Tidpunkten för trummans byggnad kunde f.n. ej uppgivas, men skulle utredning härom verkställas.

§ 6.

Meddelades, att, sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Skävid den 31 juli 1947.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Andersson

Einar Carlsson

År 1948, den 10 mars, kl. 9 fm., inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Hugo Törnqvist i Skävid för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 9 och 10 hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Skärkinds kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. //

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen Einar Carlsson i Halleby och Einar Andersson i Herseberga.

Delägare:

Hugo Törnqvist, Skävid.

Kyrkoherden Josef Gustafsson för Skävid ¹4 enligt förordnande, bil. 5.

Georg Karlsson, arrendator av Skävid ¹4

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Till protokollet bifogades skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen med Vägförvaltningens därpå gjorda påskrift, bil.7, samt intyg angående tidpunkten för utförande av allmänna vägtrumman vid punkt 2+10 av huvudavloppet, bil.8. ✓

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Hugo Törnqvist, Skävid, Skärkind, tel.: Skärkind 2, med George Karlsson, Skävid, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:32/48	566:40	kr.
Till förrättningsmannen:		
Förundersökning 23 maj 1945: 1/4 dag	3:-	kr.
Annonser	20:93	"
Lagakraftbevis	3:50	" 27:43 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05	"
Till godemannen Einar Carlsson, Halleby	32:40	kr.
" " Einar Andersson, Herseberga	32:40	" 64:80 "
För hantlangning under förrättningen till Hugo Törnqvist, Skävid, ...	40:50	"
Summa	705:18	kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet

4.

vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Skävid den 10 mars 1948.

Noss Hein

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Anderson Einar Carlsson

5.
Ink. till Landskansliet
Linköping
2 JAN 1946

Pril. 1.
D. Nr 17 diken-år
1946

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående ut-
förande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skävid
och Grindtorp i Skärkind socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Hugo Törnqvist, Skävid, Skärkind. Tel.: Skärkind 2.

Oskar Karlssons sterbhus, Grindtorp, "

Allmänna vägen Gistad - Skärkind.

Hänvändelse till Hugo Törnqvist.

Skävid den 30 Maj 1945

Hugo Törnqvist

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 20 december 1945.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin bit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 7 januari 1946.

På Husetstyrelsens vägnar



E. Stårek
E. Stårek

Algot Rehnerdt
Algot Rehnerdt

Stämpel 4:- kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 25 juni 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hålles på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 21 juli 1947 kl. 1 em.
på Sandahls Kafé, Fridhem, i Torpa. Företaget avser torrläggning av Fågelmaderna m.m. inom Dalby, Torpa, Holma, Dragsnäs, Bubbetorp, Höglycke, Sunnanå, Falla, Råås, Linnekulla, Hedingsmåla, Fågelmaden, Överkulla, Kvarnkulla, Rödja, Hovetorp och Försnäs i Torpa socken.

Av företaget beröres allmänna vägen Tranås—Torpa.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Onsdagen den 23 juli 1947 kl. 1 em.
hos bröderna Lejon i Norrö. Av företaget beröres Gottorp i Svanshals socken, Ingvallstorp n:o 1 och Hillingstad n:o 1 i Rök socken samt Egbola n:o 2, samfärd mark till Egbola, Kolstad med Egelboda n:o 1 och 2, Tjugby n:o 2 och 4—6, Norrö n:o 1—3 samt Isberga n:o 1—3 i Heda socken. Synegång på marken verkställles samma dag med början vid Norrö Östergård kl. 10.15 fm.

Måndagen den 28 juli 1947 kl. 10 fm.
hos Gustaf Andersson i Skrukeby boställe. Av företaget beröres Norrby n:o 4, Skrukeby n:o 1 och 8 och Hulje n:o 4 i Högby socken samt allmänna vägen Skrukeby—Högby. Synegång på marken verkställles samma dag med början vid Skrukeby boställe kl. 8.45 fm.

Måndagen den 28 juli 1947 kl. 3.30 em.
hos Märten Rockler i Rocklunda. Av företaget beröres Rocklunda n:o 3, 4, 5, 6 och 10 i Ekebyborna socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början kl. 2 em.

Tisdagen den 29 juli 1947 kl. 11 fm.
hos Erik Andersson i Grindtorp. Av företaget beröres Eggeby n:o 1, Granby n:o 1, Ubbetorp n:o 1 och 2, Grindtorp n:o 1, Togetorp n:o 1 och 3, Stohagen n:o 1, Stensnäs n:o 1, Gatan n:o 1, Asptorpet n:o 1 och Älvestad n:o 1 i Östra Harg socken, Skavestad n:o 1 och 2 och Klintorp n:o 1 i Törnevalla socken samt allmänna vägarna Linghem—Östra Harg och Linghem—Östra Skrukeby. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Grindtorp kl. 8 fm.

Torsdagen den 31 juli 1947 kl. 9.30 fm.
hos Hugo Törnqvist i Skävid. Av företaget beröres Skävid n:o 4 och 6, Grindtorp n:o 1 i Skärkind socken samt allmänna vägen Gistad—Skärkind.

Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skävid kl. 8.30 fm.

Torsdagen den 31 juli 1947 kl. 12.30 em.
hos Georg Karlsson i Skävid. Av företaget beröres Skävid n:o 4 och 6, Hagelstad n:o 1—3 och Simonstorp n:o 1 i Skärkind socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skävid kl. 11.30 fm.

Linköping den 25 juni 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Skävid n:o 4 och 6 samt Grindtorp n:o 1 i Skärkind socken
hålles hos Hugo Törnqvist i Skävid torsdagen den 31 juli 1947
kl. 9,30 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid
Skävid kl. 8,30 fm.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen
Gistad - Skärkind.

Linköping den 25 juni 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

I laga ordning anslagen i Skärkinds kyrka sönd. d. 29 juni 1947,

betygar:



Josef Gustafsson
(Josef Gustafsson.)
Kyrkoherde.

Bil. 4.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Skävid och Grindtorp i Skärkind socken hos Hugo Törnqvist i Skävid torsdagen den 31 juli 1947 kl. 9,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,		<u>Skärkind.</u>
Kallelse till Einar Carlsson,	Halleby,	"
" " Nils Andersson,	Herseberga,	"
Meddelande till Hugo Törnqvist,	Skävid,	"
" " Stiftsnämnden,		<u>Linköping.</u>
" " Robert Lundgren,		<u>Skärkind.</u>
" " arr.Georg Karlsson,	Skävid,	"
" " Oskar Karlssons sterbhus,	Grindtorp,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 25 juni 1947.

Isar Selin.
Lantbruksingeniör.

648.

Bil. 5.

Med anledning av till stiftsnämnden inkommen kungörelse från statens lantbruksingenjör Ivar Helin i Linköping förordnar stiftsnämnden härigenom kyrkoherden Josef Gustafsson, Skärkind, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skävid nr 4 och 6 samt Grindtorp nr 1, allt i Skärkinds socken, iakttaga och bevaka den ecklesiastika marks, som kan beröras av förrättningen, rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas torsdagen den 31 juli 1947 klockan 9.30 hos Hugo Törnqvist i Skävid; synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skävid klockan 8.30. Linköping i stiftsnämnden den 4 juli 1947.

Ex officio:

Halvard Widegren

Rätt avskrivet; betygar
i tjänstens vägnar:

Till Statens lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Prot. 6.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skävid n:o 4 och 6 samt Grindtorp n:o 1 i Skärkind socken hålles hos Hugo Törnqvist i Skävid torsdagen den 31 juli 1947 kl. 9,30 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Skävid kl. 8,30 fm.
Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Gistad - Skärkind.

Linköping den 25 juni 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Trumman ligger 500 m. väster om järnvägen Norsholm - Ringstorp.

Överlämnas till övervägmästare E. Thurfjell, Linköping, som anmodas närvara vid sammanträdet och därvid föra vägförvaltningens talan.

Linköping den 27 juni 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Lars Lundberg
Lars Lundberg.

A. Hjelmér
/ A. Hjelmér.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Skävid och Grintorp i Skärkind socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Gistad - Skärkind vid punkt 2 + 10 av företagets huvudavlopp och 850 m. sydväst om Skärkind kyrka.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma med 1,3 m. hög och 0,7 m. bred genomgångsöppning och med bottnen på höjden + 6,55 m. i företagets jämförelseplan. Trumman ombyggdes åren 1902 - 1904.

Fixpunkt, ring i jordfast sten, på höjden + 10,68 m., finnes i norra vägkanten och 20 m. västnordväst om trumman.

Avloppet skall utföras som täckt ledning avsedd att avbörda hela vattenmängden, ovan vägen med 18" cementrör i huvudavloppet och 12" cementrör i ett vid vägen tillstötande bidike samt nedanför vägen med 60 cm. cementrör.

Ny trumma av 90 cm. kulvertrör föreslås skola utföras genom vägen med bottenläge + 5,80 m. Brunnar av armerad betong och med 1,2 m. sida invändigt föreslås skola utföras på båda sidor av vägen.

Trumman utföres av Vägförvaltningen i enlighet med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser och normalsektioner för vägar av år 1938.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52, om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet vid trumman eljest lämpligen bör verkställas.

Linköping den 3 februari 1948

Svar. Selin

Lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot omstående förslag finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra. Vägförvaltningen är villig att utföra en av brunnarna och förutsätter, att den andra utföres av företaget.

Linköping den 3 februari 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag

A. Hjelmér

A. Hjelmér

Skärid Skärkind d. 11/8 1942

Härmed intyga under tecknade att
Landsvägsbrän Skärid-Särstad ombyggdes
åren 1904-1904 ty vägen överlägs till all-
män underhåll år 1901 ty före nämnde
år var vägen blott så kallad lymväg.

Kulla Särstad

Bäckby Vårsholm

Axel Andersson

Axel Johansson

Bil. 9

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 18 februari 1948.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom Skävid n:o 4 och 6
samt Grintorp n:o 1 i Skärkinds socken
hålles hos Hugo Törnqvist i Skävid onsdagen den 10 mars 1948 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 17 februari 1948.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 10.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skävid n:o 4 och 6 samt Grintorp n:o 1 i Skärkind socken hålles hos Hugo Törnqvist i Skävid onsdagen den 10 mars 1948 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 17 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse anslagen i laga ordning i Skärkindsförsamling sönd. den 22 februari 1948, betygar:


(Josef Gustafsson.)
Kyrkoherde.

Bil. //Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken hos Hugo Törnqvist i Skävid onsdagen den 10 mars 1948 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,	<u>Skärkind.</u>
Kallelse till nämndemannen Einar Carlsson, Halleby,	"
" " " Einar Andersson, Herseberga,	"
Meddelande till Hugo Törnqvist, Skävid,	"

Linköping den 17 februari 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Transport		9	99						12275	20
Åker mylla/lera	22		11			2250	2500	250	27	50
" "	23		51			"	"	"	127	50
" "	24		98			"	"	"	245	-
" "	25		6			"	"	"	15	-
" "	26	1	07			2000	"	500	535	-
" "	27		84			1380	"	1120	940	80
" "	28		83			"	"	"	929	60
" "	29	1	21			2000	"	500	605	-
" "	30		16			"	"	"	80	-
A-summa		15	76	✓					15780	60
B. Brukningsbåtnad.										
Sträckan 2+30-D = 270 m. å 3:-									810	-
" 6+30-9+53 323 m. å 3:-									969	-
B-summa									1779	-
Totalsumma									17559	60
Skävid 4 ¹ ,										
1/2 mtl. litt C										
Skärkinds församling										
innehavare Robert Lundgren.										
Åker mylla/lera	18		31			1500	2500	1000	310	-
" "	19		2			1620	"	880	17	60
S u m m a			33	✓					327	60
S a m m a n d r a g										
Fastig- hetens hela åker- areal. Har.						A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.		
						Kr.	Kr.	Kr.		
Skärkind socken.										
Grintorp 1 ⁷ ,										
435/1000 mtl. litt A	20		1	56		1002:80			1002	80
Oskar Karlssons sterbhus.										
Transport			1	56		1002:80			1002	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Transport		1	56			1002:80			1002	80
2 Skävid 6 ^l ,										
3 1 1/2 mtl. litt B	100	15	76			15780:60 ✓		1779:- ✓	17559	60 ✓
4 Hugo Törnqvist.										
5										
6 Skävid 4 ^l ,										
7 1/2 mtl. litt C	32	33				327:60			327	60 ✓
8 Skärkinds församling										
9 innehavare, Robert Lundgren.										
Summa		17	65	✓		17111:-		1779:-	18890	- ✓
10										
11 Skävid den 10 mars 1948.										
12 <i>Ivar Hedin.</i>										
13 Lantbruksingenjör.										
14 Säsom gode män:										
15 <i>Einar Andersson</i>										
16 <i>Einar Andersson</i>										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1							Bil.B.			
2		Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.								
3	A-B	Lera m ³	80	2:25	180	-	180	-	✓	
4	B-C	Grävning f. rörledn.								
5		B-1+60 m	60	2:70	162	-	✓			
6		1+60-2+4 "	44	6:-	264	-	✓			
7		60 cm.cementrör m.frakt	104	25:-	2600	-	✓			
8		Rörens läggfylln. m	104	3:50	364	-	✓			
9	B	Stödjemur enl.ritn.			50	-	✓			
10	C	Brunn 1,2 m. enl.ritn. o								
11		specialkostnadsförslag			900	-	✓	4340	-	✓
12	C-3+58	Grävning f. rörledn.								
13		C-2+50 m	38	1:-	38	-	✓			
14		2+50-3+58 "	108	1:60	172	80	✓			
15		18" cementrör m.frakt "	146	11:50	1679	-	✓			
16		Rörens läggfylln. "	146	2:-	292	-	✓			
17	3+58	Brunn 1,- m.enl.typprt.			100	-	✓	2281	80	✓
18	3+58-D	Grävning f. rörledn. m	142	1:-	142	-	✓			
19		18" cementrör m.frakt "	142	11:50	1633	-	✓			
20		Rörens läggfylln. "	142	2:-	284	-	✓			
21	D	Intag m.slambassäng								
22		enl. ritning			200	-	✓	2259	-	9060 80 ✓
23		För arbetsledning, oförut-								
24		sedda fall m.m.tillägges								339 20
25	500	S u m m a								9400 - ✓
26										
27		Bidiket, sträckan C-E.								
28	C-7+5	Grävning f. rörledn.								
29		C-6+60 m	60	6:-	360	-	✓			
30		6+60-7+5 "	45	2:30	103	50	✓			
31		12" cementrör m.frakt "	105	5:50	577	50	✓			
32		Rörens läggfylln. "	105	1:50	157	50	✓			
33	6+25	Genomgrävning av väg			25	-	✓			
34	105	Transport			1223	50	✓			
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Brunn vid C enligt ritning.								
2		Grävning	m ³	10	5:-			50	-	
3		Spånt och virke	m ²	20	8:-			160	-	
4		Form " "	"	14	5:-			70	-	
5		Betong och gjutning	m ³	4,8	90:-			432	-	
6		Armeringsjärn	kg	150	0:80			120	-	
7		Lock av 3" tjärad plank						25	-	
8		Torvklädsel av slänten						43	-	
9		S u m m a						900	-	✓
10										
11		Skävid den 10 mars 1948.								
12		Ivar Helin								
13		Lantbruksingeniör.								
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Skävåds dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avlopps-
diken för torrläggning av mark inom Skävid och Grintorp i
Skärkind socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till
protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden
avser detta företag torrläggning av den på bifogade översikts-
karta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km.
sydväst om Skärkinds kyrka och omedelbart söder om allmänna
vägen Gistad - Skärkind, genom utförande av följande avlopps-
diken:

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profil-
ritningar, | med en längd av | 500 m. |
| 2. Bidiket, sträckan C-E, | " " " " | 796 " |
| | <u>Summa</u> | <u>1,296 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde
n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i
vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan
finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.
Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som före-
slagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge

över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 232 har.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga sträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	Beräknad uppdämning. sing. om
<u>Huvudavloppet, sträckan B-C-D.</u>					
B - 2+4	230	230	1,5:1000	60 cm cementrör.	
2+4 - C	Allmän väg			75 " "	
C - 2+30	192	192	45:1000	18" cementrör.	
2+30 - 2+50	192	192	12,5:1000	18" "	
2+50 - 3+58	192	192	5:1000	18" "	
3+58 - D	190	190	"	18" "	
<u>Bidiket, sträckan C-E.</u>					
C - 7+5	34	34	0,5:1000	12" cementrör.	8
7+5 - 8	30	30	"	12" "	13
8 - 9+20	25	25	"	12" "	15
9+20 - 10+73	20	20	"	12" "	
10+73 - 12+80	9	9	1:1000	8" tegelrör.	
12+80 - E	3,5	3,5	"	6" "	

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödmur vid punkt B, brunnar av cement 1,2 x 1,2 m. invändigt mått vid punkterna 2+4 och C, brunn av 1 m. cementrör vid punkt 3+58, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 7+5, 8, 9+20 och 10+73, brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 12+80 och E samt intag med slambassäng vid punkt D.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av

hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnedsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av sy-
nemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utfö-
rande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som
brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta
företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada
på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag
samt transport och uppläggning av rör och andra materialier
längs diken.

Broar och trummor.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen
Gistad - Skärkind vid punkt 2+10 av huvudavloppet.

På platsen finnes f.n. en stentrumma med 1,3 m. hög
och 0,7 m. bred genomgångsöppning och med botten på höjden
+ 6,55 m. över företagets jämförelseplan.

Avloppet skall utföras som täckt ledning, avsedd att
avbörda hela vattenmängden, ovan vägen med 18" cementrör i hu-
vudavloppet och 12" cementrör i ett vid vägen tillstötande
bidike samt med 60 cm cementrör nedanför vägen.

Ny trumma på platsen skall utföras med 75 cm kulvertrör
med inre bottenläge + 5,80 m. Brunnar av armerad betong och med
1,2 m. sida invändigt mått skola utföras på båda sidor om vägen.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skri-
velse i ärendet, bil.7 till protokollet, överlämnats till väg-
förvaltningen i Östergötlands län. Enligt i vägförvaltningen
på skrivelsen gjord påskrift har intet varit att från vägförvalt-
ningens sida erinra mot ovanstående förslag.

Enligt protokollet § 5 har tidpunkten för trummans

byggnad ej kunnat fastställas vid tiden för protokollens avfattning. Enligt intyg från Axel Andersson, Kulla, och Axel Johansson, Bäckaby, bil.8 till protokollet, har trumman ombyggt åren 1902 - 1904.

På grund av ovanstående bestämma synemännen, att trumman, med tillhörande brunn på nedströmsidan, skall utföras enligt det upprättade förslaget samt bekostas av Vägförvaltningen. Trumman skall utföras av Vägförvaltningen, så snart delägarna i företaget lämnat Vägförvaltningen meddelande om den för trummbyggnaden lämpliga tiden.

Den på trummans uppströmssida föreslagna brunnen skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företaget på annat sätt, än att brobanan på dikena korsade vägar efter rörledningarnas nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagens kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 16,600:- kr.

Den genom företagens utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	17,111:- kr.
Brukningsbåtnad	1,779:- "
Summa	18,890:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Skärkind socken.

Grintorp	1 ⁷	435/1000 mtl., litt.A.	Oskar Karlssons sterbhus, ej sökande
Skävid	6 ¹	1 1/2 " " B.	Hugo Törnqvist, <u>sökande</u>
"	4 ¹	1/2 " " C.	Skärkinds församling, ej sökande innehavare: Robert Lundgren

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må. Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Skävids dikgingsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
1,002:80 ✓	881:46	5,31 ✓
17,559:60 ✓	15,431:36 ✓	92,96 ✓
327:60 ✓	287:18	1,73 ✓
18,890:- ✓	16,600:-	100,00 ✓

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages beträffande det öppna dikedet, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare dikeskanten än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,2 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inte underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och
 att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledning-
 en verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Ring i jordfast sten 20 m. väster om punkt 2 av huvudavloppet, belägen på höjden + 10,68 m.
2. Kors i berg 112 m. väster om punkt 9 av bidiket, belägen på höjden + 11,02 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 28 kr. 34 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Skävid 6¹, postadress: Skärkind.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Skävid den 10 mars 1948.

Ivar Selin.

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Einar Andersson Einar Carlsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 14/5 1947-10/3 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 17,65 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	168	-		
2,4 % av 16,600 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	398	40		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			566	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dag arvoden à 60 kr				
dag arvoden à 40 kr				
dag arvoden à 20 kr				
Transport:			566	40

Granskad den 7/6 1948 av 

FÖREDRAGET

DEN 21 OKT. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

Företag: "Skävids dikningsföretag år 1948" i Skärkind socken av
(namn, socken och län)

Östergötlands län.

~~Östergötlands län~~ styrelsen: Lantbrukaren Hugo Törnqvist, Skävid, Skärkind.~~Företagets styrelse~~ Tel.: Skärkind 2.

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.770 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10.740 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av 1.assistenten B.Wallgren

den 27 januari 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet
med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till
godkännande.

Linköping den 21 september 1949.

Joan Selin.
Lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skävids dikningsföretag år 1948 i Skärkinds socken, Östergötlands län.

Lån 10.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Skärkinds socken</u>			
Skävid	1 1/2	6 ¹	Hugo Törnqvist.

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

M. Hägglund