

606.
Skuldförbindelse överlämnad
till *Revisor P. Berg*
den 3/10 1949
godkänd den 15/10 1949.

453/49
27/191 154/52
E 5*0985
FÖRETAG: Säverum.



Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 14.600-
» en första rensning » 270- kr. 14.870-
Lån till företagets utförande kr. 1.620-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1949 till
Säverums dikningsföretag år 1947 i Ringarums socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fjortontusenåttahundra-
sjuttio (14.870) kronor, varav till företagets
utförande fjortontusensexhundra (14.600) kronor och till
en första rensning av avloppen tvåhundrasjuttio (270) kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusensexhundratjugo (1.620)
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~alla intressenter~~
~~alla intressenter~~ ~~ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Säverum

den 12 september

1949

Svenke J. Lundgren
Lantbrukare
Säverum Ringarna

Att Svante Andersson, Säverum.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Svante Andersson

Valter Jonsson

Adress Linköping.

Adress Säverum, Ringarum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DENNA FÖRRÄTTNING HAR VARIT FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGSFÖRSLAG

ORIGINAL -	Länsbokstav	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn	Täckdikning
	E	Df	X		
	Förrättningens namn/Fastighet				
	Säverums df 1947				
	Jordregistersocken				
FÖRSLAG	Ringarum				
	Arkivnr	Diarienummer		Cregnr	
	5 * 985				
	Arkivplats				
	LS-arkivet				
	Anmärkning				
ÄNDRINGS -	Länsbokstav	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn	Täckdikning
	E			X	
	Förrättningens namn/Fastighet				
	Kompletteringsritn. 1985				
	Jordregistersocken				
FÖRSLAG	Ringarum				
	Arkivnummer	Diarienummer		Cregnr	
	Arkivplats				
	5 * 985 bland ritningarna				
	Anmärkning				

5 VIII k. 1000
20855

100
100


E 5*0985



Säverums dikningsföretag år 1947,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Hjulerum, Mic-
kelsdal, Hågebo och Säverum i Ringarums
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående ^{uppgrävning av} ~~av~~ avloppsdike för
torrläggning av mark inom Hjulerum, Mickels-
dal, Hägebo och Säverum i Ringarum socken av
Östergötlands län.

År 1946, den 18 september, kl. 4 em, inställde sig underteck-
nad förrättningsman i Mixdala skola för att enligt Länsstyrelsens för-
ordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträ-
det, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad,
Norrköping, och anslagits vid Ringarums kyrka, varjämte uppgivna sak-
ägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Petersson i Ållebråta och Gotthard Andersson
i Skåra.

Sökande till förrättningen:

Ivar Svensson, 1/4 mtl. Mickelsdal 1².
Teodor Hjalmar Jonssons sterbhus, 1/4 mtl. Säverum Norrgård 2³,
1/4 " " " 2⁴,
genom delägaren i sterbhuset Svante Andersson, Säverum.

~~Georg Hjalmar Jonssons sterbhus,~~

Valter Jonsson, delägare i 1/4 mtl. Säverum Södergård 1⁴.
Advokaten Mats Nordström, förmyndare för Sven Theorell, Borkhult,
ägare av 1 1/4 mtl. Hägebo 2¹.
Sven Theorell, Borkhult.

Övriga sakägare:

Verner Holmström, 1/4 mtl. Hjulerum 1².
Jonas Valentinsson, 1/8 mtl. Hjulerum av 1³,
Karl Petersson, 1/16 " " 1⁹.
Valter Karlsson, 1/52 mtl. Mickelsdal 1¹⁴ och 8/52 mtl. 1¹².
Ivar Nilsson, 1/4 " " 2¹.
Axel Svensson, 5/16 " Säverum Södergård 1².

Sökande till förrättningen:

Gustaf Karlsson, 1/16 mtl. Mickelsdal 1¹⁷.

2.

med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1. ✓

§ 2.

Infann sig Sven Hjelm, delägare i Carl Hjelms sterbhus, 1/4 mtl.
Säverum Norrgård 2², samt för Karin Hjelm, ägare av 1/16 mtl.
Mickelsdal 1²¹.

§ 3.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 4.

Företaget ligger 7 km. västsydväst om Ringarums kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 5.

Sökandena påyrkade företags utförande genom dels uppgrävning av avloppssträckan 0 - 28÷50 till det djup, som kan erfordras för torrläggning av den mellan punkterna 19 och 28÷50 belägna marken, dels rensning med bibehållande av ungefär nuvarande bottenläge på avloppssträckan 28÷50 - 37÷36.

Kostnaderna för företaget skulle fördelas i laga ordning.

§ 6.

Inga enskilda broar skulle ingå i företags arbeten, utan skulle erforderlig överkörsel över avloppet ombesörjas och bekostas av vederbörande markägare.

§ 7.

Beslöts, att ingen ersättning skulle utgivas för den mark, som åtgår till avloppets uppgrävning och för jordupplag.

§ 8.

Inga anspråk på ersättning för genom företags utförande uppkommen minskad fallhöjd vid Hjulerums såg framställdes från de närvarande åboarna i Hjulerums by.

§ 9.

Meddelades att, sedan förslag till företags utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Mixdala skola den 18 september 1946.

Joar Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Petersson. Gotthard Andersson

År 1947, den 10 april, kl. 9 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Mixdala skola för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6 hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping. och anslagits vid Ringarums kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Petersson i Ällebråta och Gotthard Andersson i Skåra.

Delägare:

Sven Theorell, Häggebo.

Skogvaktaren Ernst Andersson för advokaten Mats Nordström, enligt fullmakt, bil. 8 ✓

Th.Hj.Jonssons sterbhus, Säverum, genom delägaren i sterbhuset Svante Andersson.

Anna Karlsson, Säverum, genom Valter Jonsson, Säverum.

Valter Karlsson, Mickelsdal.

Ivar Nilsson,

Carin Hjelm, genom Sven Hjelm.

Carl Hjelm's sterbhus, Säverum, genom delägaren i sterbhuset Sven Hjelm

~~Ernst~~ Axel Svensson, Säverum.

J.A.Valentinsson, Hjulerum.

Verner Holmström,

4.

Gustaf Karlsson, Mickelsdal.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande. bil.C.

§ 13.

Till företagets styrelse valdes Svante Andersson, Säverum, Ringarum, tel.: Mixdala 11, ordförande, samt Gustaf Karlsson och Valter Karlsson, båda i Mixdala, med Ernst Svensson, Säverum, Ivar Nilsson, Mixdala, och Sven Hjelm, Säverum, som ersättare.

Till revisorer valdes Valter Jonsson, Säverum och folkskol-läraren Rudolf Weiss, Mixdala, med handlanden Nils Johansson, Mixdala, och arrendatorn William Willén, Hägebo, som ersättare.

§ 14.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4/27/47	921:88 kr.
Till förrättningsmannen:	
Annonskostnader	11:72 kr.
Lagakraftbevis	3:- " 14:72 "
Till godemannen Gustaf Petersson, Ällebråta	46:30 kr.
" " Gotthard Andersson, Skåra	21:50 " 67:80 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	3:50 "
För hantlangning m.m. under förrättningen till Svante Andersson, Säverum	166:40 "
Summa	1,174:30 kr.

§ 15.

Ivar Nilsson, Mixdala, begärde ersättning för den mark, som åtgår till dikets uppgrävning och till jordupplag.

Efter enskild överläggning meddelade synemännen, att yrkandet lämnas utan avseende av den anledningen, att vid sammanträde den 18 september 1946, vid vilket sammanträde Ivar Nilsson var närvarande, enligt protokollet § 6 bestämts, att någon jordersättning ej skall utgivas av företaget.

§ 16.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 17.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Mixdala den 10 april 1947.

Leif Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Jansson *Bothard Andersson*

10 JAN. 1945

D. Nr 15 Diken. är / 45

Phil. 1

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hjulerum,
Mixdala, Säverum och Hågebo i Ringarum socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

	Hjulerum,	<u>Ringarum.</u>
Verner Holmström,		
Birger Karlsson,	"	"
Johan Valentinsson,	"	"
Karl Petersson,	"	"
Valter Karlsson,	Mixdala,	"
Ivar Nilsson,	"	"
Fru Karin Hjelm,	"	"
Sven Hjelm,	"	"
Ivar Svensson,	Fårön,	"
Gustaf Karlsson,	Mixdala,	"
Fru Anna Karlsson,	Säverum,	"
Axel Svensson,	"	"
Teodor Hjalmar Jonssons	"	"
sterbhus,	"	"
Karl Hjelm,	"	"
Georg Hjalmar Jonssons	"	"
sterbhus		

Sven Theorell, Borkhult. Förmyndare: Advokaten Mats Nordström.

Norrköping.

Säverum den 10 aug. 1944.

Mats Nordström

vaut

Hänvändelse till Svante Andersson, Säverum, Ringarum.


Tel, : Mixdala 11.

~~Säverum den~~

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar



Stämpel FYRA kronor.



Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, måndagen den 26 aug. 1946.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 16 september 1946 kl. 10,30 fm. hos Harry Andersson i Måsebo. Företaget berör Fifalla och Måsebo i Ringarums socken.

Måndagen den 16 september 1946 kl. 3 em. hos Olof Andersson Måsebo. Företaget berör Måsebo n:o 1 i Ringarums socken.

Tisdagen den 17 september 1946 kl. 10 fm. hos Hans Lindahl i Tåstebo. Företaget avser uppgrävning av bäcken mellan Tåstebo kvarn och Tåstebo sjön och berör Sätterbo n:o 1, Tåstebo n:o 1 och Svinsbo n:o 1 i Ringarums socken.

Tisdagen den 17 september 1946 kl. 1 em. hos Einar Karlsson i Tolsum Södergård. Företaget berör Tolsum n:o 2 i Ringarums socken.

Onsdagen den 18 september 1946 kl. 8 fm. på Kafé Centrum i Ringarum. Företaget avser sänkning av Gullersbosjön och berör Sörbo n:o 2 och 3, Holmberga n:o 1, Torp n:o 1, Tolsum n:o 2. Målen Röda n:o 1, Gullersbo n:o 1, Gullersbonaden n:o 1 och Boda n:o 1 i Ringarums socken.

Onsdagen den 18 september 1946 kl. 4 em. i Mixdala skola. Företaget avser uppgrävning av avloppet från Hjulerums såg till Häggebo och berör Hjulerum n:o 1, Mickelsdal n:o 1 och 2, Häggebo n:o 2 samt Säverum n:o 1 och 2 i Ringarums socken.

Torsdagen den 19 september 1946 kl. 8 fm. hos Albin Svensson i Olerum. Företaget berör Olerum n:o 1 och Kulefall n:o 1 i Östra Ryds socken.

Linköping den 24 augusti 1946.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken från Hjulerums såg till Håggebo för torrläggning av mark inom Hjulerum n:o 1, Mickelsdal n:o 1 och 2, Håggebo n:o 2 samt Säverum n:o 1 och 2 i Ringarum socken hålles i Mixdala skola onsdagen den 18 september 1946 kl. 4 em. Av företaget beröres Hjulerums såg, som äges av Hjulerums åboar.

Linköping den 24 augusti 1946.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Ringarums församling

den 25-31 augusti 1946

M. Ennäs

Kyrkostyrelsen i Ringarums församling

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken från Hjulerums såg till Hägebo för torrläggning av mark inom Hjulerum, Mickelsdal, Hägebo och Säverum i Ringarum socken i Mixdala skola onsdagen den 18 september 1946 kl.4 em.

Annons i Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Ringarum,		<u>Ringarum.</u>
Kallelse till Gustaf Petersson,	Ällebråta,	<u>Gusum.</u>
" " Gotthard Andersson,	Skåra,	<u>Skåresta.</u>
Meddelande till Verner Holmström,	Hjulerum,	<u>Ringarum.</u>
" " Jonas Vallentinsson,	"	"
" " Birger Karlsson, Sågsveden,	Hjulerum,	"
" " Karl Petersson,	Hjulerum,	"
" " Valter Karlsson,	Mixdala,	"
" " Ivar Nilsson,	"	"
" " Fru Carin Hjelm,	"	"
" " Ivar Svensson,	Fårsön,	"
" " Gustaf Karlsson,	Mixdala,	"
" " advokaten Mats Nordström,	Drottninggatan 1,	<u>Norrköping.</u>
" " Carl Hjelms sterbhus,	Säverum,	<u>Ringarum.</u>
" " Hjalmar Jonssons sterbhus,	Säverum,	"
" " Henny Jonsson,	Säverum,	"
" " Valter Jonsson,	"	"
" " Axel Jonsson,	"	"
" " Fru Anna Karlsson,	"	"
" " Axel Svensson,	"	"
" " Svante Andersson,	"	"

//

24 augusti 1946.

Joar Helin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, fredagen den 14 mars 1947.

Sammanträden

vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 9 april 1947 kl. 10 f. m.
hos Einar Karlsson i Tolsum Södergård. Av företaget beröres Tolsum n:o 2 i Ringarum socken.

Onsdagen den 9 april kl. 1.30 e. m. på Östergötlands Enskilda Banks kontor i Ringarum. Företaget avser uppgrävning av avloppet från Gullersbosjön m. m. och berör Sörby n:r 2 och 3, Falktorpet n:o 1, Holmberga n:o 1, Torp n:o 1, Tolsum n:o 2, Målen Röda n:o 1, Gullersbo n:o 1, Gullersbomaden samt Boda n:o 1 i Ringarum socken.

Torsdagen den 10 april 1947 kl. 9 f. m. i Mixdala skola. Av företaget beröres Hjulerum n:o 1, Mickelsdal n:o 1 och 2, Hägebo n:o 2 samt Säverum n:o 1 och 2 i Ringarum socken.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 12 mars 1947.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Bil. 6.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hjulerum n:o 1, Mickelsdal n:o 1 och 2, Håggebo n:o 2 och Säverum n:o 1 och 2 i Ringarum socken hålles i Mixdala skola torsdagen den 10 april 1947 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 12 mars 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Ringarums församling

den 16-22 mars 1947

Bennas

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Säverums dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken i Mixdala skola torsdagen den 10 april 1947 kl. ~~XIXIM~~. 9 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Ringarum,	<u>Ringarum.</u>
Kallelse till Gustaf Petersson, Ållebråta,	<u>Gusum.</u>
" " Gotthard Andersson, Skåra,	<u>Skåresta</u>
Meddelande till Svante Andersson, Säverum,	<u>Ringarum.</u>


Linköping den 12 mars 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 8.F U L L M A K T

för skogvaktaren Ernst Andersson att föra min talan såsom förmyndare för fideikommissarien till Burenskiöldska Fideikommisset godsägaren Sven Theorell vid sammanträde den 10 april 1947 i Mixdala skola rörande ett företag för torrläggning av mark, hörande till bl.a. fastigheten Hägebo 2¹ i Ringarums socken. Ombudets laga åtgärder godkännas. NORRKÖPING den 9 april 1947.



Bevittnas:



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1								Bil. A.		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Ringarum socken.</u>											
<u>Hjulerum 1⁹, 1/16 mtl. litt A</u>											
<u>Karl Petersson.</u>											
Åker	mylla/lera	1		9		720	~~1600~~ 1120	400	36	-	
"	"	2		6		1260	1800	540	32	40	
"	"	3		11		360	~~1800~~ 1070	640	70	40	
"	"	4		11		1260	1800	540	59	40	
"	"	5		9		1080	"	720	64	80	
S u m m a				46	✓				263	- ✓	
<u>Mickelsdal 1¹⁴, 1/52 mtl. litt B</u>											
<u>Valter Karlsson.</u>											
Åker	mylla/lera	6		8		900	~~1800~~ 1440	540	43	20	
"	"	7		5		360	~~1800~~ 1080	720	36	-	
S u m m a				13	✓				79	20	
<u>Mickelsdal 2¹, 1/4 mtl. litt C</u>											
<u>Ivar Nilsson.</u>											
Åker	mylla/lera	8		1		1620	1800	180	1	80	
Äng	mylla/lera å grus	9			11	200	~~600~~ 420	220	24	20	
Åker	dyjord	58		64		1350	1800	450	288	-	
"	"	59		16		900	"	900	144	-	
"	"	60		9		"	"	"	81	-	
"	"	61		56		1170	"	630	352	80	
"	"	62		14		1440	"	360	50	40	
"	"	63		26		1080	"	720	187	20	
"	"	64		50		1350	"	450	225	-	
"	"	65		71		"	"	"	319	50	
"	"	66		26		"	"	"	117	-	
S u m m a				3	33 ✓	11	✓		1790	90 ✓	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Mickelsdal 1 ²¹ , 1/16 mtl. litt D										
2	Carin Hjelm.										
3	Åker dyjord	10	28				1000	1800	800	224	-
4	" "	11	35				540	"	1260	441	-
5	S u m m a		63	✓						665	- ✓
6											
7	Mickelsdal 1 ² , 1/4 mtl. litt E										
8	Ivar Svensson.										
9	Åker dyjord	12	19				360	1800	1440	273	60
10	" "	13	56				"	"	"	806	40
11	" "	14	28				450	"	1350	378	-
12	" "	15	22				900	"	900	198	-
13	" "	16	10				540	"	1260	126	-
14	" "	17	19				900	"	900	171	-
15	" "	18	3				1260	"	540	16	20
16	" "	19	11				"	"	"	59	40
17	" "	20	29				800	"	1000	290	-
18	" "	21	2				540	"	1260	25	20
19	" "	22	4				450	"	1350	54	-
20	" "	23	4				900	"	900	36	-
21	" "	24	25				1260	"	540	135	-
22	" "	25	3				"	"	"	16	20
23	" "	26	24				720	"	1080	259	20
24	" "	27	11				270	"	1530	168	30
25	" "	28	9				1170	"	630	56	70
26	" "	29	11				"	"	"	69	30
27	" "	30	16				630	"	1170	187	20
28	" "	31	24				270	"	1530	367	20
29	" "	32	25				"	"	"	382	50
30	" "	33	10				540	"	1260	126	-
31	" "	34	4				1170	"	630	25	20
32	" "	35	5				"	"	"	31	50
33	Transport		3	74	✓					4258	10 ✓

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur kronor öre	
			har	ar	har	ar				kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Häggebo 2 ¹ , 1 1/4 mtl. litt H										
2	Sven Theorell.										
3	Åker dyjord	67		6			1350	1800	450	27	-
4	" "	68		36			"	"	"	162	-
5	" "	69		71			"	"	"	319	50
6	" "	70		7			"	"	"	31	50
7	" "	71		52			"	"	"	234	-
8	" "	72	2	35			"	"	"	1057	50
9	" "	73		97			900	"	900	873	-
10	S u m m a		5	04	✓					2704	50
11											
12	Säverum Norrgård 2 ² , 1/4 mtl.										
13	litt I,										
14	Carl Hjelm's sterbhus.										
15	Åker dyjord	74		35			1440	1800	360	126	-
16	" "	75		7			1350	"	450	31	50
17	" "	76		60			"	"	"	270	-
18	S u m m a		1	02	✓					427	50
19											
20	Säverum Norrgård 2 ⁴ , 1/4 mtl.										
21	litt K.										
22	Teodor Hj. Jonssons sterbhus.										
23	Åker mylla/lera	77		1			1440	1800	360	3	60
24	" "	78		37			1350	"	450	166	50
25	" dyjord	79		7			1170	"	630	44	10
26	" "	80		23			630	"	1170	269	10
27	" "	81		20			900	"	900	180	-
28	" "	82		14			"	"	"	126	-
29	" "	83		31			540	"	1260	390	60
30	" "	84		5			270	"	1530	76	50
31	" "	85		12			"	"	"	183	60
32	" "	86		22			540	"	1260	277	20
33	Transport		1	72	✓					1717	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	Transport		1	72	✓					1717	20
Åker	dyjord	87		8			1080	1800	720	57	60
"	"	88		7			1000	"	800	856	-
"	"	89		20			540	"	1260	252	-
"	"	90		12			270	"	1530	183	60
	S u m m a		2	19	✓					2266	40
Säverum Norrgård 2 ³ , 1/4 mtl.											
litt L.											
Teodor Hj. Janssons sterbhus.											
Åker	dyjord	91		20			270	1800	1530	306	-
"	"	92		15			540	"	1260	189	-
"	"	93		6			1000	"	800	48	-
"	"	94		9			1080	"	720	64	80
"	"	95		15			630	"	1170	175	50
"	"	96		34			270	"	1530	520	20
"	"	97		30			"	"	"	459	-
"	"	98		24			630	"	1170	280	80
"	"	99		8			1080	"	720	57	60
"	"	100		23			"	"	"	165	60
"	"	101		33			630	"	1170	386	10
"	"	102		21			270	"	1530	321	30
"	"	103		19			"	"	"	290	70
"	"	104		31			630	"	1170	362	70
"	"	105		18			"	"	"	210	60
"	"	106		18			270	"	1530	275	40
	S u m m a		3	24	✓					4113	30
Säverum Norrgård 2 ⁵ , 1/8 mtl.											
litt M.											
Anna Karlsson.											
Åker	dyjord	107		41			270	1800	1530	627	30
	Transport			41						627	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport			41	✓					627	30
2	Åker dyjord	108		28			270	1800	1530	428	40
3	" "	109		49			540	"	1260	617	40
4	" "	110		26			1080	"	720	187	20
5	" "	111		18			1440	"	360	64	80
6	" "	112		57			800	"	1000	570	-
7	" "	113		38			450	"	1350	513	-
8	" "	114		2			1440	"	360	7	20
9	S u m m a		2	59	✓					3015	30
10											
11	Säverum Södergård 1 ² ,5/16 mtl.										
12	litt N,										
13	Ernst Svensson.										
14	Åker dyjord	115		4			1440	1800	360	14	40
15	" "	116		12			800	"	1000	120	-
16	" "	117		24			360	"	1440	345	60
17	" "	118		24			"	"	"	345	60
18	" "	119		9			800	"	1000	90	-
19	" "	120		3			1440	"	360	10	80
20	" "	121		2			"	"	"	7	20
21	" "	122		6			800	"	1000	60	-
22	" "	123		23			360	1440	1440	331	20
23	" "	124		31			"	"	"	446	40
24	" "	125		9			800	"	1000	90	-
25	" "	126		8			"	"	"	80	-
26	" "	127		30			270	"	1530	459	-
27	" "	128		29			"	"	"	443	70
28	" "	129		7			800	"	1000	70	-
29	" "	130		14			1440	"	360	50	40
30	" "	131		73			800	"	1000	730	-
31	" "	132		22			360	"	1440	316	80
32	" "	133		45			540	"	1260	567	-
33	Transport		3	75	✓					4578	10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Trans ort			3	75	✓					4578	10
Åker	dyjord	134		9			540	1800	1260	113	40
"	mylla/lera	135		31			1000	"	800	248	-
"	"	136		11			1440	"	360	39	60
S u m m a			4	26	✓					4979	10
Säverum Södergård 1 ⁵ , 3/16 mtl.											
litt O,											
Anna Karlsson.											
Åker	mylla/lera	137		8			1500	2000	500	40	-
S u m m a				8	✓					40	-
S a m m a n d r a g.											
Ringarum socken.							Fastighetens hela åker- areal.				
Hjulerum 1 ⁹ , 1/16 mtl. litt			46							263	-
Karl Petersson.											
Mickelsdal 1 ¹⁴ , 1/52 mtl.			13				13			779	20
litt B,											
Valter Karlsson.											
Mickelsdal 2 ¹ , 1/4 mtl.			3	33	11		15			1790	90
litt.C,											
Ivar Nilsson.											
Mickelsdal 1 ²¹ , 1/16 mtl.			63				5			665	-
litt D,											
Carin Hjelm.											
Mickelsdal 1 ² , 1/4 mtl.			5	20			20			6264	20
litt.E,											
Ivar Svensson.											
Mickelsdal 1 ¹⁷ , 1/16 mtl.			1	49			10			1606	50
litt F,											
Gustaf Karlsson.											
Transport			11	24	11					10668	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		11	24		11	Färjelundens hela åker avsl. Has			10668	80
2	Mickelsdal 1 ¹² , 8/52 mtl.		3	18						1723	50
3	litt G,										
4	Valter Karlsson.										
5	Häggebo 2 ¹ , 1 1/4 mtl.	82	5	04			82	✓		2704	50
6	litt H,										
7	Sven Teorell										
8	Säverum Norrg. 2 ² , 1/4 mtl.	17	1	02			17			427	50
9	litt. I,										
10	Carl Hjelms sterbhus.										
11	Säverum Norrg. 2 ⁴ , 1/4 mtl.	—	2	19			—	✓		2266	40
12	litt. K,										
13	Teod. Hj. Jonssons sterbhus.										
14	Säverum Norrg. 2 ³ , 1/4 mtl.	28	3	24			28	✓		4113	30
15	litt. L,										
16	Teod. Hj. Jonssons sterbhus.										
17	Säverum Norrg. 2 ⁵ , 1/8 mtl.	18	2	59			18			3015	30
18	litt. M,										
19	Anna Karlsson.										
20	Säverum Södersg. 1 ² , 5/16 mtl.	27	4	26			27	✓		4979	10
21	litt. N,										
22	Ernst Svensson.										
23	Säverum Södersg. 1 ⁵ , 3/16 mtl.	—		8			—			40	—
24	litt. O,										
25	Anna Karlsson.										
26	Summa		32	84		11				29938	40
27	Mickelsdal den 10 april 1947.										
28	Lvar Jellin.										
29	Lantbrukets ingenjör.										
30	Särren gods man.										
31	Gustaf Jellin.										
32	Ruthard Andersson										
33											

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Avloppsdiket, sträckan A-B.								
2	A-5	300	Lera	40	3:-			120	-	✓	
3	5-10	500	"	110	"			330	-	✓	
4	10-12+50	250	"	130	"			390	-	✓	
5	12+50-	200	Berg	90	25:-	2250	-	✓			
6	-14+50		Pinnmo, block	380	7:-	2660	-	✓			
7			Grusbl. lera, ngt. sten	200	2:50	500	-	✓			
8			Lera	70	2:-	140	-	✓	5550	✓	
9	14+50-17	250	"	2120	2:50			5300	-	✓	
10	17-19	200	"	1100	"			2750	-	✓	
11			Pålning 14+50-19	450	15:-			6750	-	✓	
12	19-21+50	250	Lera	120	2:-	240	-	✓			
13			Dyjord	820	1:25	1025	-	✓	1265	✓	
14	21+50-	258	"	920	"			1150	-	✓	
15	-24+8										
16	24+8-	192	"	580	"			725	-	✓	
17	-26										
18	26-28+50	250	"	480	"			600	-	✓	
19	28+50-31	250	Lera	200	2:25	450	-	✓			
20			Dyjord	30	1:50	45	-	✓	495	-	✓
21	31-33	200	"	120	"			180	-	✓	
22	33-35	200	"	250	"			375	-	✓	
23	35-B	236	"	130	"			195	-	✓	26175
24			För arbetsledning, oför-								
25			utsetta fall m.m. till-								
26			lägges								
27		3536	S u m m a								
28			Tillägges för första rensning sträckan 10-B								
29			2736 m. å 20 öre c:a								
30			Totalsumma								
31											
32											
33											
34											
35											

Middelen den 10 april 1947.

Sven Helin.

Landbruksingenjör.

Mixdala den 10 april 1947.
Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

Bil.C.Synemännens utlåtande

angående

Säverums dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hjulerum, Mickelsdal, Hågebo och Säverum i Ringarum socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkanden till protokollet § 5 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 7 km. västsydväst om Ringarums kyrka, genom utförande av det på bifogade plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 3,536 m.

Uppgrävning av dikessträckan 14 - B har tidigare verkställt efter av kommissionslantmätaren Gustaf Lövstrand handlagd, den 30 maj 1907 avslutad, syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Nuvarande dikesbotten ligger i allmänhet under den, som föreskrivits vid 1907 års förrättning. Det oaktat har på grund av sättning av marken dess torrläggning på senare år blivit otillfredsställande. På grund härav har här ifrågavarande förrättning begärts för åstadkommande av nöjaktig torrläggning av området.

Något statsunderstöd till utförande av 1907 års företag har ej erhållits.

Synemännen bestämma, att de för 1907 års företag utfärdade bestämmelserna skola upphöra att gälla, sedan här ifrågavarande förrättning vunnit laga kraft.

Beträffande den i protokollet § 7 omnämnda, nedanför företaget belägna, Hjulerums såg kunna företagets arbeten ut-

föras utan sänkning av dämmningshöjden vid sågen.

Företaget ingår i Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Hela avloppssträckan skall utföras som öppet dike enligt nedanstående tabell:

Dikes sträcka.	Neder- börds- område. Har. sekl.	Q max med. sekl.	Q med. sekl.	Botten- bredd. m.	Botten- lutning.	Sido- lut- ning.	T max m.	T med m.
A-24+8	2900	2000	200	1,50	0,5:1000	1:1,50	1,15	0,37
24+8-26	1800	1300	130	1,00	"	"	1,00	0,35
26-27	"	"	"	0,75	1,5:1000	"	0,85	0,30
27-28	"	"	"	0,50	3:1000	"	0,80	0,30
28-28+50	"	"	"	"	6:1000	"	0,70	0,25
28+50-33	1600	1100	110	"	1,4:1000	"	0,90	0,32
33 - 35	1400	1000	100	"	"	"	0,85	0,30
35 - B	"	"	"	"	4,2:1000	"	0,70	0,23

I beröskärningen med lodräta sidor på sträckan 13+90 - 14+30 skall bottenbredden vara 2,50 m.

På sträckan 14+50 - 19 skall släntpålning utföras

enligt upprättad ritning.

Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår den uppskattade båtnaden av värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av alstringsbåtnad.

Broar och trummor.

Enligt vad framgår av protokollet § 5 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Ersättningar.

Enligt protokollet § 6 skall ingen ersättning utgivas för den mark, som åtgår till dikets uppgrävning och för jordupplag.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 28,540:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 29,938:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Ringarum socken.

1/16 mtl.	Hjulerum			9	litt.A. Jrn 1	Karl Petersson, ej sökande ...
1/52 "	Mickelsdal,			14	" B. Jrn 1	Valter Karlsson, ej sökande ..
1/4 "	"	"	"	1	" C. Jrn 2	Ivar Nilsson, ej sökande
1/16 "	"	"	"	21	" D. Jrn 1	Carin Hjelm, <u>sökande</u>
1/4 "	"	"	"	2	" E. Jrn 1	Ivar Svensson, <u>sökande</u>
1/16 "	"	"	"	17	" F. Jrn 1	Gustaf Karlsson, <u>sökande</u>
8/52 "	"	"	"	12	" G. Jrn 1	Valter Karlsson, ej sökande ..
1 1/4 "	Häggebo,		"	1	" H. Jrn 2	Sven Theorell, <u>sökande</u>
1/4 mtl.	Säverum Norrgård,		"	2	" I. Jrn 2	Carl Hjelms sterbhus, <u>sökande</u>
1/4 "	"	"	"	4	" K. Jrn 2	Th.Hj.Jonssons sterbhus, <u>sökande</u>
1/4 "	"	"	"	3	" L. Jrn 2	Th.Hj.Jonssons sterbhus, <u>sökande</u>
1/8 "	"	"	"	5	" M. Jrn 2	Anna Karlsson, ej sökande
5/16 "	"	Södergård,	"	2	" N. Jrn 1	Ernst Svensson, ej sökande
3/16 "	"	"	"	5	" O. Jrn 1	Anna Karlsson, ej sökande

 Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
263:-	251:15	0,88
79:20	77:06	0,27
1,790:90	1,706:69	5,98
665:-	633:59	2,22
6,264:20	5,970:57	20,92
1,606:50	1,532:60	5,37
1,723:50	1,643:90	5,76
2,704:50	2,577:16	9,03
427:50	408:12	1,43
2,266:40	2,160:48	7,57
4,113:30	3,921:40	13,74
3,015:30	2,873:98	10,07
4,979:10	4,746:20	16,63
40:-	37:10	0,13
29,938:40	28,540:-	100,00

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande. Slätter av i diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diket är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Säverums dikningsföretag år 1947. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1954.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att på sträckan 14 - 14+20 de uppschaktade massorna få fraktas omkring 40 m. österut och där uppläggas,
att sträckan 14+20 - 14+60 breddas på dikets södra sida,
att dikesvallarna, som i övrigt skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare detsamma

kanter än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Ring i låg jordfast sten eller berg 40 m. nordnordost om punkt 3, belägen på höjden + 3,96 m.
2. Ring i jordfast sten 15 m. väster om punkt 11+92, belägen på höjden + 6,13 m.
3. Kors i jordfast sten 12 m. norr om punkt 14+16, belägen på höjden + 9,08 m.
4. Ring i jordfast sten 60 m. öster om punkt 20+44, belägen på höjden + 7,56 m.
5. Kors i jordfast sten 37 m. nordost om punkt 24+80, belägen på höjden + 7,88 m.
6. Kors i jordfast sten 120 m. ostnordost om punkt 33+50, belägen på höjden + 8,94 m.
7. Kors i jordfast sten 70 m. sydväst om punkt B, belägen på höjden + 9,51 m. Denna fix är identisk med fix i 1907 års företag på höjden + 4,515 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenslagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 44 kronor 90 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio

dagar från nedanstående dag.

Mixdala den 10 april 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Uppman Edvard Rudeney

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Laga syneförrättning angående "Säverums dikningsföretag år 1947"
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Ringarum socken av Östergötlands län.
Åtgärden omfattar tiden 17 juni 1946 - 10 april 1947.

10645
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 32,95 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	294	-		
2,2 % av 28,540 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	627	88		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			921	88
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tillägsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			921	88

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			921	88
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			921	88

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 10 april 1947 överlämnats till
~~Landbruksstyrelsens arkiv~~
Landbrukaren Svante Andersson, Södersum, Ringarum,
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i jordbrukets styrelse
Mixdala den 10 april 1947. 19
Ivar Selin.
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.~~
Kostnad för 1. räkning, 540 kr., justeras i 1. räkningens anteckningskonto.
Räkningen har på grund därav blivit 11:88 kr för lön.
Lustus cirk. 1119 med anmärkingar om ber. av syneavskeden är daterat 28/4 1947,
eftersom efter ifrågasatt räkning.

DIARIE Nr 22750
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E _____ 5*0985

Säverums dikningsföretag år 1947
Ringarums socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån
från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Säverums dikningsföretag
år 1947" i Ringarum socken av Östergötlands län, anhålla om be-
viljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag
och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Mixdala den 10 april 1947.

Erik Andersson

Gustaf Karlsson

Valter Karlsson

Genom beslut den 25 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 29.759:20 kr., till företaget beviljat bidrag med 14.870 kr. och lån med 1.620 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *Bengt Granstedt*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till
Säverums dikningsföretag år 1947
(företagets namn samt socken och län)
i Ringarum socken av Östergötlands län.

DIARIE Nr 22750
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1947

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Svante Andersson, Säverum, Ringarum. Tel.: Mixdala 11
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 11 januari 1945. Förrättningen avslutad den 10 april 1947.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 29.938:40 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 29.759:20 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Berg 25 kr/m³, Pinnmo, block 7 kr/m³. Lera 2-3 kr/m³.
Torvjord 1:25 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	28.000	-	-----		1.219	20	29.219	20	540	29.759	20

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	32	84		11	32	95	29.938	40	2	29.759	20	900	1/2	14.870

Av bidraget belöper omkring 14.600 kr. på företagets utförande och omkring 270 kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	3.350	-	11,13	3.312	20	1/2	1.650
Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget företaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteringsbåtnad I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda mark och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att skola kunna rationellt utnyttjas.							

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av ålstringsbåtnad

I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Av företagets 10 brukningsdelar äro 3 fullständiga jordbruk med åkerarealer 27-82 har samt 7 ofullständiga jordbruk med åkerarealer 5-20 har.

De fullständiga och ofullständiga jordbruken ingå i företaget enligt nedanstående:

	Fullständiga jordbruk.	Ofullständiga jordbruk.
Areal	14,73 har	18,22 har
Båtnad	14.063:30 kr.	15.875:10 kr.

Företaget är ej påbörjat.
Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Kostnaden för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås att till dess utförande beviljas statsbidrag med hälften av beräknad kostnad.

På grund av vad sålunda blivitt utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 14.870 kronor, dels lån från Statens avdikningslånefond med 1.650 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1: Lagakraftbevis.
" 2: Förening angående sökande av statslån m.m.
" 3: Fastighetsförteckning.
" 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 4 september 1947.
För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Therese E. Andersson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. I.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 10 april 1947 avslutad syneförrättning
angående Säverums dikningsföretag år 1947, avseende utföran-
de av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hjulerum,
Mickelsdal, Häggebo och Säverum i Ringarum socken, Öster-
götlands län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 juni
1947.

Ex officio:


(G. Österholm).



Stämpel 2 kronor.

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Säverums dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på bevåljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Mixdala den 10 april 1947.

Gustaf Karlman

Vilho Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

J. Vägnér
Säverum, Ringarum

V. Jansson
Säverum, Ringarum

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Säverums
dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken av Östergötlands län
förordas lån från Statens avdikningslånefond.

Ringarum socken.

Mickelsdal ¹² 1 , 8/52 mtl., Valter Karlsson.

" ¹⁷ 1 , 1/16 " Gustaf Karlsson.

Linköping den 19 juli 1947.

Joar Heijn.

Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Säverums dikningsföretag år 1947
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Ringarum socken av Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
Jan.	11	Lösen av förordnande						3	50
1946									
aug.	24	Annons i Östergötlands Dagblad				4	72		
1947									
mars	12	" " " "				7	-		
April	10	Till Statsverket enligt räkning 4:27/47						921	88
"	"	Godemansarvode						67	80
"	"	Hantlangning						166	40
Juni		Lagakraftbevis				3	-		
"		Vattendomstolsavgift						44	90
								14	72
								1,204	48
								14	72
								1,219	20
		Summa							

Linköping den 19 juli 1947.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

274
BESLUT

DEN 5 OKT. 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 SEP. 1951

DIARIE Nr J 1485

SAK Nr.

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: Säverums dikningsföretag år 1947, Ringarums socken av Östergötlands
(namn, socken och län)

län. ✓

Ordf. i styrelsen:
Förtroendeman:
Ende intressent:

Lantbrukare Svante Andersson, Säverum, Ringarum.

Tel. Mixdala 11

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949.

Ändring medgiven den 5 oktober 1950.

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.870:- (incl. Första rensning) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.620:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -----

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -----

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Folke Björnsson
den 22 augusti 1951, har befunnits att företagets första rensning utförts i
enlighet med av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställd arbetsplan, varför detsamma
föreslås till godkännande.

Linköping den 25 aug. 1951

Saar Helin.
Lantbruksingenjör.

FÖREDRAGET
DEN 25 OKT. 1949 RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.



Företag: "Säverums dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken av
(namn, socken och län)
Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Svante Andersson, Säverum, Ringarum.
Förtroendeman: }
Föreningens intressent: } Tel.: Mixdala 11.

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14,600 + 270 = 14,870 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1,620 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 12 september 1949, har befunnits att arbete utförts och material
anskaffats för en enligt kostnadsförslaget beräknad summa av

omkring 25,200:- kr.

Tillkommer förrättningskostnader 1,219:20 "

Summa 26,419:20 kr.

motsvarande omkring 90 % av hela den beräknade

kostnaden 29,219:20 "

Linköping den 21 september 1949.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

1949 den 25 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Säverums dikningsföretag år 1947 i Ringarums socken, Östergötlands län.

Lån 1.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Ringarums socken</u>			
Mickelsdal	8/52	1 ¹²	Valter Karlsson
"	1/16	1 ¹⁷	Gustaf Karlsson

Stockholm den 25 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

AS

Uffor:
Cook

FÖREDRAGET
DEN 15 DEC. 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd

besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1950
DIARE N J 1833

Företag: "Säverums dikmingsföretag år 1947"

(namn, socken och län)

i Ringarum socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Svante Andersson, Säverum, Ringarum. Tel. Mjölby 11.
Förtroendeman:
Ende-intressent:

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14,600 + 270 = 14,870 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1,620 ✓ kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952. ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad

den 28 september 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, med följande undantag:

På dikessträckan 14+30 - 20+20, där öppet dike föreslagits, har i stället nedlagts rörledning av 70 cm cementrör med stödmur vid punkt 14+30 samt intag med slambassäng vid punkt 20+20, och med täckning på rörledningen till en höjd av 0,30 m. över rörens överkant. Rören äro avsedda för avbördande av en del av vattenmängden, under det att det öppna diket över rörledningen fortfarande skall bibehållas för återstående vattenmängd. Åtgärden har vidtagits till förhindrande av släntras.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Linköping den 5 oktober 1950.

Svar Hein.

Lantbruksingeniör.

Cost. 14.870 14 600 1.620 Godkännande med den ändring
11 650 1.300.
3000. 330. Ändringen införd i arkivretro.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr
Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

MG

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 NOV. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

Tru 7 1833/50

Lantbruksingenjören I. Helin,

L i n k ö p i n g .

Angående Säverums dikningsföretag år 1947.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får jag härmed anhålla, att Ni ville ombestyra, att å Lantbruksstyrelsens bifogade 5 arkivritningar ävensom å intressentens ritningar, de i Eder avsyningsrapport av den 5 oktober 1950 angivna ändringarna, inritas med grön tusch. Arkivritningarna torde sedan återsändas.

Stockholm den 31 oktober 1950.

Enligt uppdrag

H. Frimberg

Ovannämnda arkivritningar med inritade ändringar återsändas här.

Linköping den 20 november 1950

Leif Helin

Lantbruksingenjör.



J 1833/50

MG

Lantbrukaren Svante Andersson,

Säverum,

R i n g a r u m.

Ang. Säverums dikningsföretag år 1947 i Ringarums socken, Öster-
götlands län.

Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommit rapport ut-
visande att arbetet är utfört vid rubricerade företag får jag
härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända styrkt
uppgift rörande verkliga kostnaden för företaget.

Stockholm den 29 november 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Lantbruksingenjörens svar.

Kostnaden för företaget, som beräknats till 29,759:20 kr., har
enligt av mig granskade räkenskaper uppgått till 37,165:64 kr.

Linköping den 4 december 1950.

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

J 501/52

SL/AP

Lantbrukaren Svante Andersson,
Säverum,
Ringarum.

Ang. SÄVERUMS DIENSTFÖRETAG ÅR 1947 i Ringarums socken,
Östergötlands län.

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att det till företaget
beviljade ytterligare statsbidraget å 3.930 kr må utbetalas.
Beloppet kommer att tillställas sedv.

Stockholm den 6 maj 1952.

Enligt uppdrag

Guno Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

