

H a n d l i n g a r
rörande

Trostad - Torlunda dikningsföretag år
1955

i Norrköpings stad, Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1954-55 av

Kurt Dahlgren

e.o. lantbruksingenjör

Innehåller 33 pag. sidor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Syneprotokoll	sid. 1 - 4
Bilaga 1	Ansökan	" 5 - 6
" 2	Förordnanden	" 7 - 9
" 3	Kungörelse genom pastorsämbetet	" 10
" 4	" " tidning	" 11
" 5	Förteckning över kallelser ang. sammanträde	" 12
" 6	Fullmakt	" 13
" 7	"	" 14
" 8	"	" 15
" 9	"	" 16
" 10	"	" 17
"	Översiktskarta	" 18
"	Utlåtande	" 19 -23
" A	Arbetsbeskrivning	" 24 -25
" A ₁	Typritning till brunn	" 26
" B	Värderingslängd	" 27 -28
" C	Kostnadsförslag	" 29
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 30
" E	"	" 31
" F	"	" 32
"	Sammanställning av förrättningskostnader	" 33

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom statsägorna 567, 572, 573, och 584 (Vij, Torlunda, Kronsborg och Trostad) i Norrköpings stad.

År 1955, den 8 mars, kl. 9.30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Gösta Olofsson, Stora Trostad för att enligt länsstyrelsens förordnande, bil. 1 och 2, handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet, bil. 3 och 4, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, samt anslagits i Borgs kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bil. 5.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen godsägaren Karl Törnqvist, Alsäter, Klinga, Norrköping. samt lantbrukaren Olle Andersson, Alvestad, Kimstad.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren E. A. Rundgren såsom ombud för Borgs församlings pastorat enligt fullmakt, bil. 6 och 7.

Arr. Gösta Olofsson

Lantbrukaren C. J. Kron såsom ombud för C.A. Krons stbh.

Övriga sakägare:

Lantbrukare Åke Appelgren såsom ombud för godsägare August von Malmborg enligt fullmakt, bil. 8.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfördade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande under-

sökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt förvisade upprättade ritningar.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras så, att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränara den berörda åkerjorden. Förslag till sträckorna C - D och bidike 1 skulle upprättas, men kostnadsfördelningslängden skulle dock beräknas med dessa sträckor som avdragsdiken, enär befintliga diken förmodligen fortfarande kunna tjänstgöra. Kostnadsfördelning för underhållet skulle upprättas även för dessa sträckor.

§ 5.

Där avloppet komme att utföras örret å någonsträcka, yrkade sakägarna, att befintliga vägbroar skulle ombyggas i samband med företagets utförande.

§ 6.

C. J. Kron yrkade, att stängsel vid betesgång skulle uppsättas utefter det öppna avloppet så att diket ej kunde bli igentrampat.

§ 7.

Därest skada å växande gröda uppstod i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja värderingar mm. Resultatet skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning mm framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas den 25 mars klockan 9.30 på samma plats.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Stora Trostad den 8 mars 1955

[Signature]

Biträdande gode män:

[Signature]

[Signature]

År 1955, den 25 mars, kl. 9.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Gösta Olofsson, Stora Trostad för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som meddelats vid föregående sammanträde.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Godsägaren Karl Törnqvist, Alsäter, Norrköping och lantbrukaren Olle Andersson, Alvestad, Kimstad.

Sakägare:

Kyrkokamrer Fritz A. Johansson såsom ombud för Borgs församlings pastorat enligt fullmakt, bil. 6.

Arrendator Gösta Olofsson,

Lantbrukare Åke Appelgren såsom ombud för godsägare August von Malmberg enligt fullmakt, bil. 9.

Lantbrukare Olof Svensson såsom ombud för Karl Svensson enligt fullmakt, bil. 10.

Lantbrukare C. J. Kron

§ 10

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 12

Till förtroendeman för företaget valdes kyrkokamrer Fritz Johansson, kyrkonämnden, Skolgatan 12, Norrköping med Gösta Olofsson, Stora Trostad som surpleant. Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt förtroendemannen.

§ 13

I den mån någon eller några av sakägarna sökte och beviljades bidrag eller lån av statsmedel till företagets utförande uppdrogs åt förtroendemannen dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade medel.

§ 14

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Stora Trostad den 25 mars 1955

.....
Knut Lohgren

Biträdande gode män:

.....
Ole Pedersen

.....
Karl Tönnings



862 - 200/52
Frartan (Kronborg)

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Stora Trostad, Lilla Torlunda (Kronsborg) och Stora Torlunda i Norrköpings stad.

Av företaget väntas komma att beröras:

Norrköpings kyrkliga samfällighet, Skolgatan 12, Norrköping.

Gösta Olofsson, Stora Trostad, Norrköping 5. Tel. Norrköping 450 22.

C.A.Krons sterbhus, Kronsborg, "

Karl Svensson, Stora Torlunda. "

Olof Svensson, Skärlunda, "

August von Malmberg, Rotenberg, Östra Stenby.

Norrköping den 27 oktober 1952

C. J. Kron

(C.J. Kron)

För Norrköpings kyrkonämnd:

Gunnar Lindgren

(Gunnar Lindgren)

ordförande.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksnämnden i länet för yttrande.

Linköpings slott i landskansliet den 29 oktober 1952.

Enligt uppdrag:

Gösta Tolérus

Gösta Tolérus

VÄND:

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 17 november 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:





(A. Norrgård.)


(Gideon Johansson.)

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 28 november 1952.


Carl Hamilton


G.Å. Wallén

Utan avgift.

III M 43 53.

Ostergötlands läns

landskansli

15 juli 1953

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Till förrättningsman för i nedanstående förteckning intagna förrättningar föreslås lantbruksingenjör E. Öfverholm, Linköping, istället för f.d. lantbruksingenjör Ivar Helin.

Förrätt- nings- nummer	Länsstyrelsens D.N:r	Berörda fastig- heter	Kommun /socken/	Sökande
1	2	3	4	5

862	32 Dikn.är/52	Trostad m. fl.	Norrköping	C.J. Kron m. fl.

Linköping den 29 juni 1953.

för Lantbruksnämnden

A. Norrgård

Gideon Johansson.

Till
Lantbruksingenjören
E. Öfverholm
Storgatan 51,
Linköping.

Med entledigande av f. d. lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena, förordnar Länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Linköpings slott i landskansliet den 16 juli 1953.

Carl Hamilton

E. Hintze.

Rätt avskrivet betygar:

Ch. Wallen

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 25 NOV. 1954
Landskansliet
III M 68 54

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens
diarienummer

Sökande

32 Dikn.är./52	C.J. Kron, Kronsborg, Norrköping och Norrköpings kyrkonämnd.
36 Dikn.är./52	Greve Gösta Mörner, Thorönsborg, S:t Anna.
III M 25 53	Nils Larssons sterbhus, Tolskepp, Vånga.
III M 34 53	Erik Samuelsson, Berga, Slätmon, m.fl.
III M 46 53	Gunnar Gustafsson, Sjödalen, Söderköping.
III M 58 53	Hösterums Aktiebolag, Söderköping.
III M 12 54	Gunnar Kastensson, Gottlösa, Mantorp, m.fl.
III M 14 54	Kyrkoherden Robert Hjälm Dahl, Lingham, för Törnevalla pastorat beträffande Prästgården 1 ^a i Gistads socken.

Linköping den 8 november 1954.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör.

Till förrättningsman för i ovanstående förteckning intagna förrättningar föreslås e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping, i stället för lantbruksingenjören Ernst Öfverholm. Linköping den 8 november 1954.

För lantbruksnämnden

Gunnar Olsson

Gideon Johansson

32 Dikn.är./52

36 Dikn.är./52

III M 25 53

III M 34 53

III M 46 53

III M 58 53

III M 12 54

III M 14 54

III M 68 54

e.o. Lantbruksingenjören

Kurt Dahlgren

Linköping.

Med enledigande av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Till ärendena hörande handlingar bifogas. Linköpings slott i landskansliet
den 3 december 1954.

Carl Hamilton

E. Hintze

Rätt avskrivet) betygar:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carl Hamilton', written over a horizontal line.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 8 mars 1955 kl. 9,30 inom stadsägorna 567, 572, 573 och 584 (Vij, Torlunda, Kronsborg, Trostad) i Norrköpings stad.

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark berörande stadsägorna 567, 572, 573 och 584 (Vij, Torlunda, Kronsborg och Trostad) i Norrköpings stad kommer att handläggas vid sammanträde hos Gösta Olofsson, Stora Trostad, Norrköping, den 8 mars 1955 klockan 9³⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Linköping den 14 februari 1955.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning den 20 febr. 1955.

Oren Arén
.....
Fylkoh.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark berörande stadsägorna 567, 572, 573 och 584 (Vij, Torlunda, Kronsborg och Trostad) i Norrköpings stad kommer att handläggas vid sammanträde hos Gösta Olofsson, Stora Trostad, Norrköping, den 8 mars 1955 kl. 9,30, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Linköping den 14 febr. 1955.

Kurt Dahlgren

e.o. lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse har varit införd i Östergötlands Dagblad onsdagen den 16 februari 1955.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående utförande av torrläggning av mark inom stadsägorna 567, 572, 584 och 573 i Norrköpings stad hos Gösta Olofsson, Stora Trostad den 8 mars 1955 kl. 9³⁰.

Kungörelse till pastorsämbetet i Borgs församling, Norrköping.

" i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping.

Kallelse till godemannen godsägaren Karl Törnquist, Alsäter, Klinga, Norrköping.

" " " lantbrukaren Olle Andersson, Alvestad, Kimstad.

Meddelande " August von Malmberg, Rotenberg, Ö.Stenby.

" " Karl Svensson, Torlunda, Norrköping.


" " Ordf. i Norrköpings kyrkonämnd, Norrköping.

" " Stiftsnämnden i Linköpings stift, Linköping.

" " K. Krons sterbhus, Kronsborg, Norrköping.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 14 februari 1955, intygas

ex officio:



STIFTSNÄMNDEN

I

LINKÖPING

199.

Till Kyrkokamreren Fritz A. Johansson,

Kyrkonämnden,

Skolgatan 12, N o r r k ö p i n g.

Sedan e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping, till stiftsnämnden översänt kungörelse om syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande stadsägorna nr 567, 572, 573 och 574 i Norrköpings stad, av vilka stadsägor den senare såsom prästboställsjord tillhör Norrköpings Borgs församlings pastorat, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka prästboställsjordens rätt och bästa vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas tisdagen den 8 mars 1955 klockan 9.30 hos Gösta Olofsson, Stora Trostad, Norrköping.

Linköping den 15 februari 1955.


På stiftsnämndens vägnar:


Halvard Widegren.

Sedan kyrkonämnden kallats till syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande stadsägorna nr 567, 572, 573 och 574 i Norrköpings Borgs församling, av vilka stadsägor den senare såsom prästboställsjord tillhör Norrköpings Borgs församlings pastorat, förordnar kyrkonämnden härmed lantbrukaren E.A.Rundgren, Herrebro, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka prästboställsjordens rätt och bästa å det utsatta sammanträdet tisdagen den 8 mars 1955 kl. 9,30 hos arrendator Gösta Olofsson, Stora Trostad i Borgs församling.

Norrköping den 4 mars 1955

Å kyrkonämndens vägnar:


(D. Glimborg)
Ordförande.


(Fritz A. Johansson)

LANTBRUKSINGENJÖREN

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Storgatan 51

LINKÖPING

Tel 267 32

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark berörande stadsägorna 567, 572, 573
och 584 (Vij, Torlunda, Kronsberg och Trostad) i Norr-
köpings stad kommer att handläggas vid sammanträde hos
Gösta Olofsson, Stora Trostad, Norrköping, den 8 mars
1955 klockan 9³⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Linköping den 14 februari 1955.

Kurt Dahlgren

e.o. lantbruksingenjör

Fullmakt för innehavaren att vid syneförrättning
som ovan kunngöres, föra min talan och bevaka mina intres-
sen.

Rotenberg den 4 Mars 1955

*Robert von Melander**Gösta O. Olofssons namnteckning**Britt Peters V**Gösta Olofsson*

Fullmakt för Herr Åke Appelgren, Wij, att vid sammanträde den 25 Mars beträffande förrättning av Lantbruksingeniören bevaka mina intressen och föra min talan, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Rotenberg den 9 Mars 1955

Robert van Malenberg
.....

Bevittnas:

Ellen Lennström
.....

Fullmakt för Olof Lönsson Skerfunda
att å mina vägnar närvara vid Lantbrukssingenjörs
förrättning den 25/3 1955 angående ett större
dike mellan Torlanda och Trastad.
Samt att därvid föra min talan och beakta min
rätt, hållande jag för giltigt vad ombudet för
min räkning lagligen gör och låter

Torlanda den 22/3 1955
Karl Lönsson

Berättas

Olof Lönsson Birka Lönsson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000

Vid punkt	Vattensamlingsom- rådets storlek hektar	Antagen normal flodvatten- avrinning seklit.
6+00	36	45
7+00	33	41
8+29	32	40
10+47	22	28
11+40	6	7,5
12+29	5	6
21+54	15	19

Med ledning av dessa värden har dimensionering utförts och resultatet framgår av profilritning och kostnadsförslag.

Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres en enskild väg vid punkt 0+55. Synemännen finna skäligt bestämma, att om möjligt bron ej skall ombyggas. Fördjupning av avloppet bör kunna ske utan att nuvarande brobyggnad skadas.

Vid punkt 6+00 beröres en ägoväg. Nybyggnad av trumma måste här utföras, vilket framgår av ritningar. Kostnaden för ombyggnaden påföres företaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppen böra bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av dikena skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har verkställts av synemännen, och resultatet framgår av de bifogade arealuträknings- och värderingslängderna, bilaga B. Enligt dessa längder utgör båtnaden för hela företaget 19.354 kronor.

Dikessträckorna C - D och 1, som kostnadsberäknats till 3.250 kronor, skola ej utföras av företaget på grund av att dessa sträckor igenlagts med rör vid ett tidigare tillfälle. Kostnaden för dikessamfälligheten kommer således att minskas med 3.250 kronor, eller från 8.240 kronor till 4.990 kronor. Då båtnaden för stadsägorna 572, 573 och 584 uppskattats under den förutsättningen, att även dikessträckorna C - D och 1 skulle komma till utförande, skall alltså båtnaden för dessa fastigheter minskas med ett belopp av 7.634 kronor, kallat avdragsvärde, vilket motsvarar kostnaderna för dikessträckorna C - D och 1 (3.250 kronor), dividerad med det relativa kostnadstalet för hela dikningsam-

fällighetens torrläggning 0,42575. Båtnaden genom dikningsföretagets utförande kommer alltså att minskas med 7.634 kronor, eller från 19.354 kronor till 11.720 kronor. Båtnaden för de ägofigurer som ingå i avdragssträckorna har uppskattats till 11.422 kronor.

Avdragsvärdet, 7.634 kronor, har fördelats sålunda:

stadsäga 572 $\frac{6114 \times 7634}{11422} = 4086$ kronor,

" 573 $\frac{665 \times 7634}{11422} = 445$ kronor,

" 584 $\frac{4643 \times 7634}{11422} = 3103$ kronor.

Avdragsvärdena för stadsägorna 572, 573 och 584 ha införts i värderingslängden, bilaga B.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslagen, bilaga C, har kostnaden för företaget beräknats till totalt 8.240 kronor. Från denna summa avgår 3.250 kronor på grund av att dikessträckorna C - D och I skola utföras som avdragsdiken. Den slutgiltiga kostnaden blir alltså 4.990 kronor.

Kostnadsfördelning.

På grundval av förestående båtnadsuppskattning har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Denna längd, bilaga D, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent.

För att mellan intressenterna i företaget erhålla en skälig fördelning av förrättningskostnaderna finna synmännen skäligt bestämma, att dessa skola fördelas mellan de i företaget ingående stadsägorna efter de delaktighetstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden, när företaget kommer till utförande. Skulle företaget ej bli utfört, förskjutas förrättningskostnaderna av sökandena. I övrigt gälla bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll å sträckan A - B - C bestridas av sakägarna efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden, bilaga D, för samfälligheten angivits för utförandet.

För framtida underhåll av avdragssträckorna D - C och I bidrager varje fastighetsägare med en kostnad, stående i proportion till den båtnad som kommit varje fastighet till godo genom den förbättrade torrläggningen inom avdragssträckorna.

Kostnadsfördelningslängder för framtida underhållskostnader äro sålunda upprättade, bilagor E och F. I dessa längder finnes angivet i procent varje fastighets delaktighet. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Östergötlands län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjören i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets utförande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att företaget skall vara utfört senast den 1 september 1962,
- att företaget skall vara fullbordat, när det avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att i övrigt arbetsföreskrifterna, bilaga A, skola noga följas.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trostad - Torlunda dikningsföretag år 1955".

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas ^{klagandens} alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Linköping den 25 mars 1955.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Stora Trostad den 25 mars 1955.

Olof Söderman *Karl Tönge*
.....
G o d e m ä n

A r b e t s b e s k r i v n i n g

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att betongrörledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakdunnig person ersättas med en ny sådan,


att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts samt

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Linköping den 25 mars 1955.



Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Norrköping, stadsäga 567</u>							
<u>Vij gård</u>							
Ägare: Aug. von Malmberg							
Äng	1		2,44	-	150	150	366
<u>Summa</u>			2,44				366
<u>Norrköping, stadsäga 572</u>							
<u>Torlunda</u>							
Ägare: Karl Svensson							
Äng	2		0,13	-	150	150	20
"	3		1,75	-	150	150	263
Åker, mylla/lera	4	0,54		2800	2950	150	81
" " "	5	0,53		2600	2750	150	80
Äng	6		0,96	-	150	150	144
"	7		1,26	-	150	150	189
Åker, mylla/lera	8	1,55		1800	2000	200	310
" " "	9	1,72		150	350	200	344
" " "	10	0,60		2050	2500	450	270
" " "	11	0,86		2400	3150	750	645
" " "	12	0,75		3050	3500	450	338
" " "	13	0,71		3050	3500	450	320
" " "	14	0,69		650	2850	2200	1518
" " "	15	1,00		1300	3300	2000	2000
" " "	16	0,81		3150	3500	350	284
" " "	17	0,50		3150	3500	350	175
" " "	18	0,30		3150	3500	350	105
" " "	19	0,74		1950	3500	1550	1147
" " "	20	0,49		2750	3500	750	368
" " "	21	1,02		2800	3500	700	714
" " "	22	0,71		1250	3500	2250	1598
" " "	23	1,18		1250	3500	2250	2655
<u>Summa</u>		14,70	4,10				13568
Avgår enl. utlåtande							4086
<u>Totalsumma</u>							9482

2000

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 - 5		<u>Dike A - B</u>				
0 - 5	500	Schaktning av lera m ³	225	5:--		1.125
		Tillägg c:a 15 %				165
		Summa				1.290
5 - 10+47	547	<u>Dike B - C</u>				
5 - 8	300	Schaktning av lera m ³	510	2:25	1.148	
8 - 10+47	247	D:o m ³	440	2:25	990	
5 - 10+47	547	Utkörning av jordvallar m ³	950	1:--	950	
6+00 - 6+05		Läggning av trumma, återfylln. och planering enl. ritning			130	3.218
		Tillägg c:a 15 %				482
		Summa				3.700
10+47 - 12+29	182	<u>Dike C - D</u>				
10+47 - 12+29	182	Betongrör 8" m	182	3:--	546	
10+47 - 12+29	182	Grävning, rörens läggning och återfyllning m	182	3:50	637	
11+40 - 12+29		Brunn typ B-1, d = 0,60 m	2	120:--	240	
10+47		Trumöga	1		25	1.448
		Tillägg c:a 15 %				222
		Summa				1.670
20 - 21+54	154	<u>Dike 1</u>				
20 - 21+54	154	Betongrör 10" m	154	4:50	693	
		Grävning, rörens läggning och återfyllning m	154	3:50	539	
21+54		Brunn typ B-1, d = 0,60 m	1		120	
20		Trumöga	1		25	1.377
		Tillägg c:a 15 %				203
		Summa				1.580
		<u>Sammandrag</u>				
0 - 5	500	Dike A - B				1.290
5 - 10+47	547	" B - C				3.700
10+47 - 12+29	182	" C - D				1.670
20 - 21+54	154	" 1				1.580
		Summa				8.240

Linköping den 25 mars 1955.


 Kurt Dahlgren
 e.o. lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Norrköping, stadsäga 567</u> <u>Vil gård</u> Ägare: August von Malmberg	-	366		156	3,12	
<u>Norrköping, stadsäga 572</u> <u>Torlunda</u> Ägare: Karl Svensson	-	9482		4037	80,91	
<u>Norrköping, stadsäga 584</u> <u>Stora Trostad</u> Ägare: Borgs församl. pastorat	S	1540		656	13,14	
<u>Norrköping, stadsäga 573</u> <u>Kronsborg</u> Ägare: Karl Krons sterbhus	S	332		141	2,83	
<u>Summa</u>		11720		4990	100,00	
Linköping den 25 mars 1955. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren e.o. lantbruksingenjör Stora Trostad den 25 mars 1955. <i>Gode män</i> <i>Karl Tönghult</i>						

Kostnadsfördelningslängdför framtida underhåll av dikesträckan C - DFastighet,
ägare n.m.Bätnad
kronorFastighets
andel i under-
hållskostnad
procentNorrköping, stadsäga 573Kronsborg

Ägare: Karl Krons sterbhus

665

36,68

Norrköping, stadsäga 584Stora Trostad

Ägare: Borgs församl. pastorat

1148

63,32

Summa

1813

100,00

Linköping den 25 mars 1955.

Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Stora Trostad den 25 mars 1955.



Gode män



K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g dför framtida underhåll av bidike 1

Fastighet, ägare m.m.	Båtnad kronör	Fastighets andel i under- hållskostnad procent
--------------------------	------------------	---

Norrköping, stadsäga 572Torlunda

Ägare: Karl Svensson

6114

63,63

Norrköping, stadsäga 584Stora Trostad

Ägare: Borgs församl. pastorat

3495


36,37

Summa

9609

100,00

Linköping den 25 mars 1955.



Kurt Dahlgren

e.o. lantbruksingenjör

Stora Trostad den 25 mars 1955.




.....

G o d e m ä n

S a m m a n s t ä l l n i n g

av förrättningskostnader till Trostad - Torlunda dikningsföretag år 1955 i
Norrköpings stad.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan	599:--
Förrättningsmannens utlägg (annons)	21:--
Gode människans resekostnads- och traktamentsersättning	110:40
Hantlangning m.m.	96:--
<u>Summa kronor</u>	<u>826:40</u>

Trostad den 25 mars 1955.



Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksing., förrättningsman

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Trostad-Torlunda dikningsföretag år 1955

Söken

Norrköping

Län

Östergötlands

~~Ordföranden~~ — Förtroendeman — ~~Enskild person~~

Kyrkokamrer Fritz Johansson, Skolgatan 12, Norrköping.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1 sept. 1962

Vid besiktningen, som verkställdes av 1:e assistenten B. Wallgren

den 2 november 1955, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
det upprättade förslaget, varför det godkännes.

Linköping den 17 november 1955.


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

