

H a n d l i n g a r
rörande
Vallsnäs dikningsföretag år 1958
i Nykils socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1956-58 av
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Innehåller 31 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3
" 2 a-b	Förordnanden	" 4 - 5
" 3	Förteckning över kallelser	" 6
" 4-9	Fullmakter	" 7 - 12
" 10	Förening	" 13 - 14
	Översiktskarta	" 15
	Utlåtande	" 16 - 20
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 21 - 24
" B	Värderingslängd	" 25 - 26
" C	Kostnadsförslag	" 27 - 28
" D	Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader	" 29
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 30
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 31

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Vallsnäs m.fl. i Nykils socken, Östergötlands län.

Den 23 januari 1958 klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2 a-b, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos friherre Sten Hermelin, Vallsnäs, Nykil, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Friherre Sten Hermelin för egen del och såsom ombud för Lars och Karl Hermelin enl. fullmakt, bil. 4 - 5 . Fullmakter införeväntades dessutom från övriga ägare i fastigheten, bil. 6 - 9.

såsom övriga sakägare:

Lantbrukaren Sven Fransson,

Lantbrukaren Erik Isaksson.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna. Det diskuterades även huruvida bron under gamla landsvägen skulle fördjupas, men på grund av de därmed förenade kostnaderna beslöts, att ingen åtgärd härvidlag skulle vidtagas.

§ 4.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Förutom av de närvarande undertecknades föreningen av friherre Robert Hermelin. Föreningen, bilaga 10 , vitsordades sedermera av förrättningsmannen.

§ 5.


Till styresman för företaget valdes friherre Sten Hermelin, Vallsnäs, Nykil tel. Vittsäter 100.

Styresmannen fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 4 februari 1958, då förrättningsmannens utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Linköping, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.


Vallsnäs, Nykil den 23 januari 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör


Den 4 februari 1958 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Linköping den 4 februari 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

22/53



Län
Östern
Ink. - 3 JUL 1953
Lant

III M 26 53

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt ansöka om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synerförrättning enligt vattenlagen för terrälläggning av mark till Wallsnäs i Nykil socken. *N. Valbe*

Av företaget väntas följande bliva berörda:

Lantbrukare Erik Eriksson, Sörbo, Nykil.

" C. G. Johansson Sörkind, Nykil

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Wallsnäs, Nykil den 22 april 1953

Robert Hennel

Tel. Vittsäter 67 b.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör E.A. Öfverholm, Linköping.

Linköping den 17 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

4
Bilaga 2 a.
879 114 53
LÄNSSTYRELSEN

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 26
1953

Till Lantbruksingenjören
E.A. Öfverholm


Linköping

På ansökning av Robert Hermelin, Wallenäs, Nykil.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande ^{fast.} Wallenäs i
S. Valkebo kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköpings slott i landskansliet den 24 juli
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Hintze


Lennart Almén

Transumt.Bilaga 2 b.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 24 SEP. 1956
Landskansliet
III M 30 56

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens
diarienummer

Sökande

III M 26 53

Robert Hermelin, Wallsnäs, Nykil

Linköping den 14 september 1956

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå e.o. lantbruksingenjör Kurt Dahlgren i stället för lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 14 september 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Bertil Nilsson

Avskrift.III M 30 56.

E.o. lantbruksingenjören

Kurt Dahlgren

Linköping

Med entledigande av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Till ärendena hörande handlingar bifogas.

Linköping i landskansliet den 25 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Rosenius

Bernt Gustafsson

Rätt avskrivet betygar:

.....*Bertil Nilsson*.....


F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Vallsnäs 1¹, Sörkind 1³ och Sörbo 2¹ i Nykils socken av Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 23 januari 1958 klockan 9.30.

1.	Friherre Robert Hermelin,	Vallsnäs,	<u>Nykil.</u>
2.	" Nils Hermelin,	"	"
3.	" Lars Hermelin,	"	"
4.	" Sten Hermelin,	"	"
5.	" Karl Hermelin,	"	"
6.	" Jan Hermelin,	"	"
7.	Fru Elisabet Bengtsson,	"	"
8.	Fröken Lena Hermelin,	"	"
9.	Lantbr. Sven Fransson,	Sörkind,	"
10.	" Erik Isaksson,	Skördegatan 5,	Linköping.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 11 januari 1958 intygas

I tjänsten:


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

för Frih. Sten Hermelin, Wallsnäs Nykil att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Wallsnäs 1¹ i Nykils socken av östergötlands län föra min talan samt ingå föreningar och göra yrkande, som i kap. 10 § 58 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Brännestad Norrköping den 16 januari 1958

Lars Hermelin
.....

Lars Hermelins egenhändiga namnteckning bevittnas:

Sten Hermelin
.....

Karl-Henrik Elfrén
.....

FULLMAKT

för Erikus Leo Hennelius
 namn Wallsuäs
 adress Trysil

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Wallsuäs 1

i
Trysil socken av Ögl. län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blechned den 15/1 1958

Hennelius

Bevittnas:

Erik Anderson
 namn
Löveköping
 adress

Elsa Anderson
 namn
Löveköping
 adress

FULLMAKT

för

Åke Samuelson

namn

Elleröds

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande

i

Stykils

socken av

Ölsten-Härads

län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

den

*Föreläggning**17 jan 1958**Nils Samuelson*

Bevittnas:

Stig Johansson

namn

Ernst Johansson

namn

adress

adress

FULLMAKT

för Sten Robert Fermel
Vallenäs Nykil
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Vallenäs 1' och Skarvåsa 1'

i Nykils
 socken av Östergötlands län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skä den 1/2 - 58
Jan Fermel

Bevittnas:

Sten Robert Fermel
namn
Bergslagsväg 31
adress
Brunn.

Polisaketh Raizer
namn
Skänviksvägen 244A
adress

FULLMAKT

för frubarn Sten Hermanlin
Wallsnäs namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Wallsnäs i

Nykeils i 2
Nykeils socken av Bdg: 5 län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Notula

den

1/2 feb. 1908

Elisabeth Bengtsson

Bevittnas:

Aile Lindell

namn

Borensvägen 42

adress

Gullan Nilsson

namn

Borensvägen 42

adress

FULLMAKT

för

Sten Lennström

namn

Wallsund

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande

i

Nykil

socken av

Österg

län

å Kumla vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Wallsund

den

19.1.1958

Sten Lennström

Bevittnas:

Vet. Karl Olofsson

namn

Vet. Emanuelson

namn

adress

adress

F ö r e n i n g

Undertecknade markägare har denna dag överenskommit följande.

1. Förbinder vi oss att utföra och fullborda Vallsnäs dikningsföretag år 1958 i Nykils socken i enlighet med ett av lantbruksingenjör K. Dahlgren åren 1956-58 upprättat förslag.
2. Fördelningen av kostnaderna för företagets utförande ~~och underhåll~~ skall göras efter nedanstående procenttal.

<u>Fastighet, ägare</u>		<u>Procent</u>
Vallsnäs 1 ¹ ,	Robert Hermelin m.fl.	90.64
Sörbo 2 ¹ ,	Erik Isaksson	6.49
Sörkind 1 ³ ,	Sven Fransson	2.87
		<u>Summa 100.00</u>

3. Efter dessa grunder upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd efter vilken jämväl förrättningskostnaderna skall fördelas.
4. Å sträckan 4+50 - 9+88 uppschaktade jordmassor skall läggas på avloppets östra sida vid företagets utförande.
5. Ersättningar för skador eller intrång i samband med företagets utförande skall inte utgå.
6. Jordmassor som uppschaktas i samband med framtida underhåll skall utplaneras på företagets bekostnad därest de överstiga 0.3 m³ per sträckmeter dike.
7. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast år 1963.
8. Styresmannen befullmäktigar vi till följande uppdrag:
att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd, kan erfordras,
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga alla åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan föreskriven tid.

9. De föreslagna rörledningarna underhålls av ägarna till Vallsnäs 1¹, medan det öppna diket underhålls av delägarna gemensamt efter de procenttal, som tidigare gällt för diket underhåll.

Vallsnäs, Nykil den 23 januari 1958.

...*Ann. Henschel*...

...*Ed. Henschel*...

...*Erik Isaksson*...


...*Iven Fransson*...

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

...*Sten Dahlgren*...

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Vallsnäs dikningsföretag år 1958 i Nykils socken, Östergötlands län.
Ändamål, läge och omfattning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 7 km söder om Nykils kyrka. Läget framgår av bifogad översigtskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdets begränsning utmärks med en blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda fördjupning av dikessträckan A - B jämte rörläggning av bidikena 1 och 2. Anledning att uppdelat företaget i del-företag föreligger ej.

Markerna, som beröres av förrättningen, har helt eller delvis ingått i två stycken tidigare förrättningar. Den senare av dessa avsåg sänkning av sjön Bjärsen och handlades år 1919. Intet av nu aktuella diken uppgrävdes vid detta företags utförande, men över området upprättades en plankarta, vilken ligger till grund för den nyupprättade plankartan.

Dikessträckan A - B torde ha ingått i den tidigaste förrättningen omkring år 1881 och underhållskostnaderna för denna dikessträcka har hittills fördelats efter då bestämda delaktighetstal.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ansetts beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge. (Jämför anmärkning i nästa stycke.) Rörledning betecknas med en röd linje och brunn med en röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidning, betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen har upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Såsom utgångspunkt för avvägningarna har använts en av vattendomstolen år 1947 utsatt fixpunkt på höjden + 11.83 m. Vid denna fixpunkts utsättande utgick vattendomstolen från en äldre fixpunkt (+ 10.14), vilken ingick i sjön Bjärsens ovannämnda sänkingsförrättning. Den äldre fixpunkten är förstörd, varför kontroll ej kan erhållas, men det förefaller som om något instrumentfel

e.dyl. förorsakat fel i avvägningarna vid fixpunktens inmätning. En av lantbruksingenjör I. Helin år 1946 utförd mätning beträffande trumlägen m.m. Överensstämmer nämligen med nu utförda mätningar (kontroll även verkställd) så när som i att samtliga av Helin lämnade höjdangivelser är ca 15 cm lägre. Någon överensstämmelse med vattendomstolens höjdangivelser beträffande trummorna är däremot svår att urskilja, i vissa fall kanske beroende på att de avvägda punkterna är otillräckligt beskrivna för att med säkerhet återfinnas. Det är emellertid icke uteslutet, att någon av fixpunkterna efter mätningen 1946 på grund av tjäle eller annan åverkan lägesförändrats 15 cm.

Kontroll av höjdpunkter å markytan från 1919 års förrättning ger ävenledes till resultat att ett fel beträffande nämnda fixpunkter inträffat. Sålunda har uppsökta höjdpunkter visat sig ligga minst 15 cm högre med utgångspunkt från fixpunkten + 11.83 än vad som angivits å 1919 års plankarta.

Det höjdsystem som använts i denna förrättning har emellertid ovannämnda fixpunkt med höjden + 11.83 m till utgångspunkt. Plankartan har beträffande åkerkanter, gränser, vägar, höjdpunkter m.m. i tillämpliga delar avritats 1919 års plankarta. Detta innebär att höjdsiffrorna torde ha 0.15 m för låga värden. Endast de höjdsiffror som står inom parentes har nyavvägts och utvisar rätt höjd i förhållande till fixpunkterna. Fixpunkterna beskrivs på plan- och profilritningarna.

Företagets planläggning.

Företaget har utformats i enlighet med vad ritningar och kostnadsförslag utvisar. Dikessträckan A - B har fördjupats något för att möjliggöra att täckdikning skall kunna utföras effektivare och för att erhålla större säkerhet mot översvämning.

Såsom framgår av kostnadsförslaget skall de uppschaktade jordmassorna å sträckan 4+50 - B utplaneras på östra sidan av avloppet. På sträckan 2+00 - 4+50 skall jordmassorna kvarligga men avjämmas så att man erhåller ur skönhetssynpunkt acceptabla förhållanden längs diket.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1.0 l/s.ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Beräknad normal hög- vattenavrinning, l/s
B	2200	2200
32+11	11	11
33+32	3.9	3.9
41+11	82	82
43+22	80	80

För bortledning av här beräknade avrinningar erfordras de dikesdimensioner, vilka angivits på profilritningarna.

Broar och trummor.

Huvudavloppet korsar allmän väg i punkterna 3+02 och 3+67. Trumman och valvbron ligger på tillfredsställande djup. Enligt domslut i vattendomstolen år 1947 har de också förklarats lagliga.

Allmänna intressen utöver vad som ommänts under föregående rubrik beröras icke av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 13.900 kr.

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, uppskattats till 18.858 kr.

Dikningskostnaderna skall fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 10, vilken fastställs såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna för företagets utförande, angivna i procent (kolumn 6).

Förrättningskostnaderna skall ävenledes fördelas efter denna längd kolumn 6, men först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskottas de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på där för lämplig person på de villkor, som finnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta

utlåtande upprättas,
 att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skall efterföljas,
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt
 bör vara bragta till slut senast den 31 december 1963 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.
Framtida underhåll.

I enlighet med den av delägarna undertecknade föreningen skall rörled-
 ningarna underhållas av ägarna till Vallsnäs 1¹, medan dikessträckan A - B
 underhålls i enlighet med de procenttal, som tidigare använts vid dikes-
 sträckans underhåll. Dessa framgår av kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.
 Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild saktigares åverkan
 eller försummelse, uttages dock av denne.

Såsom framgår av ovan omtalade domslut skall dock vägförvaltningen i
 länet underhålla avloppet dels under vägarna och dels 10 m på vardera sidan
 om trumman och valvbron.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall mark-
 ägarna tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas
 borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med
 underhåll av öppna diken skall icke utgå. Direkt rensningsmassorna på sträck-
 kan 4+50 - B uppgå till mer än 0.3 m³ per sträckmeter dike, skall dock massor-
 na utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då
 växande gröda tager minst skada. Även vid rensningar bör schaktmassorna, så-
 vida speciella skäl till annat ej föreligger, uppläggas på avloppets östra sida
 å sträckan 4+50 - B.

Organisation.

Enär saktägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas
 av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktägarna enligt
 föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,
 att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras
 i överensstämmelse med förslaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
 att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
 att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt
 att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande
 och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Vällsnäs dikningsföretag år 1958.


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Linköping den 4 februari 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0.50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
 att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakskunnig person ersättas med en ny sådan,
 att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
 att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
 att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
 ning.


Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.


Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.


Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såväl vid
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktighet
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.
 Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig.
 Täckningen, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning
 godkänts, skall avsynas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan
 resterande påfyllning verkställes.

Om täckningen för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-
 ställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av
 tre år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget be-
 räknade kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan
 råda.

Linköping den 4 februari 1958.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör





"Lampligt material:

utriuna stentrummar

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nykils socken.</u>							
<u>Vallensås 1¹</u>							
Robert Hermelin							
Nils Hermelin							
Lars Hermelin							
Sten Hermelin							
Karl Hermelin							
Jan Hermelin							
Lena Hermelin							
Elisabet Bengtsson							
Åker	6	2.82		2750	3500	750	2.115
"	7	1.03		2650	"	850	876
"	8	0.46		2200	"	1300	598
"	9	0.92		1800	"	1700	1.564
"	10	1.17		1250	"	2250	2.633
"	11	0.97		1950	"	1550	1.504
"	12	1.00		3000	"	500	500
"	13	0.53		3200	"	300	159
"	14	0.35		3300	"	200	70
"	15	0.56		1750	"	1750	980
"	16	0.69		1800	"	1700	1.173
Brukningsbåtnad:							
30 - 33+32 å 8:- kr/m							2.656
40 - 42+83 å 8:- kr/m							2.264
Summa		10.50					17.092
<u>Sörbo 2¹</u>							
Erik Isaksson							
Åker	1	0.48		3400	3500	100	48
"	2	0.45		3200	"	300	135
"	3	0.98		2750	"	750	735
"	4	1.02		3200	"	300	306
Summa		2.93					1.224

nköping den 4 februari 1958.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
2 - 4+50	250	Schaktning av morän samt av- jämning av de uppschaktade jord- massorna (utföres ur skönhets- synpunkt)	m ³ 135	4:50	608	
4+50 - 9+88	538	Schaktning av mjällig fin sand samt planering av massorna	m ³ 1165	3:50	4.078	4.686
		Tillägges för arbetsledning och oförutsedda kostnader				714
		<u>Summa</u>				5.400
<u>Dike 1.</u>						
30 - 32+11	211	8" betongrör	m 211	3:50	739	
32+11 - 33+32	121	6" betongrör	m 121	2:85	345	1.084
30 - 31+14	114	Grävning, läggning av rören samt återfyllning	m 114	4:50	513	
31+14 - 33+32	218	D:o d:o	m 218	3:00	654	1.167
31+14, 32+11		Brunn typ B-1, d = 0.60 m	st 2	140	280	
33+32		Brunn typ B-1, d = 0.50 m	st 1	100	100	
30		Utlöpp typ U-12	st 1	50	50	
31+09 - 31+14	5	Tillägg för genomgrävning av väg	m 5	5:-	25	455
		Tillägges för arbetsledning och oförutsedda kostnader				2.706
		<u>Summa</u>				194
						2.900
<u>Dike 2.</u>						
40 - 43+22	322	16" betongrör	m 322	10:40	3.349	3.349
40 - 43+22	322	Grävning, läggning av rören samt återfyllning	m 322	4:50	1.449	1.449
41+11, 42+83, 43+22		Brunn typ B-1, d = 0.75 m	st 3	170	510	
40		Utlöpp typ U-12	st 1	50	50	560
		Tillägges för arbetsledning och oförutsedda kostnader				5.358
		<u>Summa</u>				242
						5.600


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader.</u>				
		Schaktning av morän samt avjämning av de uppschaktade jordmassorna (utföres ur skönhetssynpunkt) m ³	135	4:50	608	
		Schaktning av mjällig fin sand samt planering av massorna m ³	1165	3:50	4.078	4.686
		16" betongrör m	322	10:40	3.349	
		8" " m	211	3:50	739	
		6" " m	121	2:85	345	4.433
		Grävning, läggning samt åter- fyllning m	654			2.641
		Brunn typ B-1, d = 0.75 m	3	170	510	
		" " B-1, d = 0.60 m	2	140	280	
		" " B-1, d = 0.50 m	1		100	
		Utlöpp typ U-12	2	50	100	990
		<u>Summa</u>				12.750
Linköping den 4 februari 1958.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. 2	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Andel i underhåll av sträckan A-B
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nykils socken</u>						
<u>Vallsnäs 1¹</u>						
Robert Hermelin	S					
Hils Hermelin						
Lars Hermelin						
Sten Hermelin		17.092		12.598	90.64	72.50
Karl Hermelin						
Jan Hermelin						
Lena Hermelin						
Elisabet Bengtsson						
<u>Sörbo 2¹</u>						
Erik Isaksson	-	1.224		902	6.49	19.00
<u>Sörkind 1³</u>						
Sven Fransson	-	542		400	2.87	8.50
Summa		18.858		13.900	100.00	100.00


Linköping den 4 februari 1958.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

Sammanställning av förrättningskostnader.

	<u>Kronor</u>
Arvode till statsverket	422:-
Hantlangning	49:-
<u>Summa</u>	<u>471:-</u>

Linköping den 4 februari 1958.




Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Vallenäs dillningaföretag år 1958			
Socken Hysils		Län Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ ~~Enda-intressent~~ Friherre Sten Hornelin, Vallenäs, Hysil			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 19/2 1958	Bidrag till utförandet, kr 160:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1963	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31/12 -63	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 160:--	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 19 september 1958		Besiktning verkställd av ingenjör S.E. Philipson	

Företaget har utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Lidsöping den 27 september 1958.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

