

H a n d l i n g a r
rörande

Bökestads dikningsföretag år 1958
i Vårdsbergs socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1957-58 av
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Innehåller 22 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3 - 4
" 2	Förordnande	" 5
" 3	Förteckning över kallelser	" 6
" 4	Förening	" 7 - 8
	Översiktskarta	" 9
	Utlåtande	" 10 - 13
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 14 - 17
" B	Kostnadsförslag	" 18
" C	Värderingslängd	" 19 - 20
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 21
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 22

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Bökestad och Bo i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

Den 14 februari 1958.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Ludvig Håkansson, Östra Bökestad, fredagen den 14 februari 1958 klockan 9, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Ludvig Håkansson och Torsten Håkansson, ägare av Bökestad 1¹,

såsom övriga saksägare:

Domänintendenten Sven Jonsson, Linköping, för kronoegendomen Bökestad 2¹,

biträdd av arrendatorn Nils Andersson, Bökestad,

Karl Johansson, ägare av Bo 1¹.

Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmälades ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av saksägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritning över avloppet samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

I stället för en föreslagen samlingsbrunn vid 1+74 yrkade representerarna för Bökestad 2¹ kopplingsbrunnar på två ställen, där täckdikeshammarna nu utmynna i det öppna diket. Domänintendenten framhöll, att ledningen icke borde läggas så att den utmynnar mot strömriktningen i recipienten.

§ 5.

Beslutades att inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skulle utgå.

§ 6.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 4, vitsordades av förrättningsmannen.


§ 7.

Till styresman och aktförvarare utsågs herr Ludvig Håkansson, Östra Böckestad, Linköping, telefon: 21121.

§ 8.

Sedan förrättningsmannan genomgått arbetsföreskrifter och avgivit sitt utlåtande, förklarades syneförrättningen avslutad.

Böckestad den 14 februari 1958.



Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 22 OKT. 1957

Landskapsallot

III M YL 57



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~ross~~ tillhörig mark inom Bökestad

i Vårdsbergs socken(-nam) av Östergötlands län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av ett cirka 600 meter långt öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Ludvig Håkansson, Ö. Böckestad,

Linköping, tel. 211 21

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ö. Böckestad, Linköping den 7 juli 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Ludvig Håkansson

för fastigheten Bökestad 1¹

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Johansson ägare av fastigheten Bo 1¹

Kungl. Maj:t och Kronan	»	»	»	Bökestad 2 ¹
-------------------------	---	---	---	-------------------------

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 4 oktober 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Gunnar Olsson)

Bertil Nilsson
(Bertil Nilsson)

74/57

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 42 57

Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm


LINKÖPING

På ansökning av Ludvig Håkansson, Östra
Böckestad, Linköping,
förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Böckestad 1:1
m.fl. fastigheter i Vårdsbergs socken av
Askeby kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköpings slott i landskansliet den 23 oktober 1957.

ed.
12.

På länsstyrelsens vägnar:



S. G. Odeén
L. Öhlander

F ö r t e c k n i n g

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Ludvig Håkansson, Bökestad, Linköping, fredagen den 14 februari 1958 klockan 9.00 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark tillhörande Bökestad 1¹, 2¹ och Bo 1¹ i Vårdsbergs socken, Östergötlands län, vilka kallelser den 7 februari 1958 avsänts till:

Lantbrukaren Ludvig Håkansson,	Bökestad,	Linköping
"	Torsten Håkansson,	"
"	Karl Johansson,	Bo,
Domänintendent Sven Jonsson,	Drottninggatan 44,	Linköping
Lantbrukaren Nils Andersson,	Bökestad,	"

Linköping den 7 februari 1958.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Förening ingången under syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad avdikning av mark
tillhörande Bökestad och Bo

1 Vårdsbergs socken,
Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i onlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1958 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelning av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande:

		Fördelningstal procent
Bökestad 2 ¹ ,	Statsverket	38
Bökestad 1 ¹ ,	Ludvig och Torsten Håkansson	52
Bo 1 ¹ ,	Karl Johansson	10
		100

3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.
4. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1959.
5. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:
~~att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget,~~
~~att, därest statsbidrag beviljas, underteckna kontrakt med lantbruksnämnden angående företagets utförande,~~
~~att utskrivna och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,~~
~~att verkställa erforderliga utdebiteringar,~~
~~att föra räkenskaper över företagets medel,~~
~~att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.~~

Bökestad den 14 februari 1958.

..... *Sam Jönsson* under förutsättning av Kungl. Domänstyrelsens
godkännande.

Audrey Thikasser *Torsten Thikasser*

Anders Johansson

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

Sam Jönsson

7 2144/1958

As odkännes för kronoegendomen Bökestad 2'

Stockholm den 22 mars 1958.


På Kungl. domänstyrelsen vägnar:

S. Jönsson

L. Virollet-Karsten

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Utlåtande

angående Bukestads dikningsföretag år 1958 i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

Ändamål, läge och omfattning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 3.2 km väster om Vårdsbergs kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdets begränsning utmärks med en blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda dikessträckan A - B.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en plankarta upprättats. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ansetts beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge. Rörledning betecknas med en röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll ha fixpunkter inhuggits och dessa beskrivas å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s.ha. Åkermark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Beräknad normal hög- vattenavrinning, l/s
1+74	65	81
2+77	58	73
4+48	53	66
5+64	43	54

Broar och trummor.

Allmänna eller enskilda vägar beröras ej av syneförrättningen.

Allmänna intressen beröras icke av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, ha dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 10.300 kronor.

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga C, uppskattats till 10.680 kronor.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 4, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga D, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

Förrättningskostnaderna skola emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskötteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som äro att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmilles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som finnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skola efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 november 1959 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild saktigares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

Organisation.

Enär saktigarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktigarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja rörledningens vidmakthållande samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person av av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Bökestadts dikningsföretag år 1958".

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Direst talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Bökestad den 14 februari 1958.

Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0.50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnytna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
 att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
 att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
 att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella an-
 visningar,
 att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
 ning.


Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvisa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.


Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.

Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såväl vid
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktighet
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.
 Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig.
 Täckningen, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning
 godkänts, skall avsynas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan
 resterande påfyllning verkställs.


Om täckningen för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-
 ställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre
 år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade
 kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.

Bökestad den 14 februari 1958.



 Ernst Öfverholm
 Lantbruksingenjör



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 - 5+64	564	Diket A - B.				
		16" betongrör	m 564	11:-		6.204
		Grävning för rörledning, rörens läggning och återfyllning och täckning av rören med minst ca 0.5 m jord	m 553	4:-	2.212	
2+73 - 2+77		Rivning och upptagning av ägo- vägstrumma av sten,läggning av 16" betongrör, återfyllning och återställande av vägbanan i full- gott skick			150	
4+41 - 4+48		D:o d:o, ägotrumma av betong- rör			250	2.612
0		Förstärkning med stora stenar under rörutloppet				150
1+00, 1+74		Brunn, typ B-3, d = 0.75 m	st 2	90	180	
2+77, 4+41, 4+48, 5+64		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	st 4	180	720	900
						9.866
		För arbetsledning och oförutsett tillägges				434
		Summa				10.300

Bökestad den 14 februari 1958.



Ernst Özverholm
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vårdsbergs socken.</u>							
<u>Bökestad 2¹</u>							
<u>Statsverket</u>							
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 0 - 2+73 = 273 m å 15:- kr							4.095
<u>Summa</u>							4.095
<u>Bökestad 1¹</u>							
<u>Ludvig och Torsten Håkansson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0.58			4500	300	174
"	2	0.82			"	300	246
"	3	1.00			"	400	400
"	4	1.15			"	400	460
<u>A-summa</u>		3.55					1.280
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 2+77 - 4+41 = 164 m å 15:- kr							2.460
" 4+48 - 5+64 = 116 m å 15:- kr							1.740
<u>B-summa</u>							4.200
<u>Totalsumma</u>							5.480
<u>Bo 1¹</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
Åker	5	4.42		4500	250		1.105
<u>Summa</u>		4.42					1.105
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bökestad 2¹</u>							
<u>Statsverket</u>		-					4.095
<u>Bökestad 1¹</u>							
<u>Ludvig och Torsten Håkansson</u>		3.55					5.480
<u>Bo 1¹</u>							
<u>Karl Johansson</u>		4.42					1.105
<u>Summa</u>		7.97					10.680

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bökestad den 14 februari 1958. <i>Ernst Oiverholm</i> Ernst Oiverholm Lantbruksingenjör							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bökestad 2¹</u> Statsverket	S	4.095		3.914	38	
<u>Bökestad 1¹</u> Ludvig och Torsten Håkansson	S	5.480		5.356	52	
<u>Bo 1¹</u> Karl Johansson		1.105		1.030	10	
Summa		10.680		10.300	100.	


Bökestad den 14 februari 1958.


 Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Sammanställning av förrätningskostnader.

Arvode till statsverket	389:-
Hantlangning 8 tim. å 3:50	<u>28:-</u>
	<u>Summa 417:-</u>

Bökestad den 19 februari 1958.



Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Bäckstads dikebyggnadsföretag år 1958

Socken

Vårdsborga

Län

Östergötlands

Ordn. i styrelsen

Ordn. i styrelsen

Lantbr. Ludvig Håkansson, Ö. Bäckstad, Linköping.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

8/5 1958

420

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

1/10 1959

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

300 x)

Besiktning verkställd den

8 augusti 1958

Besiktning verkställd av

ingenjör Sven-Eric Johansson

Vid besiktning har befunnits att företaget utförts enligt förelaget, varför det godkännes.

x) På grund av att de verkliga kostnaderna understigit de i förelaget beräknade skall statsbidraget reduceras från 420 kronor till 300 kronor.

Linköping den 23 augusti 1958.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

