

130-4

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JULI 1959

DIARIE Nr

SAK Nr

H a n d l i n g a r

rörande

Rogestads dikningsföretag år 1958

i Vårdsbergs socken,

Östergötlands län,

upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1957-58 av

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Innehåller 44 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 3
Bilaga 1	Ansökan	" 4 - 5
" 2 a-b	Förordnanden	" 6 - 8
" 3 a	Kungörelse införd i Östgöta-Correspondenten	" 9
" 3 b	Kungörelse anslagen i Vårdsbergs församling	" 10
" 3 c	Förteckning över kallelser	" 11
" 4	Förening	" 12
	Översiktskarta	" 13
	Utlåtande	" 14 - 20
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 21 - 26
" B 1	Underhållsbåtnad	" 27 - 28
" B 2	Värderingslängd	" 29 - 33
" C	Jordersättningslängd	" 34
" D	Kostnadsförslag	" 35 - 39
" E	Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader	" 40 - 41
" F	Kostnadsfördelningslängd	" 42 - 43
	Sammanställning över förrättningskostnader	" 44

Till handlingarna höra 4 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Rogestad och Viskeryd i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

Den 13 maj 1958 klockan 13.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Gunnar Rogestad, Rogestad, Hjulsbro.

Kungörelse om sammanträdet, bil. 3 a - 3 b, hade införts i tidningen Östgöta-Correspondenten samt anslagits i Vårdsbergs kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 3 c.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

Godemän:

Lantbrukaren Arne Forsén, Rogestad, Linköping och

" Hubert Granath, Saxtorp, "

såsom sökande:

Binar Strand,

Erik Vilhelmsson,

Josef Rogestad,

såsom övriga sakägare:

Domänintendent Sven Jonsson,

Gunnar Rogestad,

Sixten Göransson,

Lennart Andersson såsom ombud för J. Alfred Anderssons dödsbo, utan fullmakt, Binar Isaksson.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag och för beräknade dikningskostnader.

§ 4.

Av företaget beröres en trumma vid punkt 13+92. Markägaren yrkade, att ny trumma skulle läggas av betongrör.

§ 5.

Yrkades ersättning för skador å växande gröda och för övrigt intrång genom dikets utvidgning och jordmassornas uppläggning.


§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 9 juni 1958, klockan 13.30.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet avslutades.

Rogestad, Linköping den 13 maj 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör





Biträdande godemän:

Den 9 juni 1958, klockan 13.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbr. Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro för att fortsätta handläggningen av förrättningen i enlighet med meddelande vid föregående sammanträde.

Närvarande:

Godemännen Arne Forsén och Hubert Granath.

Sakägare:

Einar Strand,

Erik Vilhelmsson,

Josef Rogestam,

Gunnar Rogestam,

Sixten Göransson,

Lennart Andersson såsom ombud för J. Alfred Anderssons dödsbo, utan fullmakt.

§ 8.

Det av förrättningsmannen utarbetade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 9.

Synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukaren Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro tel. Linköping 79015 och till övriga ledamöter Josef Rogestam och Erik Vilhelmsson. Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar, att söka statsbidrag till företaget, att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras, att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes. Räkning från lantbruksnämnden skulle komma att utsändas till styrelsens ordförande.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 95 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Rogestad, Hjulsbro den 9 juni 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör


.....
Biträdande godemän.


.....

Ink. 15 FEB 1955

Landskapsstyrelsen

III 14 6 55

4

7/55

Bilaga 1.

6/55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

1954
Dnr 10:a 253

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Värdsbergs

socken(-nar) av Östergötland län.

Förrättningen avser avloppsdike (fördjupning av egen-
läggning med rör) längd c:a 1800 m, berör
c:a 15 ha åkerjord.
bör uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hjulsbro

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Jönner Rogestad
Rogestad, Hjulsbro
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Rogestad, Hjulsbro den 7 april 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Linus Strand	för fastigheten	Rogestad Runtthåll
Erik Willebrand	»	Rogestad Fränsö gård
Jörg Rogestam	»	Rogestad 31 Hjulsbro
Erik Fäster		Fiskerijakt 2:1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Bomanverket</i>	ägare av fastigheten	<i>Pöjstend 1'</i>
<i>Peter Järnsson</i>	» » »	<i>Lageryd 12</i>
<i>Jonas Andersson stb</i>	» » »	<i>- " - 10</i>
<i>Einar Lachsson</i>		<i>Orminge 21</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 26 januari 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson
(Gunnar Olsson)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 6 55.

Lantbruksingejören

Ernst Öfverholm


L i n k ö p i n g

På ansökning av **Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro, m.fl.**

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande **Rogestad 3¹ m.fl. fastigheter i Vårdsbergs socken av Askeby kommun.**

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den **21 februari 1955.**

På länsstyrelsens vägnar:


N. Rosenius
E. HintzeUtan avgift.

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens Sökande
diarienummer

III M 6 55 Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro, m.fl.

Linköping den 13 september 1957.

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Kurt Dahlgren i stället för lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 4 oktober 1957.

På lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Bertil Nilsson

III M 35 57

Lantbruksingenjören

Kurt Dahlgren,

LINKÖPING

Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande dels Månestad Norrgård m.fl. fastigheter i Landeryds socken och kommun, dels ock Rogestad 3:1 m.fl. fastigheter i Vårdsbergs socken av Askeby kommun.

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm den 21 februari 1955 och den 23 mars 1955 meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

Ansökningshandlingarna bifogas. Linköping i landskansliet den 23 oktober 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

S.G. Odéen

L. Öhlander

Rätt utdraget betygar:

Peril. Erlandsson

Införd i Östgöta-Correspondenten
den 23 april 1958.

Kungörelse

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom fastigheterna Rogestad 2:1, 3:1, 4:1 och Viskeryd 2:1 i Vårdsbergs socken kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro, tisdagen den 13 maj klockan 13.00, då sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröres Rogestad 1:1, Örminge 2:1 samt Degeryd 1:2 och 1:3.

Förrättningen avser dels uppgrävning av öppet dike samt dels anläggning av rörledningar.

Linköping den 21 april 1958.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Till

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren,
Linnégatan 7,
Linköping.

Ang. sammanträde under syneförrättning för torrläggning av mark inom
Rogestad m.fl. fastigheter i Vårdsbergs socken.

Att nedanstående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vårds-
bergs församling den ^{22/4} 1957 betygas

E. W. W. W.
/Innehavare

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark inom fastigheterna Rogestad 2¹, 3¹, 4¹ och
Viskeryd 2¹ i Vårdsbergs socken kommer att handläggas vid sammanträde hos
lantbrukaren Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro, tisdagen den 13 maj
klockan 13.00, då sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Av förrättningen beröres Rogestad 1¹, Örminge 2¹ samt Degeryd 1² och
1³.

Förrättningen avser dels uppgrävning av öppet dike samt dels anläggning
av rörledningar.

Linköping den 21 april 1958.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Rogestad 1¹, 2¹, 3¹, 4¹, Viskeryd 2¹, Örminge 2¹ samt Degeryd 1² och 1³ i Vårdsbergs socken av Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 13 maj 1958, klockan 13.00.

Domänintendent Sven Jonsson,	Drottninggatan 44,	Linköping.
Lantbrukaren Einar Strand,	v:a Landebo,	Hjulsbro.
" Erik Vilhelmsson,	Rogestad,	"
" Josef Rogestam,	"	"
" Gunnar Rogestam,	"	"
" Sixten Göransson,	Degeryd,	Linköping.
J. Alfred Anderssons dödsbo,	"	"
Lantbrukaren Isak Isaksson,	Örminge,	"
" Gösta Persson,	Viskeryd,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 21 april 1958 intygas:

I tjänsten

 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

Förening.

Undertecknade, ägare av Degeryd 1³ i Vårdsbergs socken,
förena oss härmed med sökandena till Rogestads dikningsföretag
angående den begärda syneförrättningen.

Degeryd, Linköping den 13 maj 1958.


J. Anderssons stb.

Märta Andersson.

Ingemar Andersson
Gösta Andersson.

Lennart Andersson.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Rogestads dikningsföretag år 1958 i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för odlad mark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 2 km söder om Vårdsbergs kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärks med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och äldre kartor. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrlägnings-synpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt, men är anslutet till rikets allmänna höjdsystem genom riksfixen vid Övre Örminge. Höjdskillnaden mellan höjdsystemen = 41.97 m.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget består av tre av varandra oberoende delföretag nämligen

Delföretag

Stora delföretaget

Delföretag G - I

Delföretag C - E

Omfattande dikena

A - B - C - D, B - F

G - H - I

C - E.

Ägofigurerna 23, 24, 27 och 28 överlagras av ett lager kärrtorvjord, som nedåt småningom övergår i gyttjelera och lera. Önskvärt vore på grund av dessa markers framtida sättning, att rörledningen kunde förläggas på större djup, men på grund av det öppna dikets relativt stora djup och längd kan detta inte för närvarande anses ekonomiskt.

Såsom framgår av kostnadsförslaget skall de uppschaktade jordmassorna utplaneras av företaget. Härvid skall stenar större än 15 cm i möjligaste mån bortfraktas om massorna lägges på åker. Stenen skall i så fall uppläggas på av markägaren anvisad plats i närheten av diket. Skulle stenuplaget medföra nämnvärt intrång, skall ersättning härför bestämmas på liknande sätt som skördeskadeersättningen under punkt 8.

4. Äldre förrättning.

Dikessträckorna A - B - C - D och G - H - I har ingått i den förrättning som år 1905 handlagts av lantbruksingenjören C.A. Sylvan beträffande "marker tillhörande hemmanen Viskeryd, Regestad, Degeryd och Örminge". Sedan denna nya förrättning vunnit laga kraft och utförts kommer den äldre förrättningens laga verkan att upphöra. Dikessträckan I - III+50 i det gamla förslaget skall icke nu förändras, men skall ingå i det framtida underhållet på sätt som framgår nedan under punkt 13. Ej heller ingår nu dikessträckan XIX+40 - XX+55, men då denna endast berör en fastighet, som ensam svarar för underhållet, kan den utgå ur förrättningen.

5. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s.ha. för åkermark och 1.0 l/s.ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande hög- vattenavrinning, l/s
B	700	825
C	255	315
17+78	55	70
D	48	60
E	195	245
H	445	500
I	36	38

6. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en ägobro i punkt 13+92. Den skall ombyggas med betongrör enligt särskild ritning. Trumman är kostnadsberäknad till 1.350 kr. På grund av minskad underhållskostnad för bron anser synemännen det skäligt, att ägaren till Rogestad 3¹ jämlikt vattenlagen 7 kap. 18 § till diktningaföretaget erlägger 500 kr så snart trumman godkänts av lantbruksingenjör i länet.

Därest trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 1,4 m å dikessträckan A - B. Trummans inre underkant skall läggas 15 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindra vattnets framrinnande.

7. Allmänna intressen berörs icke av företaget.

8. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar för markåtgång på grund av avloppens breddning skall utgå i enlighet med särskild jordersättningslängd, bil. C. För intrång av uppschaktade jordmassor skall ersättning utgå med 0.25 kr/m³ därest massorna utplaneras på åkermark. Utplaneras massorna på annat än åker skall däremot ingen ersättning utgå här för, enär markerna kan beräknas bli utjämnade. Gräsfrösådd med prima gräsfrö skall emellertid då företagas på företagets bekostnad. Vid val av gräsfrö skall vederbörande brukare av marken rådfrågas.

9. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga D, är diktningkostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 34.200 kr. fördelat sålunda:

<u>Delföretag</u>	<u>Kronor</u>
Stora delföretaget	24.700
Delföretag G - I	7.200
Delföretag C - E	2.300
<u>Summa</u>	<u>34.200</u>

För Stora delföretaget tillkommer dessutom ersättningar enligt jordersättningslängden 680 kr och för övrigt markintrång enligt punkt 8 ovan 520 kr. Totalt uppgår således de beräknade kostnaderna för delföretagets utförande till 25.900 kr, men härav skall ägaren till Rogestad 3¹ betala 500 kr för förbättring av brotrumma, medan resten fördelas enligt nedan.

10. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga Bl - B2, av synmännen uppskattats till följande belopp:

<u>Delföretag</u>	<u>Kronor</u>
Stora delföretaget	24.175
Delföretag G - I	7.427
Delföretag C - E	<u>1.692</u>
<u>Summa</u>	<u>33.294.</u>

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bil. E, Nedanstående utredning ligger till grund för denna.

Stora delföretaget skall jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas i avdelningar.

$$\text{Relativa kostnaden för hela samfälligheten: Rk} = \frac{25.400}{24.175} = 1.05.$$

$$\text{Avdelning ABCD:s Rk} = \frac{20.900}{22.009} = 0.95.$$

$$\text{Avdelning B-F:s Rk} = \frac{4.500}{2.166} = 2.08.$$

Härav framgår att Stora delföretaget delas i avdelningarna ABCD och BF.

Jämlikt nämnda paragraf i vattenlagen skall även delföretag G - I prövas, om skäl för avdelningsbildning föreligger.

$$\text{Relativa kostnaden} = \text{Rk för hela samfälligheten} = \frac{7.200}{7.427} = 0.97.$$

$$\text{Avdelning GH:s Rk} = \frac{4.500}{2.920} = 1.54.$$

$$\text{Avdelning HI:s Rk} = \frac{2.700 + 225}{4.507} = 0.65.$$

Kostnaden för avdelning HI utgöres dels av den egna kostnaden 2.700 kr, och dels av fallkostnad = 225 kr.

Av dessa relativa kostnader framgår att även denna samfällighet skall uppdelas i avdelningar, nämligen avdelningarna GH och HI.

Delföretag C-E berör endast en fastighet, vars ägare alltså ensam bestrider kostnaderna för delföretaget.

På detta sätt har bestämts, hur kostnaderna skall fördelas mellan avdelningarna, medan kostnaden för varje avdelning fördelas efter båtnaden enligt vattenlagen 7 kap. 23 §.

Kostnadsfördelningslängden visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskötteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1965 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas.

Underhållskostnaderna för Stora delföretaget skall, med undantag av sträckan 30+43 - F, vars underhåll bestrides av ägaren till Rogestad 2¹, fördelas efter samma procenttal, som bestämts i 1905 års förrättning. Fördelningen framgår av kostnadsfördelningslängden, kolumn 7. Även dikessträckan I - III+50, d.v.s. ungefär 2+28 - 4+70, underhålls efter denna längd. Övriga delföretags underhållskostnader fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhålls dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Sedan Stora delföretaget utförts, skall emellertid senast andra året efter avsyningen dikessträckan A - B rensas, om diket ej håller föreskrivna dimensioner. Kostnaden härför fördelas efter samma längd som kostnaderna för utförandet, d.v.s. kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0.3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Rogestads dikningsföretag år 1958.

16. Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

17. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid

enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Rogestad, Linköping den 9 juni 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.



Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förynad utskottning och avvigning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens föresorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvigningsabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikets botten, resp. rörens inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikets bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvigningsabben,

att uppschaktad jord skall ligga minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fransläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppåtlämnas eller påsläppas på sätt, att onödigt skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för diketsjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongröret till företagets rörledningar godkänns först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörns kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och tätet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årtid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0.50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från diketskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsugning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stannar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillstånd av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
 att författningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förändras. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakdunnig person ersättas med en ny sådan,
 att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkännts,
 att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
 att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
 att entreprenören åligger att taga del av bestämmelserna i dessa arbetsföreskrifter.

Före maskingrävning skall terrällägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvisa sig om huruvida olikablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Huvudledelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.

Rörledning skall genom entreprenörens försorg tillägnas för hand såväl vid
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Huruvid skall försiktighet
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.
 Mått 20 cm avses jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig. Rör-
 ledningen, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning god-
 kännts, skall avgränsas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan
 roosterande påfyllning verkställs.


Om rörledningen för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-
 ställes, åger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre
 år från avgränsningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförelaget bestämda
 kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.

I kostnadsförelaget är i varje särskilt fall angivet huruvida öppenfyllning
 avses eller om arbetet omfattar igenfyllning av öppet dike.


Observera att rörledning vintertid för frostrisken skall måste vara
 täckt med minst 0,50 m jord.

Rogestad, Linköping den 9 juni 1958.



 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör




Sektion A-A




Sektion B-B



Mått i mm



$d' = d^2$ där ej annat anges



"Lampligt material:
utriuna stentrummar

Underhållsbåtnad

Genom rörläggning av vissa dikessträckor blir underhållet på dessa minskat samtidigt som en ökning av underhållet på den öppna dikessträckan uppstår genom den fördjupning av diket som föreslagits. Av nedanstående tabeller framgår underhållsbåtnadens förändring till storlek och fördelning.

Dikessträcka	Förändring av kapitaliserade underhållskostnader kr/m	Kronor
8 - 13+92	2:- (försvårat underhåll)	- 1.174
13+92 - 20+66	7:- (minskat underhåll)	4.718
30 - 31+50	2:- " "	300
33+53 - 35+04	4:- " "	604
35+04 - 36+88	6:- " "	1.068
40 - 41+41	2:- " "	282
	<u>Summa</u>	<u>5.798</u>

Fastighet	Delaktighet i sf år 1905 %	Underhållsbåtnad kr.
-----------	----------------------------------	-------------------------

Stora delföretaget

Viskeryd 2 ¹	0.36	13
Rogestad 1 ¹	19.17	679
" 2 ¹	13.99	496 x)
" 3 ¹	30.02	1.064
" 4 ¹	26.13	926
Degeryd 1 ²	5.43	192
" 1 ³	4.00	142
Örminge 2 ¹	0.90	32
<u>Summa</u>	<u>100.00</u>	<u>3.544</u>

Delföretag G - IDikessträckan G - H.

Rogestad 2 ¹	40.10	242
Degeryd 1 ³	59.90	362
<u>Summa</u>	<u>100.00</u>	<u>604</u>

Dikessträckan H - I

Degeryd 1 ³	-	1.068
<u>Summa</u>	<u>-</u>	<u>1.068</u>

X) Tillkommer 300:- kr för sträckan 30 - 31+50.

Fastighet	Delaktighet i sf år 1905 %	Underhållsbåtnad kr.
-----------	----------------------------------	-------------------------

Delföretag C - E.

Rogestad 2¹

	-	282
Summa	-	282

Rogestad, Linköping den 9 juni 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora delföretaget</u>							
<u>Vårdsbergs socken</u>							
<u>Örminge 2¹</u>							
<u>Einar Isaksson</u>							
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							32
Summa							32
<u>Degeryd 1²</u>							
<u>Sixten Göransson</u>							
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							192
Summa							192
<u>Degeryd 1³</u>							
<u>J.A. Anderssons sterbhus</u>							
Åker	1	0.05		3400	4000	600	30
"	2	0.08		3600	4000	400	32
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							142
Summa		0.13					204
<u>Rogestad 1¹</u>							
<u>Domänverket</u>							
Åker	21	0.08		2950	4000	1050	84
"	22	0.22		1450	"	2550	561
F.d. åker	23	1.23		300	2700 (3000)	2400	2.952
" "	24	0.21		900	3000	2100	441
" "	25	0.10		1700	3500	1800	180
Underhållsbåtnad enl. bil. B 1							679
Brukningbåtnad							
15+57 - 16+60 å 1:50 kr/m							155
16+60 - 17+74 å 3:- kr/m							342
Summa		1.84					5.394
<u>Rogestad Frälsegård 2¹</u>							
<u>Erik Wilhelmsson</u>							
Betesmark	9		0.24	1000	1500	500	120
Åker	10	0.14		3650	4000	350	49
"	11	0.46		2700	"	1300	598
"	12	0.25		3150	"	850	213
"	13	0.32		3700	"	300	96
Överföres		1.17	0.24				1.076

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.17	0.24				1.076
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							796
Brukningsbåtnad							
14+81 - 15+57 å 1:50 kr/m							114
30 - 31+50 å 10:- kr/m							1.500
Summa		1.17	0.24				3.486
<u>Rogestad Korpralsgård 3¹</u>							
<u>Josef Rogestam</u>							
Åker	3	0.52		2750	4000	1250	650
"	4	0.13		3600	"	400	52
"	5	0.40		2300	"	1700	680
"	6	1.05		1550	"	2450	2.573
"	7	1.63		2100	"	1900	3.097
"	8	0.21		2750	"	1250	263
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							1.064
Brukningsbåtnad							
14+81 - 15+57 å 1:50 kr/m							114
Summa		3.94					8.493
<u>Rogestad 4¹</u>							
<u>Binar Strand</u>							
Åker	26	0.14		2300	3500	1200	168
"	27	0.80		250	²¹⁰⁰ (2500)	1850	1.480
P.d. åker	28	0.80		100	¹⁸⁰⁰ (2500)	1700	1.360
Åker	29	0.38		2700	4000	1300	494
"	30	0.45		2900	4000	1100	495
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							926
Brukningsbåtnad							
17+78 - 19+84 å 3:- kr/m							618
19+84 - 20+66 å 10:- kr/m							820
Summa		2.57					6.361


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Viskeryd 2¹</u> <u>Gösta Persson</u> Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							13
Summa							13
<u>Delföretag G - I.</u> <u>Vårdsbergs socken</u> <u>Rogestad 2¹</u> <u>Erik Wilhelmsson</u> Åker	16	0.15		3400	4000	600	90
"	17	0.36		2950	"	1050	378
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							242
Brukningsbåtnad							
33+53 - 35+04 å 12:- kr/m							1.812
Summa		0.51					2.522
<u>Degeryd 1³</u> <u>J.A. Anderssons sterbhus</u> Åker	18	0.06		3400	4000	600	36
"	19	0.73		2550	"	1450	1.059
"	20	0.40		2500	"	1500	600
Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							1.430
Brukningsbåtnad							
35+04 - 36+88 å 10:- kr/m							1.780
Summa		1.19					4.905
<u>Delföretag C - E.</u> <u>Vårdsbergs socken</u> <u>Rogestad 2¹</u> <u>Erik Wilhelmsson</u> Underhållsbåtnad enligt bil. B 1							282
Brukningsbåtnad							
40 - 41+41 å 10:- kr/m							1.410
Summa							1.692

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Stora delföretaget</u>							
<u>Vårdsbergs socken</u>							
<u>Örminge 2¹</u>							
Einar Isaksson							32
<u>Degeryd 1²</u>							
Sixten Göransson							192
<u>Degeryd 1³</u>							
J.A. Anderssons sterbhus		0.13					204
<u>Rogestad 1¹</u>							
Domänverket		1.84					5.394
<u>Rogestad Frälsegård 2¹</u>							
Erik Wilhelmsson		1.17	0.24				3.486
<u>Rogestad Korpralsgård 3¹</u>							
Josef Rogestam		3.94					8.493
<u>Rogestad 4¹</u>							
Einar Strand		2.57					6.361
<u>Viskeryd 2¹</u>							
Gösta Persson							13
Summa		9.65	0.24				24.175
<u>Delföretag G - I.</u>							
<u>Vårdsbergs socken</u>							
<u>Rogestad 2¹</u>							
Erik Wilhelmsson		0.51					2.522
<u>Degeryd 1³</u>							
J.A. Anderssons sterbhus		1.19					4.905
Summa		1.70					7.427

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Delföretag C - E.</u>							
<u>Vårdsbergs socken</u>							
<u>Rogestad 2¹</u>							
Erik Wilhelmsson							1.692
Summa							1.692
<u>Totalsammandrag.</u>							
Stora delföretaget		9.65	0.24				24.175
Delföretag G - I		1.70					7.427
Delföretag C - E							1.692
Summa		11.35	0.24				33.294
Rogestad, Linköping den 9 juni 1953. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör <i>Hubert Granoff</i> Biträdande godemän.							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	
	m ²	öre/m ²	kronor			
<u>Stora delföretaget</u>						
<u>Vårdsbergs socken</u>						
<u>Degeryd 1²</u>						
Sixten Göransson	350	40	140			140
<u>Degeryd 1³</u>						
J.A. Anderssons sterbhus	350	40	140			140
<u>Rogestad Korpralsgård 3¹</u>						
Josef Rogestam	1000	40	400			400
<u>Summa</u>						680
Rogestad, Linköping den 9 juni 1958.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör ..... Biträdande godemän. .....						

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Stora delföretaget</u>				
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
5+50 - 10+50		Schaktning av fast lera, något sten m ³	990	2:50	2.475	
10+50 - 13+75		Schaktning av lera m ³	1000	2:-	2.000	
13+75 - 14+00		" " sandig lera, något stenig m ³	100	2:50	250	4.725
		Vid schaktningen på sträckan 5+50 - 14+00 tillses att i kurvor endast schaktas på inner- slänten. På sträckan 4+70 - 6+10 lägges den uppschaktade jorden på dikets högra sida.				
5+50 - 14+00		Planering av uppschaktade jordmassor m ³	2090	0:50		1.045
5+50 - 6+10		Gräsfrösädd på dikets högra sida				10
13+92 - 14+00		Trumma (se specialkostnadsför- slag)				1.350
		Summa				7.130
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				770
						7.900
		Ägaren till Rogestad 3 ¹ betalar till trumman vid 13+92 - 14+00 enligt utlåtandet				- 500
		Jordersättning enligt bilaga C Ersättningar för intrång enligt utlåtandet				680
						520
		Summa				8.600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B - C - D.</u>						
14+00 - 19+84		16" betongrör	m	584	10:40	6.074
19+84 - 20+66		10" "	m	82	5:45	447
14 - 17+40		Grävning, läggning samt åter- fyllning för hand till före- skriften höjd	m	340	5:-	1.700
17+40 - 19+84		D:o d:o	m	244	4:50	1.098
19+84 - 20+66		D:o d:o	m	82	3:-	246
		Tillägg för rivning av sten- trummor	st	3		200
14+00 - 14+81		Återfyllning till föreskriven höjd enligt ritning samt iord- ningsställande av flödesavlopp	m	81	1:-	81
14+81 - 20+66		Igenschaktning av dike	m	585	0:75	439
16+60, 17+74, 17+78, 19+84		Brunn typ B-1, d = 0.75 m	4	170	680	
20+66		" " " , d = 0.60 m	1		140	820
						11.105
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				695
		För eventuell rustbädd å sträckan 17+40 - 19+84 tillägges				500
		Summa				12.300
<u>Dikessträckan B - F.</u>						
30 - 31+50		0.60 m betongrör	m	150	21:-	3.150
30 - 31+50		Grävning, läggning samt åter- fyllning för hand till före- skriften höjd	m	150	4:-	600
30 - 31+50		Igenschaktning av dike	m	150	1:-	150
30+42		Brunn typ B-1, d = 0.90 m	1		200	
31+50		" " B-14, d = 0.90 m	1		200	400
						4.300
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				200
		Summa				4.500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag G - I.</u>				
		<u>Dikessträckan G - H.</u>				
33 - 33+53		Upprensning av öppet dike	m 53	2:-		106
33+53 - 35+04		0.60 m betongrör	m 151	21:-		3.171
33+53 - 35+04		Grävning, läggning samt åter- fyllning för hand till före- skriven höjd	m 151	4:-		604
33+53 - 33+57		Tillägg för rivning av sten- trumma				50
33+53 - 35+04		Igenschaktning av dike	m 151	1:-		151
33+53		Utlopp typ U-12	1			50
35+04		Brunn typ B-14, d = 0.90 m	1			200
						4.332
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				168
		<u>Summa</u>				4.500
		<u>Dikessträckan H - I.</u>				
35+04 - 36+88		12" betongrör	m 178	6:60	1.175	
36+28 - 36+24		12" vägrör	m 6	10:-	60	1.235
35+04 - 36+88		Grävning, läggning samt åter- fyllning för hand till före- skriven höjd	m 184	3:50	644	
36+28 - 36+34		Tillägg för genomgrävning av vägbana	m 6	15:-	90	734
35+04 - 36+88		Igenschaktning av dike	m 178	1:50	267	
35+34, 36+88		Brunn typ B-1, d = 0.60 m	2	140	280	547
						2.516
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				184
		<u>Summa</u>				2.700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag C - E.</u>				
40 - 41+41		16" betongrör m	141	10:40		1.466
40 - 41+41		Grävning, läggning samt åter- fyllning för hand till före- skriven höjd m	141	3:-		423
		Rivning av befintlig betongmur				100
40+41		Brunn typ B-3, d = 0.90 m	1			140
40		Utlopp typ U-12	1			50
						<u>2.179</u>
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				<u>121</u>
		<u>Summa</u>				<u>2.300</u>
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Stora delföretaget</u>				
		Dikessträckan A - B			7.900	
		" B - C - D			12.300	
		" B - F			<u>4.500</u>	24.700
		<u>Delföretag G - I</u>				
		Dikessträckan G - H			4.500	
		" H - I			<u>2.700</u>	7.200
		<u>Delföretag C - E</u>				
		Dikessträckan C - E				<u>2.300</u>
		<u>Summa</u>				<u>34.200</u>
		Ägaren till Rogestad 3 ¹ betalar till trumman vid 13+92 - 14+00 enligt utlåtandet				<u>- 500</u>
		<u>Summa</u>				<u>33.700</u>
		Jordersättning enligt bilaga C			680	
		Ersättning för intrång enligt utlåtandet			<u>520</u>	<u>1.200</u>
		<u>Summa</u>				<u>34.900</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag för trumma vid 13+92 - 14+00.</u>				
		0.90 m betongrör	m	8 60:-	480	
		0.80 m "	m	7 50:-	350	830
		Grävning, läggning, återfyllning och iordningsställande av kör- banan				200
		Stensättning enligt ritning				50
		Brunn typ B-3, d = 1.20 m				270
		Summa				1.350
		Rogestad, Linköping den 9 juni 1958.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader.</u>						
<u>Stora delföretaget</u>						
		Schaktning av fast lera	m ³ 990	2:50	2.475	
		" av lera	m ³ 1000	2:-	2.000	
		" av sandig lera något stenig	m ³ 100	2:50	250	4.725
		Planering av uppschaktade jord- massor	m ³ 2090	0:50		1.045
		Gräsfrösådd på diket's högra sida å sträckan 5+50 - 6+10				10
		0.90 m betongrör	m 8	60:-	480	
		0.60 m "	m 150	21:-	3.150	
		0.80 m "	m 7	50:-	350	
		16" "	m 584	10:40	6.074	
		10" "	m 82	5:45	447	10.501
		Grävning, läggning samt åter- fyllning för hand till före- skriften höjd	m 816		3.644	
		Tillägg för rivning av sten- trummor	st 3		200	
		Grävning, läggning, återfyllning och iordningsställande av kör- banan	m 8		200	4.044
		Återfyllning till föreskriven höjd enligt ritning samt iord- ningsställande av flödesavlopp	m 81	1:-	81	
		Igenschaktning av dike	m 735		539	670
		Brunn typ B-1, d = 0.90 m	1		200	
		" typ B-14, d = 0.90 m	1		200	
		" typ B-1, d = 0.75 m	4	170	680	
		" " " , d = 0.60 m	1		140	
		" typ B-3, d = 1.20 m	1		270	1.490
		Stensättning vid trumma enligt ritning				50
		Summa				22.535

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Fastighet Ägare m.m.	Sök.o likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel 1				framtida under- hålls- kostnader	Samfällig- hets andel i gemensamma kostnader
			för sär- skild av- delning beräknad kostnad kronor	för sam- fällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	procent		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Stora delföretaget.</u>								
<u>Vårdsbergs socken</u>								
<u>Örminge 2¹</u>								
Einar Isaksson	-							
Avd. ABCD		32	30	30	0.12	0.90		0.08
<u>Degeryd 1²</u>								
Sixten Göransson	-							
Avd. ABCD		192	182	182	0.72	5.43		0.52
<u>Degeryd 1³</u>								
J.A. Anderssons stbh	-							
Avd. ABCD		204	194	194	0.76	4.00		0.56
<u>Rogestad 1¹</u>								
Domänverket <i>Rogestam P-F</i>	-							
Avd. ABCD		5.394	5.122	5.122	20.17	19.17		14.68
<u>Rogestad Frälseg. 2¹</u>								
Erik Wilhelmsson	S							
Avd. ABCD		1.320	1.254	5.754	22.65	13.99		16.49
Avd. BF		2.166	4.500					
<u>Rogestad Korpralsg. 3¹</u>								
Josef Rogestam	S							
Avd. ABCD		8.493	8.065	8.065	31.75	30.02		23.11
<u>Rogestad 4¹</u>								
Einar Strand	S							
Avd. ABCD		6.361	6.041	6.041	23.78	26.13		17.31
<u>Viskeryd 2¹</u>								
Gösta Persson	S	13	12	12	0.05	0.36		0.03
			25.400					
Ägaren till Rogestad								
3 ¹ erlägger enligt								
utlåtandet								
			500	500				
Summa		24.175	25.900	25.900	100.00	100.00		72.78

Fastighet Ägare m.m.	Sök.o. Båtnad likst. = S	Fastighets andel i				Samfällig- hets andel i gemensam- ma kostnader	
		för sär- skild av- delning beräknad kostnad kronor	för sam- fällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	fram- tida under- hålls- kostnader procent		
1	2	3	4	5	6	7	8

Sträckan 30+42 - 31+50 ingår ej i framtida underhåll i Stora delföretaget, utan underhålles av ägaren till Rogestad Frälsegård 2¹.

Delföretag G - I

Vårdsbergs socken

Rogestad 2¹

Erik Wilhelmsson S

Avd. GH	2.522	3.692	3.692	51.28	51.28	10.58
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Degeryd 1³

J.A. Anderssons stbh S

Avd. GH	398	583	3.508	48.72	48.72	10.05
---------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Avd. HI	4.507	2.925				
---------	-------	-------	--	--	--	--

Summa	7.427	7.200	7.200	100.00	100.00	20.63
-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

Delföretag C - E

Vårdsbergs socken

Rogestad 2¹

Erik Wilhelmsson S	1.692		2.300	100.00	100.00	6.59
--------------------	-------	--	-------	--------	--------	------

Summa	1.692		2.300	100.00	100.00	6.59
-------	-------	--	-------	--------	--------	------

Sammandrag

Stora delföretaget	24.175		25.400			72.78
--------------------	--------	--	--------	--	--	-------

Delföretaget G - I	7.427		7.200			20.63
--------------------	-------	--	-------	--	--	-------

" C - E	1.692		2.300			6.59
---------	-------	--	-------	--	--	------

34.900

Ägaren till Rogestad 3¹

erlägger enligt utlåtandet 500

Summa	33.294		35.400			100.00
-------	--------	--	--------	--	--	--------

Rogestad, Linköping den 9 juni 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

.....
Biträdande godemän.

Sammanställning över förrätningskostnader.

	<u>Kronor</u>
Ersättning till statsverket enligt lantbruks- nämndstaxan	826:-
Annonser m.m.	32
Godemännens rese- och traktamentskostnader	96:-
Hantlangning 79 tim. å 3:75	296:-
	<u>Summa 1250:-</u>

Rogestad, Hjulbro den 9 juni 1958.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

130-4

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Rogestads dilmingsföretag år 1958

Socken

Vårdsborgs

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~Förreordnanden~~ ~~Ende~~ ~~Andersson~~

Lantbrukaren Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

13 september 1958

Bidrag till utförandet, kr

11.500

Arbetsid jml. V. L. 10 : 62

31 december 1965

Förlängning jml. V. L. 7 : 58

Kontrakterad arbetsid

1 nov. 1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

21 maj 1959

Besiktning verkställd av

lantbruksingenjör Lars Gustaver

Företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till följande bel pp:

Stora delföretaget	23.500:-
Delföretag G - I	7.250:-
" C - E	3.350:-
<u>Summa</u>	<u>34.100:-</u>

Länköping den 10 juni 1959

Lars Gustaver
Lars Gustaver

