

131-6

Handlingar rörande

MO, BRÄNNA DIKNINGSFÖRETAG

i Malexanders socken, Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning år 1958 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

MO, BRÄNNA DIKNINGSFÖRETAG


i Malexanders socken, Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning år 1958 av

Carl Berner
Lantbruksingenjör.

Innehåller 56 paginerade sidor

1 översiktskarta

Översiktskarta



Skala 1:100000

1
Protokoll vid synsfi-
rättning enligt vettunda-
gen riksd. förordning om
besök till l. u. f. i lla-
länadens ordren av Öster-
götlands län.

År 1957, den 10 sept., inställde sig underskrifvande, för-
rättningsman, jämte skiftesgodsmannen Allan Holmér, Gransbo
och Fredrik Halgren, Mallesander i Kafi Lönstuga, Mallesan-
der för att handlägga förädlningen ifråga.

Skuggade om sammanträdet hade dels avslutats i soc-
kenskypen (bil. Ca), dels varit införd i Östgötasamman-
trädet (bil. Cb). Råde skuggade hade slutligen kallat till
sammanträdet enligt förtäring (bil. C)

Närvarande var:

av förbanden till förädlningen:

Arvid Isling

Anders Johansson grann Oskar Johansson

Erik Johansson, l. o.

Olof Karlsson för egen del och i egenskap av förmyndare för barnen

N. J. Grip

Hel Karlsson

Harald Pettersson

Adrian Larsson

av övriga skuggade:

Ulla Ahl

Josef Johansson

Sögi Thuan

Joaz Karlson

Per Guderson

Vik Johanson, Skuldur.

Vinnu Johanson

Köpurik Erik Nilsson

Boleslaus A. B. genom skogskontoren Sids Helt

Ho - Uggabo Værsamfällighet genom dess ordf. Peter Helling

Styrelseformidlingar genom skogskontoren Helge Hedman och
fullmakter (bil. Da)

§ 1.

Resitningen (bil. A) och församlandet (bil. B) upplästa

§ 2.

För samt synvårdare omöjligt i följande.

§ 3.

Lämnade förutläggningarna av redogörande för de
bestämda församlingarnas röster samt och
uppsatta plankarten för sakerna, såsom även de
än genomfick. Skadans till och för församlingarna
gick på det som under förutläggning till lagligt och ab-
straherades för genom upptagande av det B plankarten
ettvånings delar. Det som gällde även till delarna
1:1 som följde sig med skadans i lämnat uppsatt
föreläggning (bil. E).

Den utlöpte frångick genom jämförelse i del. av

Resitningen
upplästa
Peter Hedman
Styrelseformidling

3
Sågs att s. k. träväringodlen om möjligt skulle
avordnas. Förhållningarna upplyste om att just i
dittut vänt att det skulle vara svårare att betong
var möjligt taget igen.

34.

Sågarna avsågs från avställning för avloppets ut-
vidgning.

Förutom avsågs att avställning för ballastens
upplagga i odlat jord eller betong skulle ut-
gå eller vara att förstås, det vill säga i hushålls-
ställen tillagda i icke odlat jord, skulle utgräva
ballast. Enligt sågarna skulle grävorna vara rätt
att använda ballast till bygghus av betong & lsg.
men finge ej. Därut förstås skulle vidna med utgrä-
vande. Tillgodoräkna sig någon avställning för fort-
färing av ballastmaterial. Syftet skulle betonas i den fröja.
I övrigt pågick de nya avställningarna på grund
av förstås utgrävande och grävande med betong.

35.

Landsojstrummen vid 1+71 avsågs ej beläsa om-
byggas på grund av förstås utgrävande. Sedan var-
bera om trummen. Det var kanske dock ej så mycket
av trummen blivit utgrävt.

Byvägstrummen vid 11+46 var byggd i 1959 med
alldeles på området. Därfor avsågs trummen skyddas att
ombygga trummen. Trummen var enligt uppgift fastig-
hetsägare inom 10 by med fördelning efter väntat.

Såväl som Byvägstrummen var byggd 1950 och låg
vid 26+51

frå långt och var för liten. Hs - Ugglesbo församlingstut anser sig
skyldig mörkrygga trummen. Eventuellt kunde denna 0.6 m.
vara från trummen vid 11+46 användas.

Lydbom vid 28+55 kunde slopas.

Övertäckning för försämd Örtörst skall utgå för en öns-
kast i Grunden resp. Hålsås område. För överskott
åtgärden skall ingen övertäckning utgå.

§ 6.

Övertäckning av vatten m.m. skall av kommunen
bestämmas efter sammanträdets beslutet av denna be-
räkning. Kostnadsberäkning för avloppet m.m. skall und-
vikas. Hålsås vid detta sammanträdets vatten pumpstuga
skall skötas i godsköphuset och införas i tidningen.

§ 7.

Vårse Johansson anser att timmer skall tas
till att han låter göra ett litet prallstall med av-
loppet i ryggen. Övertäckningarna meddelade att skä-
lig timmer skall tas till.

§ 8.

Om intet vidare förbör, uppläses denna pro-
tokoll, vilket godkänns, varefter sammanträdets förbes-
ked avslutats.

Uthandades, den 10 sept. 1957.

Erik Boman.

Alvan Ficktor

Arvid Malmgren

År 1958, den 9 juni, instade sig Åker församling
synsam till samman för att förtäta förtäningens
fråga.

Kungörske om sammantidat har dels anslutits i
Söderbyrån (bil. cd), dels varit införd i Skövde
(bil. ce).

afstämmande var:

Karl Johansson

Peter Gelling

Oskar Johansson

Hildur Johansson grann Oskar Johansson

Erik Johansson, ~~Skövde~~

Josef Johansson

Börje Skövde

Olof Karlsson

Joakim Karlsson

K. F. Grip

Peter Andersson

Erik Johansson, Skövde

Varde Johansson

Hed Karlsson

Herman Pettersson

Adrian Larsson

Allan Johansson

Ms, Uggelbo vägsanföring grann Peter Gelling

§ 9.

Lämnade förordningsmålet och redogörande för
uppsättet förslag till markens förhållande samt för post-
vadsförslaget ännu de orsakningarna, som symnämnden
ansett skola utgå.

§ 10.

Utdelades saksagens resultatet av symnämndens
föreläggande genom uppläsande av postvadsfördelningsskuggen
av de för resp. fartygets betalande betänks genom för-
retaget samt de med ledning till uträknade andelar
i fartygets postvader. De med ledning av symnämndens
från år 1903 betalande andelen i skuld fartygets jäm-
tida underhåll delades ännu saksagens.

§ 11.

Symnämndens utlåtande upplästes

§ 12.

På arbetsstyrelsens för fartyget valdes:
som ordf. landshövdingen Josef Johansson och pr
Håkan och med till. Skulle och Sa
som ledamöter: Olof Karlsson och Adrian Larsson
2 suppleanter: Boje Ekman.

Arbetsstyrelsens utlåtande fick i uppdrag:

- att uttala och förvara förordningsakten
- att ansöka om tillstånd till fartyget
- att underskriva kontrakt i dyl. syfte för bidragets
erhållande alltså även utbetala och utgeva förskott
utfallande bidragsbelopp

§ 13.

Samtidigt vidare förbarn, upplästs dagens protokoll, vilket godkändes, samtliga förordningar godkändes avslutad.

Mölandet, den 9 juni 1958.

Pull Lönn

Allan Fektor

Emil Melqvist

LÄNSSTYRELSEN

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET



III M 63 55

8

98/55

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1957

DJURIE Nr 141

SAK Nr

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm

LINKÖPING

På ansökning av Josef Johansson, Mo,
Malexander, m.fl.,
förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande fastigheten
Mo 1³ m.fl. i Malexanders socken av Södra
Göstrings kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 23 december
1955.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Rosenius
N. Rosenius

Lennart Almén
Lennart Almén

Utan avgift

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 17 DEC. 1955
Landskansliet
III M 63, 55

98/55 44/55
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 18 NOV. 1955
Dnr. 10:a 358

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Bil. A

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Mo, Bräuna, Ugglebo, Sjöbo och Skärlanda i Malexanders socken(-ar) av Östergötlands län.
Förrättningen avser uppgrävning av cirka 5 km avloppsdiken för bortläggning husredsaktligen av mossröker
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Josef Johansson, Mo, Malexander tel. Skärlanda 5
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Mo, Malexander den 16 november 1955

Sökandes namn:	Fastighet:
Erik Johansson	Mo 13
gm. Josef Johansson	Mo 13
Ekkehus Bolling	Mo 15
Oskar Johansson	Sjöbo 12
Herman Pettersson	Bräuna 1
Adrian Larsson	Skärlanda 12
Nicholas Gunnar	Skärlanda 15
Olof Karlsson	Sjöbo 14
K. y Grip	
Hel Karlsson	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Jens Johansson m.fl.</i>	ägare av fastigheten	<i>Skärkunda 1⁴ och Sjöbo 1³</i>
<i>Boekholms AB</i>	» » »	<i>Hjgglebo 1¹</i>
<i>Oskar Valentius</i>	» » »	<i>Adelsuås 1¹</i>
<i>Frik Nilsson</i>	» » »	<i>Armsjötorp 1²</i>
<i>Finn Nöjd</i>	» » »	<i>Mo 1⁴</i>
<i>Edvin Ahl</i>	» » »	<i>Mo 1⁶</i>
<i>Karl Johansson</i>	» » »	<i>Mo (Sandbärken)</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 13 dec. 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson
(Gunnar Olsson)

Göte Bernhoff
(Göte Bernhoff)

Avskrift

Länsstyrelsen

i

Östergötlands län.

III M 18 57

Lantbruksingenjören Carl Berner,

Jönköping.

Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande dels Sandkulla 1⁶ m.fl. fastigheter i Rinna socken av Folkunga kommun, dels St. Sandkulla 1² m.fl. fastigheter i Rinna socken av Folkunga kommun, dels Mo 1³ m.fl. fastigheter i Malexanders socken av Södra Göstrings kommun och dels Lindhult 2¹ m. fl. fastigheter i Åsbo socken av Södra Göstrings kommun.

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Linköping meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

Ansökningshandlingarna bifogas. Linköping i landskansliet den 16 april 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Rosenius

/N. Rosenius/

S. G. Odéen
(S.G. Odéen)

Råd avdelat betyg
På länets vägnar:

Carl G. Öfverholm

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark till Mo, Skärlunda, Sjöbo, Ugglebo, Bränna,
Adelsnäs och Ormsjötorp i Malexanders socken av Östergötlands län
kommer att hållas å kafé Monstugan, Malexander tisdagen den 10 ^{sept.}~~aug.~~
1957 kl. 13.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter
över avloppet samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 20.8. 1957

Carl Berner
Lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Malexanders sockens kyrka söndagen den

...1. sept. 1957, betygar: *J. Andersson*

Pastorsämbe,
Malexander.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om an-
slagning.

Stiftens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Kungörelse införd i Östgöta-correspondenten den 23/8 1957

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Mo, Skärlunda, Sjöbo, UGGLEBO, Bränna, Adelsnäs och Ormsjötorp i Malexanders socken av Östergötlands län kommer att hållas å kafé Monstugan, Malexander, tisdagen den 10 sept. 1957 kl. 13.

Ägare och brukare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppet samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 20/8 1957.

Carl Berner
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneför- rättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mo m.fl. i Malexanders socken avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 21 aug. 1957:

			Lantbrukaren	Hugo Andersson,	Gökshult,	Danielshammar
+			"	Karl Johansson	Sandbäcken,	Malexander
+	✓	S	"	Artur Bolling,	Mo,	"
	✓		"	Edvin Ahl,	"	"
+	✓	S	"	Hildur Johansson,	"	"
+	✓	S	"	Erik Johansson,	Sandbrink	"
+	✓		"	Josef Johansson,	Mo,	"
+	✓		"	Börje Ekman,	"	"
+	✓	S	"	Olof Karlsson,	Skärlunda,	"
+	✓		"	Ivar Karlsson,	"	"
+	✓	S	"	K.J.Grip,	"	"
+	✓		"	Per Andersson,	"	"
+	✓		"	Erik Johansson,	"	"
+	✓		"	Verner Johansson,	"	"
			Fru	Maja-Lisa Nylander,	Holmshult,	Mjölby
+	✓	S	Lantbrukaren	Axel Karlsson,	Sjöbo Östergård,	Malexander
+	✓	S	"	Herman Pettersson,	"	"
			"	Nils Ekberg,	"	"
+	✓	S	"	Adrian Larsson,	Bränna	"
			Fru	Ester Valentin,	Drottninggatan 54,	Linköping
			Lantbrukaren	Karl Yngve,	Adelsnäs,	Malexander

✓ Köpman	a { Erik Nilsson,	Lagerlundaväg 5, Malmslätt
+ Lantbrukaren	b { Allan Johansson	Ormsjötorp, Danielshammar
✓ Boxholms A.Bol.	<i>gam Nils Blomst</i>	Boxholm
+ Mo-Ugglebo vägsamfällighet,	<i>gam</i> Artur Bolling, Mo,	Malexander
✓ God man Lantbrukaren Allan Hektor,	Gransbo,	"
✓ " " "	Arvid Malgeryd,	"
Vägförvaltningen	<i>Anten Helge Heden</i>	Linköping
Östgöta-correspondenten		"
Pastorsämbetet		Malexander

Jönköping den 21 aug. 1957

Gert Jönsson

Underrättelser avlämnade på posten den 19 maj 1958:

Lantbrukaren	Josef Johansson,	Mo	Malexander
Östgöta-correspondenten,			Linköping
Pastorsämbetet i Malexanders socken			Malexander
Lantbrukaren	Allan Hektor,	Gransbo,	"
"	Arvid Malgeryd,		"

Jönköping den 19 maj 1958

Gert Jönsson

K u n g ö r e l s e .


Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Mo, Skärlunda, Sjöbo, Ugglebo, Bränna, Adelsnäs och Ormsjötorp i Malexanders socken av Östergötlands län kommer att hållas å kafé Monstugan, Malexander måndagen den 9 juni 1958 kl. 12.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppet samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping, den 19 maj 1958



Anslagen i laga ordning i Malexanders sockens kyrka söndagen

den ... 2.5 maj ... 1958, betygar 

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Bil. Ce.

*Kungörelse införd i Östgötacorrespondenten
den 22 maj 1958*

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Mo, Skärlunda, Sjöbo, Ugglebo, Bränna, Adelsnäs och Ormsjötorp i Malexanders socken av Östergötlands län kommer att hållas å kafé Monstugan, Malexander, måndagen den 9 juni 1958 kl. 12.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppet samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 19 maj 1958.

Carl Berner

Förening.

Undertecknad, ägare till Adelsnäs 1:1 i Malexanders socken av Östergötlands län, förenar sig med sökande till syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Mo och Skärlunda m.fl. i Malexanders socken.

Jag avser med denna förening upptagande av avloppet så, att mina marker till Adelsnäs bli nöjaktigt torrlagda.

Linköping den 9 aug. 1957.

Ester Valentin

Bevisades:

Gustav Lund

Allan Flektar

Conrad Westergren

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mo, Skärlunda, Sjöbo, Ugglebo, Bränna, Adelsnäs och Ormsjötorp i Malexanders socken av Östergötlands län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Östergötlands län förordnat under-tecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har den-samma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företags utförande kunnat utrönas.

Torrläggningsområdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Då företaget berör två från varandra helt skilda områden, har detsamma uppdelats i 2 delföretag, Nedre resp. Övre företaget.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av vattenavloppet A-B-C-D genom de vattenskadade markerna enligt den sträckning, som angives å plan-

kartan med dubbel dragna röda linjer samt med de dimensioner och djup, som framgå av bifogade profil, sektioner och grävningstabell.

Å sträckan 18+30-19+30 har s.k. tvåvåningsdike föreslagits utfört.

Nedre företaget omfattar avloppssträckan A-B

Övre " " " " B-C-D

Nederbördsområden och beräknade avrinnande vattenmängder framgå av nedanstående tabell.

Avlopps- sträcka	Omedel- bart o- van pkt	Neder- börds- område	HHQ		HQ		MQ	
			Exc. högvattenstånd	Normalt högvattenstånd	Exc. högvattenstånd	Normalt högvattenstånd	Medelvattenstånd under veg. perioden	Medelvattenstånd under veg. perioden
		km ²	sekl./km ²	m ³ /s	sekl./km ²	m ³ /s	sekl./km ²	m ³ /s
A-B-C	A	7	235	1,65	120	0,85	4,5	0,032
	3	6	250	1,5	125	0,75	4,5	0,027
	8+80	5,5	255	1,4	127	0,7	4,5	0,025
	11+40	5	260	1,3	130	0,65	4,5	0,023
	12+92	4,5	265	1,2	135	0,6	4,5	0,02
C-D	C	2	300	0,6	150	0,3	4,5	0,009
	35	1,2	350	0,42	175	0,21	4,5	0,0055

Med de för nedre delen av avloppet föreslagna dimensionerna och minsta bottenlutningen 1:1000 skulle exc. högvattenstånd endast ställa sig 1,25 m över botten, varför någon fara för översvämning av markerna nedanför punkt 18+30 ej förefinnes efter företagets utförande. Rörledningen å sträckan 18+30-19+30 avbördar c:a 2,5 gånger

MQ
-veg. HQ avbördas av rörledningen och öppna avloppet ovan rö-
-ren utan översvämning av markerna ovan 19+30. Vid HHQ kan däremot efter sättning någon men mycket kortvarig och sällan före-
-de/
komman-översvämning ske å de lägst belägna ägofigurerna ovan
19+30. Någon nämnvärd skada härav kan ej anses uppkomma. I öv-
-rigt uppkomma inga översvämningar efter företagets utförande.
-Även i förhållande till lägre vattenstånd erhålla företagets mar-
-ker full- eller i det närmaste full torrläggning. Undantag häri-
från utgöra dock en del ägofigurer närmast ovan punkt B samt
de lägst belägna ägofigurerna ovan punkt D, som av ekonomiska
skäl ej kunnat erhålla full- men däremot betydligt förbättrad
torrläggning.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad hava inga överfar-
-ter föreslagits till utförande.

Den i nedre ändan av företaget belägna landsvägstrumman
behöver ej ombyggas på grund av företagets utförande. Efter mar-
kernas sättning kan dock i en framtid uppdämningen i trumman bli
så stor, att ombyggnad måste ske för att trumman ej skall för-
sämra torrlägningsgraden och torrlägningsmöjligheterna för
ovanförliggande marker. Trumman bör i så fall ombyggas med 1,40

m:s rör i stället för befintliga 1,0 m:s samt sänkas till bottenläge, som säkerställer, att markernas framtida torrlägningsbehov kan fullt tillfredställas.

På grund av Nedre företags utförande måste en byvägstrumma vid 11+46 ombyggas, då befintlig trumma dels är för liten, dels ligger för högt. Då trumman byggdes år 1956 och ej är avsedd enbart för s.k. hemkörslor, är trumägarna enligt vattenlagens bestämmelser skyldiga att ombygga trumman på sin bekostnad. Synemännen bestämma därför, att så skall ske och att trumman skall bestå av minst 1,0 m:s rör med inre bottenläget i överändan = + 13,10. Kostnaden skall fördelas mellan fastighetsägarna i Mo efter mantal, om ej annat överenskommes mellan dem. Företaget skall utföra och bekosta rivningen av gamla trumman och grävningen för nya trumman, som skall läggas medelbart efter denna grävning utförts.

På grund av Övre företags utförande måste en byvägstrumma vid 26+51 ombyggas med minst 0,60 m:s rör med inre bottenläget å +15,85. Befintlig trumma är nämligen för liten och ligger för högt. Då trumman byggdes så sent som år 1950 är vägägaren Mo-ugglebo vägsamfällighet enligt vattenlagens bestämmelser skyldig utföra och bekosta trummans ombyggande. Synemännen bestämma därför, att så skall ske så snart grävningarna framskridit till trumman.

Rivningen av gamla trumman och grävningen för den nya skall utföras och bekostas av företaget. Lämpligt synes vara att befintliga rör vid 11+46 användas vid 26+51.

Erforderliga ägotrummor och ägobroar skola, där så erfordras, ombyggas av resp. överfartsägare privat utan annan kostnad för företaget än att följande ersättningar för försvårad överkörsl skola utgå, nämligen:

till Bränna 1:1, ägare Adrian Larsson med	150 kr
" Adelsnäs 1:1, " fru Ester Wallentin med	100 "

Ägobron vid 28+55 kan enligt medgivande från broägaren slopas och utgår därför ingen ersättning därstädes.

I övrigt beröras inga överfarter av företaget.

Överfarter, som byggs över avloppet skola, där ej annat ovan angivits, hava följande minsta dimensioner:

Avlopps- sträcka	Bredd mellan land- fästena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över avlop- pets föreslagna bot- tenlinje	Diameter å eventuella rörtrummor.
A-3	1,40	1,50	1,40
3-8+80	1,30	1,50	1,20
8+70-18+20	1,20	1,50	1,00
18+30-19+30	2,00	1,00	2 st. 0,80
19+30-22+50=B	1,10	1,30	1,00
B-24+92 = C	1,10	1,30	1,00
C-33+50	0,80	1,10	0,60
33+50-39	0,60	1,00	0,50
39-44	0,40	0,80	0,40

44-45+31 = D

0,30

0,80

0,30

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbetskostnaden för företagets utförande beräknas till 18,300 kr, varav hälften på vardera delföretaget.

Härtill kommer följande ersättningar och kostnader, som syemännen anse skola påvila företaget:

Vid Nedre företaget:

- 1) ersättning för vallarnas uppläggande vid företagets utförande skall utgå å sträckorna 6+40-8 och 18+30-18+92 efter den areal, som vallar och 2,0 m:s frikant upptaga efter företaget samt efter ett arealpris av 1000 resp. 1200 kr/ha. Vallarna skola läggas å höger. Approximativt beräknas dessa ersättningar

uppgå till 100 kr.

- 2) å övriga sträckor skall spridning av vallarna ske genom företagets försorg och på dess bekostnad, så att ett i möjligaste mån jämnt täcke av jord bildas med högst 0,15 m:s tjocklek.

Kostnaderna för denna utspridning beräknas uppgå till 2200 kr.

Vallarna skola å sträckan A-3+85 läggas å vänster samt å

övriga sträckor å höger. Frikanten skall överallt vara

minst 2,0 m.

Å sträckan 3+62-3+85 utgår ingen ersättning och ej heller behöves utspridning där ske.

Vid Övre företaget:

1) ovannämnda ersättning för försvårad överkörsel med
sammanlagt 250 kr

2) ersättning för vallarnas uppläggande vid företagets ut-
förande skall utgå å sträckan 23-26+50 efter den areal,
som vallar och 2,0 m:s frikant upptaga efter företagets
utförande samt efter följande arealpris:

å sträckan 23-23+12: 1200 kr/ha

" " 23+12-24+44: 500 "/ "

" " 24+44-25+62: 1200 "/ "

" " 25+62-26+50: 600 "/ "

Vallarna skola å dessa sträckor läggas åt höger.

Approximativt beräknas dessa ersättningar uppgå till 100 kr.

3) å övriga sträckor skall utspridning av vallarna ske genom
företagets försorg och på dess bekostnad, så att ent i möj-
ligaste mån jämnt täcke av jord bildas med högst 0,15 m:s
tjocklek.

Kostnaderna för denna utspridning beräknas till 1,900 kr

Vallarna skola å sträckan B-26+50 läggas åt höger, å
övriga sträckor åt vänster.

Frikanten skall överallt vara minst 2,0 m.

Avvikelse från ovanstående bestämmelser angående vallarnas förläggande måste ske efter överenskommelse mellan jordägare och blivande entreprenör, om företaget därigenom ej åsamkas ökade kostnader. Godkännande av sådan åtgärd skall därför inhämtas av företagets arbetsstyrelse och kontrollanten för företaget.

Ersättning för avloppens utvidgning hava sakägarna avstått ifrån och skola därför några sådana ersättningar ej utgå.

Ej heller i andra avseenden än de här ovan nämnda skola några ersättningar utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Sammanlagda kostnaden för företaget beräknas alltså till

22,850 kr,

varav å Nedre företaget belöper sig 11,450 kr och

å Övre " 11,400 "

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden.

Enligt denna	längd utgör	Nedre	Övre	Hela företaget
alstringsbåtnaden för markerna	14584	15085	29669	kr.
brukningsbåtnaden för fastighe-	789	1965	2754	"
terna				
vadan hela jordförbättringen skulle uppgå till			32423	"

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m., som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vatten-skadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr hektar i fullt torrlagt skick angivet inom parentes. Detsamma gäller de ägofigurer, som för sin torrläggning äro beroende av s.k. avdragsdikes upptagande.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen verkställd undersökning om och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar har befunnits, att sådan

uppdelning bör ske vid båda delföretagen.

Nedre företaget har sålunda uppdelats i 3 avdelningar n:ris I-III och Övre företaget i 2 avdelningar n:ris I och II.

Av vidstående utredning jämlikt VL 7:24 framgår vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna, båtnad och kostnad för dessa samt relativa kostnaden för enskilda eller sammanslagna avdelningar.

Av utredningen framgår resultatet av densamma. I kostnadsfördelningslängden, som upprättats med tillhjälp av utredningen har sedan uppdelning av de beräknade kostnaderna inom de olika avdelningarna eller sammanslagna avdelningarna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande andelen i resp. delföretags beräknade kostnader. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då varje delföretag äksll utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för delföretaget i dess helhet uträknats och finnas i form av %-tal angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6. Enligt nämnda %-tal skola alltså de verkliga kostnaderna för resp. delföretag fördelas mellan delägarna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för torrläggningen än som svarar mot den båtnad

hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen. Denna och övriga för delföretagen gemensamma kostnader skola fördelas med 50 % å vardera delföretaget och inom delföretaget mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen enligt kolumn 6.

Framtida underhållet.

Nedre företaget har tidigare varit föremål för utredning. Vid år 1903 verkställd laga syn enligt dikningslagen handlagd av lantmätare Müntzing ingick nämligen detta delföretag i synen, som dock även omfattade avloppssträckorna ovanför och nedanför delföretaget. Något utförande av företaget enligt Müntzings förslag kom dock ej till stånd, utan gjordes i stället privat en del grävningar i nedre delen av nu aktuella avloppssträckan A-B. Genom att dessa grävningar utförts, har båtnaden och därmed delaktighetstalen vid nu ifrågavarande förrättning blivit mycket små för markerna kring nedersta delen av avloppssträckan A-B gentemot de av Müntzing angivna delaktighetstalen. Framtida underhållet av A-B har därför i huvudsak ansetts böra fördelas efter Müntzings beräknade båtnad, dock med vissa jämkningar. De härigenom framkomna %-talen i framtida underhållet, vilka i många fall skilja sig avsevärt från %-talen i delföretagets utfö-

rande, framgå av kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden. Dessa
 %-tal för underhållet av Nedre företaget skola dock gälla först
 sedan företaget efter utförandet varit föremål för en l. rensning
 som avsynats och godkänts genom vederbörande lantbruksingenjör
 försorg.

För Övre företaget skola samma %-tal gälla för underhållet
 som för utförandet.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två, skall arbetsstyrelse väljas för
 företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och
 anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Östergötlands län
 innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och
 åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Mo, Bränna dikningsföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:

att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upp-
 rättade nu föreliggande förslaget som slutavsynas av vederbö-
 rande lantbruksingenjör;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller bidrag
 av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande myndighet

eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att i räkenskaperna resp. delföretags kostnader noga skola särskiljas för åstadkommande av kostnadsfördelning mellan delföretagen;

att rensningar av avloppet skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behövligheten av dylikt åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1965;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rubbas;

att respektive markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppet; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppet och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturs-tramp o.dyl. som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Mallexander den 9 juni 1958

Carl Axel

Ellen Flöktar

Arvid Melzer

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>NEDRE FÖRETAGET.</u>							
<u>Mo 1:2, Artur Bolling</u>							
åker torvjord	1	0,25		2070	2160 (2200)	90	23
" "	2	1,37		"	2200	130	178
perm.bete " med stubbar	3		0,28	1140	1200	60	17
"-""-"	4		0,49	900	"	300	147
åker	5	0,59		1300	2000	700	413
" torvjord/sand	6	0,07		930	1000	70	5
" torvjord	7	0,95		1740	2000	260	247
" "	21	0,75		1900	"	100	75
" " /sand	22	0,11		2180	2200	20	2
Summa		4,09	0,77				1107
<u>Mo 1:6, Edvin Ahl</u>							
åker torvjord	8	0,25		1820	2000	180	45
" " med stubbar	9	0,45		1530	1800	270	122
Summa		0,70					167
<u>Mo 1:5, ^{Aldur} Oskar Johansson</u>							
åker torvjord med stubbar	17	0,40		1440	1800	360	144
" "-"	18	0,38		"	"	"	137
" torvjord	19	0,23		1800	2000	200	46
" "	20	0,39		1860	"	140	55
Summa		1,40					382

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mo 1:3, äg. Erik Johansson brukare:</u>							
Josef Johansson och Börje Ekman							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord/sand	23	0,26		2090	2200	110	29
" torvjord	24	0,38		1400	2000	600	228
" torvjord/sand	25	0,18		1940	"	60	11
" -"-	26	0,14		1390	1600	210	29
" -"-	27	0,11		1200	"	400	44
" -"-	28	0,15		1600	2000	400	60
" torvjord	29	0,11		1000	"	1000	110
" "	30	0,62		920	"	1080	670
" "	31	0,50		400	"	1600	800
" "	32	0,26		1800	"	200	52
" "	33	0,03		1350	1800	450	14
" "	34	0,28		360	"	1440	403
" "	35	0,13		330	2200	1870	243
" "	78	0,88		220	"	1980	1742
" torvj m.sten/s.o.st.	79	0,08		200	1200	1000	80
A-summa		4,11					4515
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
	ovan 30 och 31, 32 o. 33 norr om 34	1,18				300	354
	öster om 34	0,08				100	8
B-summa		1,26					362
Totalsumma							4877

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		m.f.l./					
Skärlunda 1:2, äg.Olof Karlsson, brukare: Halvar Karlsson							
åker torvjord	36	0,79		1650	2200	550	434
" "	37	0,90		2050	"	150	135
" "	38	0,15		2020	"	180	27
" "	47	0,53		1870	"	330	175
" "	48	0,74		"	"	"	244
" "	49	0,74		1670	"	530	392
" "	50	0,14		2160	"	40	6
" "	51	0,64		2090	"	110	70
Summa		4,63					1483
Skärlunda 1:7, äg. Olof Karlsson m.fl. brukare: Halvar Karlsson							
åker torvjord med ngt. stubbar	39	0,25		1960	2000	40	10
Summa		0,25					10
Skärlunda 1:6, äg. K.J. Grip, brukare: Per Andersson							
åker torvjord	40	0,33		2130	2200	70	23
" "	41	0,86		2070	"	130	112
" "	42	0,10		1120	1200	80	8
" "	43	0,07		1160	"	40	3
" "	44	0,50		1920	2000	80	40
Summa		1,86					186
Skärlunda 1:5, äg. K.J. Grip brukare: Per Andersson							
åker torvjord	45	0,24		1940	2000	60	14
" "	46	0,15		2160	2200	40	6
Summa		0,39					20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Skärlunda 1:4, äg. Verner Johansson m.fl. br. Erik Johansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker torvjord	52	0,21		2020	2200	180	38
" "	53	0,49		1700	2000	300	147
perm-bete torvj.m.ngt.sten	54		0,05	1140	1200	60	3
åker torvjord	55	0,20		1500	2000	500	100
" "	56	0,93		550	2200	1650	1535
" "	57	0,16		1030	"	1170	187
" "	58	0,14		1010	"	1190	167
" "	59	0,84		370	"	1830	1537
" torvj/sand o.finmo	60	0,11		1900	2000	100	11
" torvjord/sand	61	0,17		380	1200	820	139
A-Summa		3,25	0,05				
2. Brukningsbåtnad							
	55	0,20				200	40
	60	0,11				400	44
B-summa		0,31					84
Totalsumma							3948
Sjöbo 1:3, äg.Verner Johansson m.fl. br. Erik Johansson							
1. Alstringsbåtnad							
perm.bete	62		0,09	1020	1200	180	16
åker torvjord	63	0,54		290	2200	1910	1031
" "	64	0,15		110	2130 (2200)	2020	303
" "	65	0,17		440	2200	1760	299
" "	66	0,11		1320	"	880	97
" "	67	0,03		500	1000	500	15
" "	68	0,29		360	2000	1640	476
A-summa		1,29					2237
2. Brukningsbåtnad							
	66 o. 67	0,14				200	28
ovan	66 o. 67	1,02				100	102
	o. 68						
B-summa		1,16					130
Totalsumma							2367

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sjöbo 1:4, äg. Axel Karlsson, br. Ivar Karlsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord	69	0,23		400	1800	1400	322
" " / sand	70	0,08		1490	1600	110	9
" " / "	71	0,15		560	"	1040	156
" " / "	72	0,06		880	"	720	43
" torvjord	73	0,08		560	"	1040	83
A-summa		0,60					613
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	70, norr om	70	0,67			300	201
	" "	71					
	söder "	72	0,12			100	12
B-summa		0,79					213
Totalsumma							826
<u>Ö V R E F Ö R E T A G E T.</u>							
<u>Sjöbo 1:4, äg. Axel Karlsson, br. Ivar Karlsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord	74	0,10		500	1600	1100	110
" "	75	0,12		800	960 (1600)	160	19
" torvj./sand o.ngt.sten	76	0,15		690	960 (1600)	270	41
" -"-	77	0,24		1040	1360 (1600)	320	77
A-summa		0,61					247
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	77, ovan						
B-summa	75,76,77	0,55				100	55
Totalsumma							302
<u>Mo 1:3, äg. Erik Johansson; br. Josef Johansson o. Börje Ekman</u>							
åker torvj.o.st/sand o.st	80	0,09		370	1200	830	75
perm.bete -"-	81		0,33	840	"	360	119
åker -"-	82	0,14		400	800	400	56
" torvjord/sand	83	0,33		720	1600	880	290
perm. bete	100		0,08	240	400	160	13
Summa		0,56	0,41				553

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ugglebo 1:1, äg. Boxholms A.B. br. Ivar Karlsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord/sand	85	0,57		1760	2200	440	251
" -"	86	0,17		1000	2000	1000	170
" -"	87	0,31		1400	"	600	186
" slam- o. torvjord	88	0,21		1100	"	900	189
perm.bete slam- o. torvj/s	89		0,29	560	800	240	70
åker torvjord/sand	90	0,23		880	2200	1320	304
" -"	91	0,17		1320	"	880	150
" -"	92	0,12		1760	"	440	53
" -"	93	0,34		"	"	"	150
" t.o.sl./s	94	0,56		880	"	1320	739
" -"	95	0,48		240	"	1960	941
" torvjord/sand	96	0,24		800	2000	1200	288
" -"	97	0,47		320	"	1680	790
" -"	98	0,08		720	1800	1080	86
" -"	99	0,19		290	"	1510	287
A-summa		4,14	0,29				4654
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	B-summa 93, ovan 93	1,38				300	414
Totalsumma							5068
<u>Bränna 1:1, Adrian Larsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker torvjord/sand	101	0,09		200	1000	800	72
" "	102	0,56		360	2000	1640	918
Överföres		0,65					990

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,65		220			990
åker sl.o.t/s	103	0,46		370	2200	1830	842
" t.o.sl./s	104	0,08		2090	"	110	9
" -"-	105	0,12		1760	"	440	53
" sl.o.t/s	106	0,19		1100	"	1100	209
" torvjord/sand	107	0,12		700	2000	1300	156
" -"-	108	0,06		2050	2200	150	9
" -"-	109	0,32		480	"	1720	550
" -"-	110	0,12		1980	"	220	26
" sl.o.t./sand	111	0,63		510	"	1690	1065
" -"-	112	0,40		770	308	1430	572
" -"-	113	0,12		1940	"	260	31
" torvjord/sand	114	0,15		900	1200	300	45
" -"-	115	0,38		590	2200	1610	612
" -"-	116	0,19		810	"	1390	264
" -"-	117	0,48		1540	"	660	317
" torvjord/sand	118	0,19		1260	1400	140	27
" torvjord/sand	119	0,04		1980	2200	220	9
" -"-	120	0,21		1540	"	660	139
" slam- o.torvjord/s	121	0,47		1980	"	220	103
" mulljord/sand	122	0,27		590	"	1610	435
A-Summa		5,65					6463
2. Brukningsbåtnad	104, 105, ovan 104 o. 105, 113, ovan 112, 113, 117, 118 mellan 117, 118 121, ovan 121	2,50				300	750
	108, ovan 106, 107, o. 109	1,96				100	196
B-summa		4,46					946
Totalsumma							7409

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Adelsnäs 1:1,, äg.Fru Ester Walentin, br. Karl Yngve							
1. Alstringsbåtnad							
åker torvjord/sand	123	0,18		1050	1400	350	63
" "	124	0,10		1080	1200	120	12
" "	125	0,07		240	1600	1360	95
" "	126	0,25		560	"	1040	260
" "	127	0,27		720	(1600)	860	232
" torvmylla/sand	128	0,47		1280	1600	320	150
" torvjord/sand	129	0,56		1760	2200	440	246
" -"-	130	0,37		1870	"	330	122
" -"-	131	0,46		1540	"	660	304
" -"-	132	0,32		1760	"	440	141
" -"-	133	0,07		1050	1400	350	25
" -"-	134	0,28		1100	2200	1100	308
" -"-	135	0,59		1980	"	220	130
" (bliv.skog)	136		0,07	320	400	80	6
" mulljord/sand	137	0,05		600	(2000)	1320	66
" "	138	0,05		400	(2000)	1400	70
" "	139	0,48		1760	2000	240	115
A-summa		4,57	0,07				2345
2. Brukningsbåtnad							
	123, 124	0,28				300	84
	128, Övan						
	128, 139,						
	övan 139	1,14				200	228
B-summa		1,42					312
Totalsumma							2657
Ormsjötorp 1:2, äg. Erik Nilsson, br. Allan Johansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker mulljord/sand	140	0,11		1600	2000	400	44
" "	141	0,23		100	(2000)	900	207
Överföres		0,34					251

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,34					251
åker mulljord/sand	142	0,09		1740	2000	260	23
" " m.ngt.st/sand	143	0,12		1280	1600	320	38
" " "	144	0,17		720	"	880	150
" " "	145	0,37		100	(1600)	780	289
" " "	146	0,15		1120	1600	480	72
A-summa		1,24					823
2. Brukningsbåtnad	140, 146						
	ovan 140, 146	1,90				100	190
	142, 143						
	ovan 142, 143	0,32				150	48
B-summa		2,22					238
Totalsumma							1061

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S A M M A N D R A G.				Nuv. värde	Bliv- värde		
NEDRE FÖRETAGET							
Mo 1:2, Artur Bolling		4,09	0,77	8263	9370		1107
Mo 1:6, Edvin Ahl		0,70		1143	1310		167
Mo 1:5, ^{Hildur} ~~Oskar~~ Johansson		1,40		2262	2644		382
Mo 1:3, äg. Erik Johansson, br. Jo- sef Johansson, Börje Ekman		4,11		3733	8610		4877
Skärlunda 1:2, äg. Olof Karlsson m.fl. br. Halvar Karlsson		4,63		8703	10186		1483
Skärlunda 1:7, äg. Olof Karlsson m.fl., br. Halvar Karlsson		0,25		490	500		10
Skärlunda 1:6, äg. K.J.Grip, br. Per Andersson		1,86		3636	3822		186
Skärlunda 1:5, äg. K.J.Grip, br. Per Andersson		0,39		790	810		20
Skärlunda 1:4, Verner Johansson m.fl. br. Erik Johansson		3,25	0,05	3016	6964		3948
Sjöbo 1:3, äg. Verner Johansson m.fl. br. Erik Johansson		1,29	0,09	605	2972		2367
Sjöbo 1:4, äg. Axel Karlsson, br. Ivar Karlsson		0,60		393	1219		826
Summa		22,57	0,91	33034	48407		15373

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>ÖVRE FÖRETAGET.</u>							
<u>Sjöbo 1:4</u> , äg. Axel Karlsson br. Ivar Karlsson		0,61		498	800		302
<u>Mo 1:3</u> , äg. Erik Johansson br. Josef Johansson o. Börje Ekman		0,56	0,41	623	1176		553
<u>Ugglebo 1:1</u> , äg. Boxholms A.B br. Ivar Karlsson		4,14	0,29	4298	9366		5068
<u>Bränna 1:1</u> , Adrian Larsson		5,65		5421	112830		7409
<u>Adelsnäs 1:1</u> , äg. Fru Ester Wallen- tin, br. Karl Yngve		4,57	0,07	6665	9322		2657
<u>Ormsjötorp 1:2</u> , äg. Erik Nilsson br. Allan Johansson		1,24		837	1898		1061
<u>Summa</u>		16,77	0,77	18342	35392		17050
<u>SUMMA SUMMARUM</u>		39,34	1,68	51376	83799		32423
Malexander den 9 juni 1958							
							
Allan Ekman							

Malexander den 9 juni 1958

Carl J. Orest.
Allan Ökter Carl Malberg

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A-B-C-D.								
0	-	1,30	0,50	3,75	1:1,25	5	10,65	Fixp. = ringformigt märke
+50	50	1,25	"	3,65	"	"		i berg c:a 45 m norr om på
1	50	1,50	"	4,25	"	"		le 0; höjdl.=+13,13
+50	50	1,35	"	3,90	"	"		
+77			"		1:1	1	11,57	
2	50	1,25	"	3,00	"	"		
+50	50	1,70	"	3,90	"	"		
3	50	1,75	"	4,00	"	4	11,65	
+50	50	1,90	"	4,30	"	1	11,85	
+62	12	2,25	"	5,00	"	"		
+75	13	3,85	"	8,20	"	"		
+85	10	2,15	"	4,80	"	"		
4	15	1,85	"	4,20	"	"		
+50	50	1,75	"	4,00	"	"		
5	50	1,85	"	4,20	"	"		
+50	50	1,75	"	4,00	"	"		
6	50	1,55	"	3,60	"	4	12,10	
+50	50	1,85	"	4,20	"	"		
7	50	2,25	"	5,00	"	"		
+50	50	2,00	"	4,50	"	1	12,70	
8	50	1,80	"	4,10	"	"		
+25	25	2,00	"	4,50	"	"		
+40	15	3,00	"	6,50	"	"		
+50	10	2,15	"	4,80	"	"		
9	50	1,85	"	4,20	"	"		
+50	50	2,30	"	5,10	"	"		
10	50	2,00	"	4,50	"	"		
+50	50	2,10	"	4,70	"	"		
Överf. 1050 m								

Överf. 1050 m

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Överf.	1050							Vid 11+46 byvägstrumma, som ombygges enl. utlåtandet av trumägarna.
11	50	2,40	0,50	5,30	1:1	1		
+50	50	2,60	"	5,70	"	"		
12	50	2,45	"	5,40	"	"		Fixp. = ringformigt märke
+50	50	2,15	"	4,80	"	"		i stenblock c:a 100 m vän-
13	50	2,30	"	5,10	"	"		ster om 11+75; höjdl.
+50	50	1,95	"	4,40	"	"		=+20,44
14	50	2,25	"	5,00	"	"		
+50	50	2,10	"	4,70	"	"		
15	50	2,30	"	5,10	"	"		
+50	50	3,00	"	6,50	"	"		
+75	25	3,05	"	6,60	"	"		
16	25	2,15	"	4,80	"	"		Fixp. = ringformigt märke
+50	50	1,95	"	4,40	"	"		i stenblock c:a 10 m vän-
17	50	1,75	"	4,00	"	"		ster om 18+50; höjdl. = +16,25
+50	50	1,85	"	4,20	"	"		Rörledning under högvatten
18	50	2,10	"	4,70	"	"		diket:
+30	30	2,15	"	4,80	"	"	13,78	Djup Rördim. o. Fall Botten- material 0/00 höjd
H ö g v ä t t e n d i k e:								
+30	-	1,25	0,50	4,25	1:1,5	2	14,70	2,05 12" lant- 2 13,90 bruksrör
+50	20	1,85	"	6,05	"	"		2,65 " " "
+75	25	2,50	"	8,00	"	"		3,30 " " "
19	25	2,55	"	8,15	"	"		3,35 " " "
+30	30	1,50	"	5,00	"	2	14,90	2,30 " " " 14,10
Slut på högvattendike								
+30	-	2,30	0,50	5,10	1:1	1	14,10	In- och utlopp för rör-
+50	20	1,65	"	3,80	"	"		ledningen anordnas enligt
20	50	1,60	"	3,70	"	1,2	14,17	ritning.
+50	50	1,80	"	4,10	"	"		
21	50	1,80	"	4,10	"	"		
+50	50	1,70	"	3,90	"	2	14,35	
Överf.	2150 m							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Överf.	2150							
22	50	1,75	0,50	4,00	1:1	2		
+50	50	1,65	"	3,80	"	19	14,55	
23	50	1,00	"	2,50	"	1	15,50	
+25	25	2,25	"	5,00	"	"		
+50	25	1,40	"	3,30	"	"		
24	50	1,90	"	4,30	"	"		
+50	1,70		"	3,90	"	"		
25	50	1,55	"	3,60	"	"		Fixp. =ringformigt märke
+50	50	1,45	"	3,40	"	"		i stenblock c:a 20 m höger
26	50	1,40	"	3,30	"	"		om påle 26; höjdl. =+18,24
+60	60	1,55	"	3,60	"	"		
27	40	1,50	"	3,50	"	"		Vid 26+51 byvägstrumma, som
+50	50	1,60	"	3,70	"	"		ombygges av Mo-Ugglebo
28	50	1,65	"	3,80	"	"		vägsamfällighet enl. utlå-
+50	50	1,70	"	3,90	"	"		tandet.
29	50	1,75	"	4,00	"	2	16,10	
+50	50	1,60	"	3,70	"	"		
30	50	1,55	"	3,60	"	"		
+50	50	1,55	"	3,60	"	"		
31	50	1,55	"	3,60	"	3	16,50	
+50	50	1,45	"	3,40	"	"		
32	50	1,55	"	3,60	"	2	16,80	
+50	50	1,55	"	3,60	"	"		
33	50	1,75	"	4,00	"	"		
+50	50	1,45	"	3,40	"	3	17,10	
34	50	1,50	"	3,50	"	"		
+25	25	1,65	"	3,80	"	"		
+50	25	1,45	"	3,40	"	"		
Överf.	3450 m.							

att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast
uppflyttas å avloppets kanter;

att de uppkastade schaktmassorna ej få läggas närmare avloppets kanter än 2,0 m och böra med det snaraste bortköras och utspridas enligt utlåtandets bestämmelser;

att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vi i avloppet inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde m.

att krökar å avloppet skola avrundas för minskande av faran för utskärningar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt

att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

Beträffande den täckta ledningen iakttages:

att den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenläge;

att lantbruksrören skola vara oskadade och uppfylla normalbestämmelserna för lantbruksrör av betong, fastställda av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14/7 1950;

att läggningen av rören utföres av sakkunnig person;
att dikesbotten noggrannt avväges före rörens nedläggning
och kontroll av ledningens bottenläge utföres genom veder-
börande lantbruksingenjörs försorg, sedan rören nedlagts,
men innan återfyllning sker;
att in- och utlopp utföres med noggrannt iakttagande av på
ritningarna angivna mått och dimensioner; samt
att vid samtliga arbetens utförande kontrollantens anvis-
ningar noga skola efterföljas.


Malexander den 9 juni 1958



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>NEDRE FÖRETAGET.</u>						
<u>Avloppet A-B</u>						
1+77-3+50	173	Dy med stubbar	30	2:-	60	
		Dy med ngt. stubbar	50	1:70	85	145
3+50-6	250	Sand, grus och sten	70	3:80	266	
		Dy med ngt. stubbar	360	1:50	540	806
6-7+50	150	Dy med ngt. stubbar	100	1:70	170	170
7+50-10	250	Sand, grus och sten	60	3:80	228	
		Dy med ngt. stubbar	330	1:50	495	723
10-13	300	Sand, grus och sten	50	3:80	190	
		Dy med ngt. stubbar	140	1:50	210	
		Dy med enstaka stubbar	570	1:30	741	1141
13-15	200	Sand	30	2:-	60	
		Dy med enstaka stubbar	490	1:30	637	697
15-17	200	Sand	300	2:-	600	
		Dy med enstaka stubbar	320	1:30	416	1016
17-18+30	130	Sand	30	2:-	60	
		Dy med enstaka stubbar	320	1:30	416	476
18+30-19+30	100	12" lantbruksrör m.	100	8:-	800	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	100	3:60	360	
		Rörutlopp vid 18+30 st.	1		270	
		12" krokrör 30° vid 18+75 "	1		15	
		Rörintag vid 19+30 "	1		60	1505
<u>Högvattendiket:</u>						
		Sand med lera och finmo	170	2:50	425	
		Dy o. mylla m. enst. stubbar	70	1:30	91	516
Överföres	1753	Överföres	3490			7195

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	1753	Överfört	3490			7195
19+30-22+50	320	Sand, grus och sten	10	3:50	35	
		Sand med lera och finmo	10	2:50	25	
		Dy med enstaka stubbar	820	1:30	1066	1126
		Tillägges c:a 10 %				829
<u>Summa</u>	<u>2073 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>4330</u>			<u>9150</u>
		Tillkommer:				
		Utspridning av vallar å odlad mark				2200
		Ersättning för vallarnas uppläggande å sträckor- na 6+40-8, höger sida o. 18+30-18-92, höger sida approximativt				100
		<u>Summa Kronor</u>				<u>11450</u>
		<u>ÖVRE FÖRETAGET</u>				
		<u>Avloppet B-C-D.</u>				
22+50-24+92	242	Sten, grus o. sand, ngt. block	140	6:50	910	
		Sand, grus och sten	70	3:-	210	
		Dy med stubbar	110	1:70	187	1307
24+92-27	208	Sand, grus och sten	80	2:80	224	
		Sand	110	1:80	198	
		Dy med ngt. stubbar	220	1:40	308	730
27-29	200	Sand	200	1:80	360	
		Dy med enstaka stubbar	290	1:20	348	708
29-31	200	Överblick	1	10:-	10	
		Sand	240	1:80	432	
		Dy med enstaka stubbar	250	1:20	300	742
31-33+50	250	Sand	270	1:80	486	
		Dy med enstaka stubbar	220	1:20	264	750
Överföres	1100	Överföres	2201			4237

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	1100	Överfört	2201			4237
33+50-26+50	300	Sand	320	1:80	576	
		Dy med enstaka stubbar	110	1:20	132	
		Dy och slamjord	220	1:10	242	950
36+50-39	250	Sand	390	1:80	702	
		Dy och slamjord	200	1:10	220	922
39-40+50	150	Sand	210	1:80	378	
		Dy och slamjord	90	1:10	99	477
40+50-43	250	Sand	320	1:80	576	
		Dy och slamjord med ngt. stubbar	180	1:40	252	828
43-45+31	231	Sand	300	1:80	540	
		Dy o. slamjord med mkt. stubbar	180	2:-	360	900
		Tillägges c:a 10 %				836
<u>Summa</u>	<u>2281</u>	<u>m.</u>	<u>Summa</u>	<u>4721</u>		<u>9150</u>
		<u>Tillkommer:</u>				
		Utspridning av vallar å odlad jord				1900
		Ersättning för vallarnas uppläggande å sträckan 23-26+59 , höger sida, approx.				100
		Ersättning för försvårad överkörsel t. Bränna 1:1,				150
		" " " " t. Adelsnäs 1:1				100
		<u>Summa Kronor</u>				<u>11400</u>
		<u>S A M M A N D R A G.</u>		m ³		
	2073	NEDRE FÖRETAGET: Avloppet A-B	4330			11450
	2281	ÖVRE FÖRETAGET: " B-C-D	4721			11400
<u>Summa</u>	<u>4354</u>	<u>m</u>	<u>SUMMA</u>	<u>9051</u>		<u>22850</u>
Malexander, den 9 juni 1958						
						

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. liksf.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i <i>framtida underhåll (se utlåtande)</i>
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
NEDRE FÖRETAGET.						
<u>Mo 1:8,</u> (Sandbäcken) Karl Johansson			-	-	-	0,5
<u>Mo 1:2,</u> Arthur Bolling	s					
ägofig. 1-7		1030	882			
" 21-22		77	56	938	8,19	28,2
<u>Mo 1:6,</u> Edvin Ahls <i>cladebo</i>		167	122	122	1,07	5,0
<u>Mo 1:5,</u> <i>Hildur</i> Oskar Johansson	s	382	279	279	2,44	9,4
<u>Mo 1:3,</u> Erik Johansson	s	4877	3569	3569	31,17	11,8
br. Josef Johansson och Börje Ekman						
<u>Skärlunda 1:2,</u> Olof Karls-	s					
son m.fl. br. Halvar Karlsson						
ägofig. 36-38		596	510			
" 47-51		887	649	1159	10,12	15,6
<u>Skärlunda 1:7,</u> O. Karlsson	s	10	8	8	0,07	1,2
m.fl. br. Halvar Karlsson						
<u>Skärlunda 1:6,</u> K.J. Grip	s	186	136	136	1,19	7,4
br. Per Andersson						
<u>Skärlunda 1:5,</u> K.J. Grip	s	20	14	14	0,12	3,3
br. Per Andersson						
<u>Skärlunda 1:4,</u> Verner Johans-		3948	2889	2889	25,23	9,8
son m.fl. br. Erik Johansson						
<u>Sjöbo 1:3,</u> Verner Johansson		2367	1732	1732	15,13	4,5
m.fl. br. Erik Johansson						
<u>Sjöbo 1:4,</u> Axel Karlsson	s	826	604	604	5,27	3,3
br. Ivar Karlsson						
SUMMA		15373		11450	100,00	100,0

LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN

W

Ö. Storgatan 102, tel. 100 81
Postfack 520, Jönköping 2

Analysbevis Nr 172539.

Å Lantbrukskemiska Kontrollstationen i Jönköping har på anmodan av

Lantbruksingenjör Carl Berner, von Platensgatan 42, Jönköping,
undersökts prov av vatten.

Provets beteckning: "Mo";
" emballering: 2 st. mineralvattenflaskor med patentpropp;
Provmängd: ca 800 ml;
Inlämningsdatum: 27 augusti 1957.

Undersökningens omfattning: Undersökningen avsåg bestämning av vattnets
"aggressivitet" (frätande förmåga).

Undersökningen har givit följande resultat:

Karbonathårdhet	tyska grader	5,0
Aggressivitet ⁺) (CaCO ₃ som löses av vattnet) mg/l		10,0
= Kolsyra (CO ₂)	"	4,4
Reaktionstal (pH)		7,3
Vattnets angreppsförmåga mot betong är praktiskt taget ingen.		

Vilket allt härmed intygas.

Jönköping den 14 augusti 1957.

LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN I JÖNKÖPING

H. Kajner
Harald Kajner

⁺) Undersökningen har utförts genom titrimetrisk bestämning (0,1-n saltsyra; indikator: metylrött) av vattnets alkalitet före och efter provets skakning med fint marmorpulver.

131-6

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Mo, Bränna dilmingsföretag

Socken

Malexanders

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~paragraf 1~~ — Ende intressent

Lantbrukaren Josef Johansson, Mo, Malexander

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

28 oktober 1958

7.320

Arbetslid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1 september 1965

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

7.320

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

21 oktober 1959

Besiktning verkställd av


ingenjör Bruno Wallgren

Företaget har utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av att på sträckan 18+30 - 19+30 12"-ledningen utbytte mot 16"-ledning.

Företaget godkännes.

	Bertillnad kostnad	Verklig kostnad
Nedre företaget	11.450	13.800
Övre företaget	11.400	12.600
<u>Summa</u>	<u>22.850</u>	<u>26.400</u>

Linköping den 11 november 1959.


 Ernst Öfverholm
 Lantbruksingenjör

