

133-2

H a n d l i n g a r  
rörande

Månestads dikningsföretag år 1958  
i Landeryds och Vårdsbergs socknar,  
Östergötlands län,  
upprättade vid syneförrättning enligt  
vattenlagen åren 1957-58 av  
Kurt Dahlgren  
Lantbruksingenjör

Innehåller 31 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

|          |                                                             |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
|          | Syneprotokoll                                               | sid. 1 - 2 |
| Bilaga 1 | Ansökan                                                     | " 3 - 4    |
| " 2 a-c  | Förordnanden                                                | " 5 - 7    |
| " 3      | Förteckning över kallelser                                  | " 8        |
| " 4      | Förening                                                    | " 9 - 10   |
| " 5      | Skrivelse till Vägförvaltningen jämte yttrande              | " 11 - 12  |
|          | Översiktskarta                                              | " 13       |
|          | Utlåtande                                                   | " 14 - 18  |
| Bilaga A | Arbetsföreskrifter jämte typritningar                       | " 19 - 23  |
| " B      | Kostnadsförslag                                             | " 24 - 26  |
| " C      | Sammanställning av företagets material- och arbetskostnader | " 27 - 28  |
| " D      | Kostnadsfördelningslängd                                    | " 29 - 30  |
|          | Sammanställning över förrättningskostnader                  | " 31       |

---

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Månestad i Landeryds socken, Östergötlands län.

Den 13 maj 1958, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Oscar Brodin,

såsom övriga saktägare:

Axel Nilsson,

Martin Björk,

Axel Karlsson,

Einar Strand,

Bernhard Andersson,

Domänintendent Sven Jonsson,

Gunnar Rogestam.

#### § 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

#### § 2.

Jämv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av saktägarna.

#### § 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

#### § 4.

Av företaget beröres en trumma vid punkt 10+48. Förrättningsmannen hade i skrivelse till vägförvaltningen föreslagit, att vägförvaltningen skulle bygga ny trumma. Svar hade ännu ej inkommit.

#### § 5.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande yrkades.

## § 6.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll, bil. 4.

## § 7.


Till ordförande i styrelsen för företaget valdes häradsdomare Oskar Brodin, Månestad, Hjulbro, tel. 59044 Linköping och till övriga ledamöter Axel Karlsson och Martin Björk. Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande karter och handlingar.

I enlighet med ovannämnda förening, bilaga 4, har ordföranden dessutom fått i uppdrag  
att söka statsbidrag till företaget,  
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,  
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

## § 8.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen, såvida nya kallelser dessförinnan ej utsänts, komme att avslutas den 14 juni 1958, då förrättningsmannens utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Linköping, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Rogestad, Hjulbro den 13 maj 1958.

  
 Kurt Dahlgren  
 Lantbruksingenjör

Den 14 juni 1958 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Det antecknades att vägförvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag angående omläggning av trumma tillhörande allmän väg, bil. 5.

Domänstyrelsen hade sedan föregående sammanträde godkänt den ingångna föreningen.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Linköping den 14 juni 1958.

  
 Kurt Dahlgren  
 Lantbruksingenjör

Länstyrelsen i  
Östergötlands län

Ink. 2 1 MRS, 1955

Landskansliet

III M 17 55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. 2  
Dnr. 10:a 58

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> ~~oss~~ tillhörig mark inom Landerups

socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser igelsläppning av utloppsgrävar

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Västra avrinningsområdet omfattas av areal ca 15 hektar, utloppets längd ca 900 m.  
Östra avrinningsområdet ca 14 hektar, utloppets längd ca 700 m. Landryggen i ö. området.

Närmaste järnvägsstation Hjulsås i Åker Lantbruksskolorna

Meddelanden om förrättningen ställs till länsläkaren Axel Brudin, Höneshed,  
Hjulsås, tel. Linköping 59044.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Höneshed

den 21 feb.

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Axel Brudin

för fastigheten 1/2 msk Höneshed Herregård

» »

ö 5/8 ö 5/16 msk Höneshed Herregård

» »

ö Herregård

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

|                      |                      |                                    |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>Sten Karlsson</i> | ägare av fastigheten | <i>1/2 mst hänselad Mellungård</i> |
| <i>Martin Björk</i>  | » » »                | <i>3/8 " Skinkunga Värkingård</i>  |
|                      | » » »                |                                    |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

*Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm*

Linköping den 25 febr. 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Gunnar Olsson*  
(Gunnar Olsson)

*Göte Bernhoff*  
(Göte Bernhoff)

LÄNSSTYRELSEN

Bilaga 2 a.

I  
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 17 55.

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm


L i n k ö p i n g


På ansökning av nämndemannen Oscar  
Brodin, Månestad, Hjulsbro,

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att  
i laga ordning verkställa förrättning enligt  
10 kap. vattenlagen beträffande Månestad  
Norrgård m.fl. fastigheter i Landeryds soc-  
ken och kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.  
Linköping i landskansliet den 23 mars 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

  
N. Rosenius  
E. HintzeUtan avgift.



Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens  
diarienummer

Sökande

III M 17 55

Nämndemannen Oscar Brodin, Månestad, Hjulsbro.

III M 6 55

Gunnar Rogestam, Rogestad, Hjulsbro, m.fl.

Linköping den

13 sept. 1957

Ernst Öfverholm  
Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Kurt Dahlgren i stället för lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 4 oktober 1957.

På lantbruksnämndens vägnar:

(Gunnar Olsson)

(Bertil Nilsson)

LÄNSSTYRELSEN

I  
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

19/55  
Bilaga 2 c.

IIIM 35 57

Lantbruksingenjören  
Kurt Dahlgren,

LINKÖPING


Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande dels Månestad Norrgård m.fl. fastigheter i Landeryds socken och kommun, dels ock Rogestad 3:1 m.fl. fastigheter i Vårdsbergs socken av Askeby kommun.

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm den 21 februari 1955 och den 23 mars 1955 meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

Ansökningshandlingarna bifogas. Linköping i landskansliet den 23 oktober 1957.

uu  
DL

På länsstyrelsens vägnar:

  
S. G. Odéen

  
L. Ohlander

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Månestad 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 2<sup>2</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>, 5<sup>1</sup>, 6<sup>1</sup>, Rogestad 1<sup>1</sup>, 4<sup>1</sup>, Skonberga 2<sup>2</sup> och 2<sup>3</sup> i Landeryd och Vårdsbergs socknar av Östergötlands län, vilka under- rättats angående sammanträdet den 13 maj 1958 klockan 9.00.

|                              |                    |            |
|------------------------------|--------------------|------------|
| Häradsdomare Oscar Brodin,   | Månestad,          | Hjulsbro.  |
| Lantbrukaren Axel Nilsson,   | Skonberga,         | "          |
| " Martin Björk,              | "                  | "          |
| " Axel Karlsson,             | Månestad,          | "          |
| " Einar Strand,              | v:a Landebo,       | "          |
| " Bernhard Andersson,        | Månestad,          | "          |
| Domänintendent Sven Jonsson, | Drottninggatan 44, | Linköping. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 22 april 1958 intygas:

I tjänsten  
  
 Kurt Dahlgren  
 Lantbruksingenjör

F ö r e n i n g

Undertecknade markägare har denna dag överenskommit följande.

1. Förbinder vi oss att utföra och fullborda "Månestads dikningsföretag år 1958" i enlighet med ett av lantbruksingenjör K. Dahlgren upprättat förslag.
2. Fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall göras efter följande procenttal inom vardera delföretaget.

| <u>Fastighet, ägare</u>             |                     | <u>Procent</u> |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| <u>Västra delföretaget</u>          |                     |                |
| Skonberga Västergård 2 <sup>2</sup> | Axel Viktor Nilsson | 0,07           |
| Skonberga Mellängård 2 <sup>3</sup> | Josef Martin Björk  | 49,20          |
| Månestad Storgård 1 <sup>3</sup>    | Oscar Brodin        | 15,40          |
| Månestad Storgård 1 <sup>4</sup>    | Oscar Brodin        | 27,20          |
| Månestad Lillgård 3 <sup>2</sup>    | Oscar Brodin        | 5,00           |
| Månestad Lillgård 3 <sup>4</sup>    | Oscar Brodin        | 3,13           |
|                                     |                     | <u>100,00</u>  |

|                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <u>Delföretag D - E</u> |                    |               |
| Rogestad 1 <sup>1</sup> | Domänverket        | 9,67          |
| Rogestad 4 <sup>1</sup> | Einar Strand       | 2,30          |
| Månestad 2 <sup>2</sup> | Bernhard Andersson | 2,80          |
| Månestad 5 <sup>1</sup> | Oscar Brodin       | 34,57         |
| Månestad 6 <sup>1</sup> | Karl Axel Karlsson | 50,66         |
|                         |                    | <u>100,00</u> |

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| <u>Delföretag E - F.</u> |              |        |
| Månestad 5 <sup>1</sup>  | Oscar Brodin | 100,00 |

|                                  |                    |               |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| <u>Delföretag F - G</u>          |                    |               |
| Månestad Lillgård 3 <sup>3</sup> | Oscar Brodin       | 7,88          |
| Månestad 5 <sup>1</sup>          | Oscar Brodin       | 58,27         |
| Månestad 6 <sup>1</sup>          | Karl Axel Karlsson | 33,85         |
|                                  |                    | <u>100,00</u> |

3. Efter dessa grunder upprättas en kostnadsfördelningslängd efter vilken jämväl förrättningskostnaderna skall fördelas.
4. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast år 1963.

5. Ordföranden i företagets styrelse befullmäktigar vi till följande uppdrag:  
att söka statsbidrag till företaget,  
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt  
 beviljat statsunderstöd, kan erfordras,  
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd,  
att föra räkenskaper över företagets medel,  
att vidtaga alla lämpliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom  
 ovan föreskriven tid.

Rogestad, Linköping den 13 maj 1958.

*Jan Larsson*  
*Övar Bröding*  
*Einar Brandt*  
*Pel Gustavson*  
*Arvid Nilsson*

*Benhard Andersson*  
*Marstin Lofjör*

J: 2200/1958

Godkännes för Rogestad i Stockholm den 16 juni 1958.

På Kungl domänstyrelsens vägnar

*S. Holmstedt*  
 S Holmstedt

*Eric Schelin*  
 Eric Schelin

Lämpligheten av förestående förening vitsordas:

*Sture Dahlgren*

Vägförvaltningen i Östergötlands län,  
Underhållsavdelningen,  
Linköping.

Ang. Månestads dikningsföretag år 1958 i Landeryds socken.

Av förrättningen, som avser torrläggning av åkermarker, beröres allmänna vägen nr 716. Korsningen mellan vägen och diket är belägen ca 1 km nordost om Hjulsbro järnvägsstation.


Undersökning har visat, att genom vägen finns en 12" betongrörsledning. Denna är lagd i markytans höjd och avser endast att avleda ytvatten vid större flöden. Enligt uppgift från markägaren är uppströms trumman liggande åkermarker täckdikade och avledes i en täckt ledning genom vägkroppen till en punkt 10 m nedströms denna till ett öppet dike, vilket nu skall igenläggas med en 8" betongrörsledning. Markägaren yrkar, att den planerade betongrörsledningen lägges upp genom vägen för erhållande av bättre avrinning från uppströms åkermarker.

Den befintliga 12" betongrörsledningen har utförts av vägförvaltningen som en provisorisk åtgärd för förhindrande av årligen återkommande översvämningar. Översvämningarna har dock endast reducerats till en del genom förutnämnda förfarande.

Jag får därför föreslå att vägförvaltningen utför och bekostar föreslagna 12" betongrörsledning samt nedströms brunn, enligt bifogad ritning.

Anhållas om vägförvaltningens yttrande.

Linköping den 2 april 1958.

  
Kurt Dahlgren  
Lantbruksingenjör

Vägförvaltningens yttrande.

Mot omstående har vägförvaltningen intet att erinra.

Linköping den 17 maj 1958

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN


Underhållsavdelningen



Bengt Ekblad

Kartblad: Linköping.

## ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

## U t l å t a n d e

angående Månestads dikningsföretag år 1958 i Landeryds och Vårdsbergs socknar, Östergötlands län.

### Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för odlad mark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 2 km norr om Landeryds kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärks med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

### Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har kartor upprättats med ledning av förefintliga ekonomiska kartor. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 10.00 m i Rogestads dikningsföretag år 1952.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

### Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har uppdelats i fyra stycken av varandra oberoende delföretag:

| <u>Delföretag</u>   | <u>Omfattande dikessträckorna</u> |
|---------------------|-----------------------------------|
| Västra delföretaget | A - B - C                         |
| Delföretag D - E    | D - E                             |
| " E - F             | E - F                             |
| " F - G             | F - G                             |

Skulle delföretag E - F utföras före D - E bör dikessträckan E - 24+40 läggas i mindre lutning, så att fritt utlopp erhålles för vattnet. Skulle åter delföretag F - G utföras före E - F måste dikessträckan 28+00 - F fördjupas av samma orsak.

#### Äldre dikningsföretag.

Delar av i denna förrättning ingående dikessträckor har ingått i tidigare förrättningar. Sålunda har dikessträckan B - C och D - E berörts av en år 1909 avslutad syneförrättning inom Månestad och Skonberga i Landeryds socken och Rogestad i Vårdsbergs socken. Rogestad dikningsföretag år 1952 i Vårdsbergs och Landeryds socknar berörde viss del av 1909 års förrättning, nämligen dikessträckan D - E. I 1952 års förrättning finns stadgat, att dikessträckan E - F i den äldre förrättningen skall underhållas enligt de delaktighetstal, som tidigare gällt hela sträckan D - E - F. Sträckan D - E införlivades däremot i den nya förrättningen.

Sedan även 1958 års förrättning vunnit laga kraft och i den mån företags delföretag utförts, skall 1909 års förrättning upphöra att gälla.

#### Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1,25 l/s.ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

| Punkt | Nederbördsområdets storlek, | Dimensionerande<br>högvattenavrinning, |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|
|       | ha                          | l/s                                    |
| 0+41  | 46                          | 57                                     |
| 3+24  | 41                          | 51                                     |
| 5+82  | 31                          | 39                                     |
| 7+03  | 26                          | 32                                     |
| 9+12  | 18                          | 23                                     |
| C     | 11                          | 14                                     |
| 21+91 | 38                          | 48                                     |
| E     | 34                          | 43                                     |
| 26+42 | 27                          | 34                                     |
| F     | 15                          | 19                                     |
| 30+25 | 10                          | 12                                     |
| G     | 3.5                         | 4.5                                    |

#### Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg i punkt 10+48. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad lägga om trumman på erforderligt djup och sätta den nedströms om trumman erforderliga brunnen. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

Övriga trummor vid allmän väg synas icke vara till hinder för vattenav-  
rinningen.

Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke  
av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall  
utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat  
tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undan-  
tag av förrättningskostnaderna, beräknats för de olika delföretagen till:

| <u>Delföretag</u>   | <u>Kronor</u> |
|---------------------|---------------|
| Västra delföretaget | 12.000        |
| Delföretag D - E    | 4.050         |
| " E - F             | 5.100         |
| " F - G             | 3.250         |
| Summa               | 24.400        |

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i  
enlighet med kolumn 3 i kostnadsfördelningslängden, bilaga D, uppskattats till  
33.409 kr fördelat sålunda:

| <u>Delföretag</u>   | <u>Kronor</u> |
|---------------------|---------------|
| Västra delföretaget | 20.361        |
| Delföretag D - E    | 3.784         |
| " E - F             | 5.137         |
| " F - G             | 4.127         |
| Summa               | 33.409.       |

Dikningskostnaderna skall fördelas på delägarna efter de grunder, som be-  
stärmts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 4, vilken  
fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden har upprättats med föreningen som grund och  
visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, ut-  
räknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent  
(kolumn 6).

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syne-  
förrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelnings-  
längden.

Förrättningskostnaderna skall emallertid fördelas efter denna längd först  
sedan företaget utförts. Vid förrättningsens avslutande förskotteras de nämligen  
av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

#### Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

#### Arbetets utförande .

Jämligt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på där- för lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1963 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

#### Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

#### Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Månestads dikningsföretag år 1958.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Linköping den 14 juni 1958.

  
Kurt Dahlgren  
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningensabbarna,

att med djup menas lodrätta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningensabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikosjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörns kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. När den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillstånd av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,  
 att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så  
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakdunnig person ersättas med en ny sådan,  
 att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-  
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,  
 att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella  
 anvisningar,  
 att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller  
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,  
 att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i dessa arbetsföre-  
 skrifter.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande  
 entreprenör förvisa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att  
 beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker  
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-  
 jörskontor.

Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såväl vid  
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktighet  
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.  
 Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig. Täck-  
 ningen, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning god-  
 känts, skall avsynas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan  
 resterande påfyllning verkställes.


Om täckningen för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-  
 ställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre  
 år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade  
 kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.

I kostnadsförslaget är i varje särskilt fall angivet huruvida återfyllning  
 avses eller om arbetet omfattar igenfyllning av öppet dike.


Observera att rörledning vintertid för frostriskens skull måste vara  
 täckt med minst 0,50 m jord.

Linköping den 14 juni 1958.


  
 Kurt Dahlgren  
 Lantbruksingenjör




## Sektion A-A



## Sektion B-B



Mått i mm



"Lampligt material:


utrivna stentrummor

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                             | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                               | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Västra delföretaget</u>       |            |                                                                                      |       |               |                   |                 |
| <u>Dike A - B - C</u>            |            |                                                                                      |       |               |                   |                 |
| 0 - 7+03                         |            | 12" betongrör m                                                                      | 649   | 6:60          | 4.283             | 5.680           |
| 7+03 - 8+00                      |            | 10" " m                                                                              | 97    | 5:45          | 529               |                 |
| 8+00 - 10+48                     |            | 8" " m                                                                               | 248   | 3:50          | 868               |                 |
| 10+48 - 10+56                    |            | Vägförvaltningen utför och be-<br>kostar trumman genom vägen samt<br>nedströms brunn |       |               |                   |                 |
| 0 - 1+42                         |            | Grävning, läggning samt åter-<br>fyllning för hand till föreskri-<br>ven höjd m      | 136   | 3:-           | 408               | 2.927           |
| 1+42 - 3+16                      |            | D:o d:o m                                                                            | 126   | 4:50          | 567               |                 |
| 3+16 - 7+03                      |            | D:o d:o m                                                                            | 387   | 3:-           | 1.161             |                 |
| 7+03 - 10+37                     |            | D:o d:o m                                                                            | 334   | 2:25          | 752               | 200             |
| 10+37 - 10+48                    |            | D:o d:o m                                                                            | 11    | 3:50          | 39                |                 |
| 3+24 - 3+28                      |            | Tillägg för uppschaktning av<br>befintlig stentrumma m <sup>3</sup>                  | 3     |               | 60                |                 |
| 5+88 - 5+92                      |            | D:o d:o m <sup>3</sup>                                                               | 3     |               | 60                | 1.187           |
| 9+08 - 9+12                      |            | D:o d:o m <sup>3</sup>                                                               | 4     |               | 80                |                 |
| 0 - 2+68                         |            | Igenschaktning av öppet dike m                                                       | 262   | 0:50          | 131               |                 |
| 2+68 - 10+37                     |            | D:o d:o m                                                                            | 769   | 1:25          | 961               | 50              |
| 1+42 - 3+16                      |            | Återfyllning av uppschaktad<br>jord m                                                | 126   | 0:75          | 95                |                 |
| 0                                |            | Utlepp, typ U-12                                                                     | 1     |               |                   |                 |
| 0+35, 0+41                       |            | Brunn, typ B-1, d = 0.90 m                                                           | 2     | 200           | 400               | 1.200           |
| 3+16, 5+82, 7+03,<br>9+12, 10+56 |            | " " " , d = 0.60 m                                                                   | 5     | 140           | 700               |                 |
| 8+00                             |            | " typ B-3, d = 0.60 m                                                                | 1     |               | 100               |                 |
|                                  |            |                                                                                      |       |               |                   | 11.244          |
| För oförutsett m.m. tillägges    |            |                                                                                      |       |               |                   | 756             |
| Summa                            |            |                                                                                      |       |               |                   | 12.000          |
| <u>Delföretag D - E.</u>         |            |                                                                                      |       |               |                   |                 |
| 20 - 23+44                       |            | 12" betongrör m                                                                      | 344   | 6:60          |                   | 2.270           |
| 20 - 23+44                       |            | Grävning, läggning samt återfyll-<br>ning för hand till föreskriven<br>höjd m        | 344   | 2:75          |                   | 946             |
| 20 - 23+44                       |            | Igenschaktning av dike m                                                             | 344   | 1:-           |                   | 344             |
| 21+91, 23+44                     |            | Brunn, typ B-1, d = 0.60 m                                                           | 2     | 140           |                   | 280             |
| Överföres                        |            |                                                                                      |       |               |                   | 3.840           |

| Läge                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                        |            | Överfört                                                                      |       |               |                   | 3.840           |
|                        |            | För arbetsledning, oförutsett<br>m.m. tillägges                               |       |               |                   | 210             |
|                        |            | Summa                                                                         |       |               |                   | 4.050           |
|                        |            | <u>Delföretag E - F.</u>                                                      |       |               |                   |                 |
| 23+44 - 25+37          |            | 10" betongrör                                                                 | m 193 | 5:45          | 1.052             |                 |
| 25+47 - 27+25          |            | 10" "                                                                         | m 178 | 5:45          | 970               |                 |
| 27+25 - 28+21          |            | 8" "                                                                          | m 88  | 3:50          | 308               | 2.330           |
| 23+44 - 25+37          |            | Grävning, läggning samt åter-<br>fyllning för hand till före-<br>skriven höjd | m 193 | 3:-           | 579               |                 |
| 25+47 - 27+25          |            | D:o d:o                                                                       | m 178 | 3:-           | 534               |                 |
| 27+25 - 27+66          |            | D:o d:o                                                                       | m 33  | 3:50          | 116               |                 |
| 27+66 - 28+21          |            | D:o d:o                                                                       | m 55  | 2:75          | 151               | 1.380           |
| 23+44 - 28+21          |            | Igenschaktning av dike                                                        | m 467 | 0:75          | 350               |                 |
| 27+25 - 27+66          |            | Återfyllning av uppschaktad<br>jord                                           | m 33  | 0:75          | 25                | 375             |
| 25+37, 25+47           |            | Brunn, typ B-1, d = 0.90 m                                                    | 2     | 200           | 400               |                 |
| 26+42, 27+25           |            | " " " , d = 0.60 m                                                            | 2     | 140           | 280               | 680             |
|                        |            |                                                                               |       |               |                   | 4.765           |
|                        |            | För arbetsledning, oförutsett<br>m.m. tillägges                               |       |               |                   | 335             |
|                        |            | Summa                                                                         |       |               |                   | 5.100           |
|                        |            | <u>Delföretag F - G.</u>                                                      |       |               |                   |                 |
| 28+21 - 30+25          |            | 8" betongrör                                                                  | m 204 | 3:50          | 714               |                 |
| 30+25 - 31+44          |            | 6" "                                                                          | m 119 | 3:-           | 357               | 1.071           |
| 28+21 - 30+25          |            | Grävning, läggningsamt återfyll-<br>ning för hand till föreskriven<br>höjd    | m 204 | 4:-           | 816               |                 |
| 30+25 - 31+44          |            | D:o d:o                                                                       | m 119 | 3:50          | 417               | 1.233           |
| 28+21 - 31+44          |            | Återfyllning av uppschaktad<br>jord                                           | m 323 | 0:75          |                   | 242             |
| 28+35, 30+25,<br>31+44 |            | Brunn, typ B-1, d = 0.60 m                                                    | 3     | 140           |                   | 420             |
|                        |            |                                                                               |       |               |                   | 2.966           |
|                        |            | För arbetsledning, oförutsett<br>m.m. tillägges                               |       |               |                   | 284             |
|                        |            | Summa                                                                         |       |               |                   | 3.250           |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                  | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|      |            | <u>Sammandrag</u>                                                                                                                                       |       |               |                   |                 |
|      |            | Västra delföretaget                                                                                                                                     |       |               |                   | 12.000          |
|      |            | Delföretag D - E                                                                                                                                        |       |               |                   | 4.050           |
|      |            | " E - F                                                                                                                                                 |       |               |                   | 5.100           |
|      |            | " F - G                                                                                                                                                 |       |               |                   | 3.250           |
|      |            | <u>Summa</u>                                                                                                                                            |       |               |                   | 24.400          |
|      |            | Linköping den 14 juni 1958.<br><br>Kurt Dahlgren<br>Lantbruksingenjör |       |               |                   |                 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                                | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                        | Antal          | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sammanställning av företagets material- och arbetskostnader.</u> |            |                                                                               |                |               |                   |                 |
| <u>Västra delföretaget</u>                                          |            |                                                                               |                |               |                   |                 |
|                                                                     |            | 12" betongrör                                                                 | m              | 649           | 6:60              | 4.283           |
|                                                                     |            | 10" "                                                                         | m              | 97            | 5:45              | 529             |
|                                                                     |            | 8" "                                                                          | m              | 248           | 3:50              | 868             |
|                                                                     |            | Grävning, läggning samt åter-<br>fyllning för hand till före-<br>skriven höjd | m              | 994           |                   | 2.927           |
|                                                                     |            | Tillägg för uppschaktning av<br>befintliga stentrummor                        | m <sup>3</sup> | 10            |                   | 200             |
|                                                                     |            | Igenschaktning av öppet dike                                                  | m              | 1031          |                   | 1.092           |
|                                                                     |            | Återfyllning av uppschaktad<br>jord å nygrävningssträckan                     | m              | 126           |                   | 95              |
|                                                                     |            | Brunn, typ B-1, d = 0.90 m                                                    |                | 2             | 200               | 400             |
|                                                                     |            | " " " , d = 0.60 m                                                            |                | 5             | 140               | 700             |
|                                                                     |            | Brunn, typ B-3, d = 0.60 m                                                    |                | 1             |                   | 100             |
|                                                                     |            | Utlopp, typ U-12                                                              |                |               |                   | 50              |
|                                                                     |            | Summa                                                                         |                |               |                   | 11.244          |
| <u>Delföretag D - E.</u>                                            |            |                                                                               |                |               |                   |                 |
|                                                                     |            | 12" betongrör                                                                 | m              | 344           | 6:60              | 2.270           |
|                                                                     |            | Grävning, läggning samt åter-<br>fyllning för hand till före-<br>skriven höjd | m              | 344           | 2:75              | 946             |
|                                                                     |            | Igenschaktning av dike                                                        | m              | 344           | 1:-               | 344             |
|                                                                     |            | Brunn, typ B-1, d = 0.60 m                                                    |                | 2             | 140               | 280             |
|                                                                     |            | Summa                                                                         |                |               |                   | 3.840           |
| <u>Delföretag E - F.</u>                                            |            |                                                                               |                |               |                   |                 |
|                                                                     |            | 10" betongrör                                                                 | m              | 371           | 5:45              | 2.022           |
|                                                                     |            | 8" "                                                                          | m              | 88            | 3:50              | 308             |
|                                                                     |            | Grävning, läggning samt åter-<br>fyllning för hand till före-<br>skriven höjd | m              | 459           |                   | 1.380           |
|                                                                     |            | Igenschaktning av dike                                                        | m              | 467           | 0:75              | 350             |
|                                                                     |            | Återfyllning av uppschaktad<br>jord                                           | m              | 33            | 0:75              | 25              |
|                                                                     |            | Brunn typ B-1, d = 0.90 m                                                     |                | 2             | 200               | 400             |
|                                                                     |            | " " " , d = 0.60 m                                                            |                | 2             | 140               | 280             |
|                                                                     |            | Summa                                                                         |                |               |                   | 4.765           |



## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                  | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                         | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Västra delföretaget</u>                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Landeryds socken</u>                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Skonberga Västergård 2<sup>2</sup></u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Axel Viktor Nilsson                       | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B C                                  |                    | 13               | 8                                                           | 8                                                     | 0.07                                                  | 0.03                                                           |
| <u>Skonberga Mellängård 2<sup>3</sup></u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Josef Martin Björk                        | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. A B                                  |                    | 5.684            | 2.700                                                       | 5.904                                                 | 49,20                                                 | 24,20                                                          |
| Avd. B C                                  |                    | 5.057            | 3.204                                                       |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Månestad Storgård 1<sup>3</sup></u>    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B C                                  |                    | 2.916            | 1.848                                                       | 1.848                                                 | 15,40                                                 | 7,57                                                           |
| <u>Månestad Storgård 1<sup>4</sup></u>    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B C                                  |                    | 5.151            | 3.264                                                       | 3.264                                                 | 27,20                                                 | 13,38                                                          |
| <u>Månestad Lillgård 3<sup>2</sup></u>    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B C                                  |                    | 947              | 600                                                         | 600                                                   | 5,00                                                  | 2,46                                                           |
| <u>Månestad Lillgård 3<sup>4</sup></u>    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B C                                  |                    | 593              | 376                                                         | 376                                                   | 3,13                                                  | 1,54                                                           |
| Summa                                     |                    | 20.361           | 12.000                                                      | 12.000                                                | 100,00                                                | 49,18                                                          |
| <u>Delföretag D - E.</u>                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Rogestad 1<sup>1</sup></u>             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Domänverket                               | -                  | 366              |                                                             | 392                                                   | 9,67                                                  | 1,61                                                           |
| <u>Rogestad 4<sup>1</sup></u>             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Einar Strand                              | -                  | 87               |                                                             | 93                                                    | 2,30                                                  | 0,38                                                           |
| <u>Månestad 2<sup>2</sup></u>             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Bernhard Andersson                        | -                  | 106              |                                                             | 113                                                   | 2,80                                                  | 0,46                                                           |
| <u>Månestad 5<sup>1</sup></u>             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                              | S                  | 1.308            |                                                             | 1.400                                                 | 34,57                                                 | 5,74                                                           |
| Överföres                                 |                    | 1.867            |                                                             | 1.998                                                 | 49,34                                                 | 8,19                                                           |

| Fastighet<br>Ägare m. m.               | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                        |                    |                  | fär särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                      | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| Överfört                               |                    | 1.867            |                                                             | 1.998                                                 | 49,34                                                 | 8,19                                                           |
| <u>Månestad 6<sup>1</sup></u>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Axel Karlsson                     | -                  | 1.917            |                                                             | 2.052                                                 | 50,66                                                 | 8,41                                                           |
| Summa                                  |                    | 3.784            |                                                             | 4.050                                                 | 100,00                                                | 16,60                                                          |
| <u>Delföretag E - F</u>                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Månestad 5<sup>1</sup></u>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                           | S                  | 5.137            |                                                             | 5.100                                                 | 100,00                                                | 20,90                                                          |
| Summa                                  |                    | 5.137            |                                                             | 5.100                                                 | 100,00                                                | 20,90                                                          |
| <u>Delföretag F - G.</u>               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Månestad Lillgård 3<sup>3</sup></u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                           | S                  | 325              |                                                             | 256                                                   | 7,88                                                  | 1,05                                                           |
| <u>Månestad 5<sup>1</sup></u>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oscar Brodin                           | S                  | 2.405            |                                                             | 1.894                                                 | 58,27                                                 | 7,76                                                           |
| <u>Månestad 6<sup>1</sup></u>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Axel Karlsson                     | -                  | 1.397            |                                                             | 1.100                                                 | 33,85                                                 | 4,51                                                           |
| Summa                                  |                    | 4.127            |                                                             | 3.250                                                 | 100,00                                                | 13,32                                                          |
| <u>Sammandrag.</u>                     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Västra delföretaget                    |                    | 20.361           |                                                             | 12.000                                                |                                                       | 49,18                                                          |
| Delföretag D - E                       |                    | 3.784            |                                                             | 4.050                                                 |                                                       | 16,60                                                          |
| " E - F                                |                    | 5.137            |                                                             | 5.100                                                 |                                                       | 20,90                                                          |
| " F - G                                |                    | 4.127            |                                                             | 3.250                                                 |                                                       | 13,32                                                          |
| Summa                                  |                    | 33.409           |                                                             | 24.400                                                |                                                       | 100,00                                                         |

Linköping den 14 juni 1958.

  
 Kurt Dahlgren  
 Lantbruksingenjör

Sammanställning över förrättningskostnader  
till Månestads dikningsföretag år 1958.

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-  
nämndstaxan

711:- kr

Hantlangning, 27 tim. á 3:75 kr

101:- kr

Summa 812:- kr

Linköping den 14 juni 1958.



Kurt Dahlgren  
Lantbruksingenjör, förrättningsman

## RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Månstads dillningsföretag år 1958

Socken

Långeryds och Vårdsborga

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ ~~Ende-infressent~~

Måradedomare Oscar Brodin, Månstad, Hjulsbro

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

13.6 1958

2.810

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31.12 1963

1.11 1961

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

2.340

Besiktning verkställd den

21 maj 1959

Besiktning verkställd av

lantbruksingenjör Lars Gustaver

Vid under arbetstiden företagna kontroller och vid slutbesiktning den 21.5.1959 visade det sig att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen. Företaget godkännes.

Företagets slutliga kostnader m.m. framgår av följande tabell.

|                     | Beräknad<br>kostnad | Slutlig<br>kostnad | Deviljat<br>statsbidrag | Bidrag-<br>reducering | Reducerat<br>statsbidrag |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Västra delföretaget | 12.399              | 10.274             | 1.520                   | 260                   | 1.260                    |
| Delföretag D - E    | 4.185               | 3.448              | 840                     | 150                   | 690                      |
| " E - F             | 5.270               | 4.383              | -                       | -                     | -                        |
| " F - G             | 3.358               | 2.895              | 450                     | 60                    | 390                      |
| <u>Summa</u>        | <u>25.212</u>       | <u>21.000</u>      | <u>2.810</u>            | <u>470</u>            | <u>2.340</u>             |

Lärköping den 30 juni 1959.

  
Lars Gustaver

