

139-2

H a n d l i n g a r
rörande
Kilinge dikningsföretag år 1958
i Vånga socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1957-58 av
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Innehåller 25 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3 - 4
" 2 a-b	Förordnanden	" 5 - 6
" 3	Förteckning över kallelser	" 7
" 4	Förening	" 8
	Översiktskarta	" 9
	Utlåtande	" 10 - 13
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 14 - 17
" B	Värderingslängd	" 18 - 19
" C	Kostnadsförslag	" 20 - 22
" D	Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader	" 23
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 24
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 25

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Kilinge 1⁷ och 3¹ i Vånga socken, Östergötlands län.

Den 11 mars 1958, klockan 10.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Carl Andersson, Kilinge, Vånga, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Carl Andersson,

såsom övriga sakägare:

Thorvald Hultberg,

Uno Andersson.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmälades ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Beslutades att inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skulle utgå.

§ 5.

Delägarna önskade framskjuta företagets utförande tills vidare, och yrkade av den anledningen erhålla så lång arbetstid enligt vattenlagen för företaget som möjligt.

§ 6.

Carl Andersson yrkade att rörledningen sträckan E - F förlades så grunt att trumman och nedströms lagd rörledning ej behövde läggas om.


§ 7.

Beslutades att nytt sammanträde skulle hållas den 16 april 1958 klockan 9.30 hos lantbrukaren Thorvald Hultberg, Kilinge, Vånga.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet avslutades.

Kilinge, Vånga den 11 mars 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Den 16 april 1958, klockan 9.30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Torvald Hultberg, Kilinge, Vånga i enlighet med vad som blivit bestämt vid föregående sammanträde.

Närvarande:

Torvald Hultberg,
Carl Andersson.

§ 9.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 4, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 10.

Till att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs lantbrukaren Carl Andersson, Kilinge, Vånga, tel. Vånga 30287.

§ 11.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 2 september 1958, då förrättningsmannens utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Linköping, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Kilinge, Vånga den 16 april 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Den 2 september 1958 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Linköping den 2 september 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 3 0 DEC. 1954

Landskansliet

III M 82 54

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbrukets
i Östergötlands län
Ink. 1 DEC 1954
ID: a 196
Dnr.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ³¹ tillhörig mark inom Kilinge

i Vånga socken(-för) av Östergötlands län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av 1.500 meter öppna diken.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötlled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ljusfors

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Carl Andersson,

Kilinge, Vånga... Telefon: Vånga 99 A

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kilinge, Vånga den 11 december 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Carl Anderssonför fastigheten Kilinge 3¹

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Persson

ägare av fastigheten

Kilinge 1³

» » »

» » »


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 16 december 19 54.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Gunnar Olsson)


(Gideon Johansson)

5
83/54
Bilaga 2.a.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
LANDSKANSLIET

Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm
LINKÖPING


På ansökning av lantbrukaren Carl
Andersson, Kilinge, Vånga,

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Kilinge 1³
och 3¹ i Vånga socken av Skärblacka kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 31 december
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Hintze


N. Rosenius

III M 82 54.

Lantbruksskolan

Minst Överhåll

LÄNKÖPING

På anskning av Lantbruksskolan
Andersson, Nilsson, Vänge,

Förordar Lantbruksskolan härigenom Eder att
i laga ordning verkställas förordning enligt
10 kap. värdelagen beträffande Källinge i
och 2 i Vänge socken av Rindö socken.

Anskningshandlingen i ärendet bifogas.
Länkoping i Länkoping den 21 december
1924.

På Lantbruksskolan vägnar:

Lantbruksskolan
L. Lantbruksskolan

L. Lantbruksskolan
L. Lantbruksskolan

L. Lantbruksskolan

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Länsstyrelsens	Sökande
diarienummer	

Carl Andersson, Kilinge, Vånga

Ernst Öfverholm

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Kurt Dahlgren i stället för lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

På lantbruksnämndens vägnar:

Bertil Nilsson

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren
Syréngatan 5 B
Linköping

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Linköping meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

På länsstyrelsens vägnar:

Bengt Sjögren

Rätt avskrivet betygar:

Berit Erlandsson


F ö r t e c k n i n g

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Carl Andersson, Kilinge, Vånga, tisdagen den 11 mars 1958 klockan 10.00 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad avdikning av mark tillhörande Kilinge 3¹ och 1⁷ i Vånga socken, vilka kallelser den 3 mars 1958 avsänts till:

Lantbrukaren Carl Andersson, Kilinge, Vånga.

" Thorvald Hultberg, " "

Linköping den 3 mars 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

F ö r e n i n g

Undertecknade markägare har denna dag överenskommit följande.

1. Kostnaderna för utförandet av Kilinge dikningsföretag år 1958 i Vånga socken i enlighet med ett av lantbruksingenjör K. Dahlgren upprättat förslag skall fördelas efter följande procenttal inom respektive delföretag.

<u>Fastighet, ägare</u>	<u>Procent</u>
<u>Stora delföretaget</u>	
Kilinge 3 ¹ , Carl Andersson	35.53
" 1 ⁷ , Thorvald Hultberg	64.47
<u>Summa</u>	<u>100.00</u>

<u>Lilla delföretaget</u>	
Kilinge 3 ¹ , Carl Andersson	100.00
<u>Summa</u>	<u>100.00</u>

2. Efter dessa procenttal upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilken jämväl förrättningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas sedan företaget utförts.

3. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast år 1967.

Ovanstående förening godkännes, därest lån till företags utförande kan erhållas.

Kilinge, Vånga den 16 april 1958.

Thorvald Hultberg
.....

Carl Andersson
.....

Lämpligheten av ovanstående förening vitsördas:

Sten Dahlgren
.....

Upplysningar

Undersökande myndighetens namn och adress: 101 101.

1. Kostnader för utskick av Källinge församlingens medlemmar till andra församlingar i enlighet med ett av församlingens styrelse beslutat uppdrag.

Antal personer som utskickats: 100.

Upplysningar

Källinge församling, Karl Andersson
I, Thorvald Hultberg

100

100

100

Upplysningar

Källinge församling, Karl Andersson

100

100

100

2. Efter denna procentuell uppgift av församlingens medlemmar en kostnadsberäkning, efter vilken Källinge församlingens medlemmar och framtida medlemmar förbehålls kostnader som utbetalas sedan församlingens styrelse.
3. Arbetet skall vara färdigt till utgåvan senast år 1957.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Källinge församling, Karl Andersson

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.


Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Översiktligt förhållande mellan församlingens medlemmar och framtida medlemmar.

Kartblad: Finspång.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Kilinge dikringsföretag år 1958 i Vånga socken, Östergötlands län.
Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för odlad mark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 3 km sydsydväst om Vånga kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärks med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjsiffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Röda siffror inom parentes utvisar den organogena jordens djup i meter. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring,

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 54.84 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar två av varandra oberoende samfälligheter: Stora delföretaget med dikessträckorna A - B - C och B - D och Lilla delföretaget med dikessträckan E - F.

På grund av markägarens yrkande har rörledningen vid E föreslagits så grund, att nedströms befintliga rörledning ej skall behöva onläggas.

På dikessträckan 0+44 - 4+38 har tidigare lagts en rörledning, vars höjdläge emellertid inte medger att markerna uppströms därom täckdikas, varför dikessträckan 1+20 - 4+38 nu föreslås omlagd. I det nya förslaget har hänsyn tagits till att markerna delvis överlagras av ett torvjordslager. Ledningsdjupen torde sålunda vara tillfredsställande även sedan torvjordslagret "bortodlats".

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s.ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
1+20	50	63
B	46,5	58
6+87	21	26
8+23	10	12,5
C	3,8	5,0
D	19,5	24
24+28	8	10
F	4,1	5,0

Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingår i företaget.

Allmänna intressen berörs icke av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrätningskostnaderna, beräknats till 20.300 kr fördelat på följande sätt.

Stora delföretaget	17.950 kr
Lilla delföretaget	<u>2.350 kr</u>
Summa	<u>20.300 kr.</u>

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, uppskattats sålunda:

Stora delföretaget	20.958 kr
Lilla delföretaget	<u>3.134 kr</u>
Summa	<u>24.092 kr.</u>

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 4, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skola fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av den sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vem av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på där för lämplig person på de villkor, som befins för delägarna mest gynnsamma och botryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast den 31 december 1967 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avses och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen

i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

Organisation.

Därest styresman väljes för handhavande av företagets angelägenheter åligger denne bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Kilinge dikningsföretag år 1958.


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvaren skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Linköping den 2 september 1958.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens föresorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningarnas,
- att med djup mätas lodräta avståndet från övre kanten av rabben till öppet dikets botten, resp. rürets inre underkant,
- att med dagbredd mätas öppet dikets bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningarnas,
- att uppschaktad jord skall ligga minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,
- att under byggnadstiden vatten ej får uppåttåga eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar, som till öfvertryck inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningåtgärder vidtagas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarest möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att tegelrörelledning skall utföras av prima tegelrör,
- att betongrören till företagets rörelledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörns kontroll och därvid befunnits uppfylla gillande bestämmelser ifråga om hållfasthet och tätet,
- att rörelledning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att tegelrörelledning ej må ligga under sådan årtid, då frost kan befaras,
- att betongrörelledning ej må ligga vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. När den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0.50 m öfver deras öfverkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörelledningen verkställts,
- att det första rüret för de stammar, som beräknas komma att utryma i en brunn, skall efter tillstånd av vederbörande brukare anslutas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att tegelrörelledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
 att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förskötas. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom auktoriserad person ersättas med en ny sådan,
 att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkännts,
 att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
 att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
 att entreprenören åligger att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
 ning.

Före maskinrivning skall torvlägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvisas sig om huruvida ollablar eller telokablar kunna komma att
 beröras av arbetet.

Teloverket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Huvudindelse sker
 enklarest till närmaste telefonstation, som oeglunda meddelar vederbörande ingen-
 jörkontor.

Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såvill vid
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktigt
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.
 Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig. Täck-
 ningen, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning god-
 känts, skall avgränsas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan
 roterande påfyllning verkställs.


Om täckningen för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-
 stälts, åger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre
 år från avgränsningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade
 kostanden för den rörledningsstrichen varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.

I kostnadsförslaget är i varje särskilt fall angivet huruvida återfyllning
 avses eller om arbetet omfattar igenfyllning av öppet dike.

Observera att rörledning vintertid för frostrickens skull måste vara täckt
 med minst 0,50 m jord.

Linköping den 2 september 1958.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör



1000-1000


1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000



"Lampligt material:

utrivna stentrummar



VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vånga socken</u>							
<u>Stora delföretaget</u>							
<u>Kilinge 3¹</u>							
<u>Carl Andersson</u>							
Åker	1	0.52		1850	3000	1150	598
"	2	0.37		2250	"	750	278
"	3	0.24		1200	"	1800	432
"	4	0.25		600	"	2400	600
"	5	0.39		1350	"	1650	644
Betesmark	6		0.80	500	2500	2000	1.600
Åker	7	0.85		1250	"	1250	1.063
Brukningsbåtnad: 6+87 - 9+66 å 8:-							2.232
Summa		2.62	0.80				7.447
<u>Kilinge 1⁷</u>							
<u>Torvald Hultberg</u>							
Åker	8	0.25		1700	3000	1300	325
"	9	0.31		1850	"	1150	357
"	10	0.40		1550	"	1450	580
"	11	0.64		700	"	2300	1.472
"	12	0.62		850	"	2150	1.333
"	13	0.76		1550	"	1450	1.102
"	14	0.44		1900	"	1100	484
"	15	0.28		2100	"	900	252
Brukningsbåtnad: 1+20 - 4+94 å 13:-							4.862
4+94 - 6+87, 20 - 21+50 å 8:-							2.744
Summa		3.70					13.511
<u>Lilla delföretaget</u>							
<u>Kilinge 3¹</u>							
<u>Carl Andersson</u>							
Åker	16	0.25		2750	3500	500	125
"	17	0.28		2700	3500	500	140
"	18	0.30		2450	3500	1000	300
"	19	0.28		2350	3500	1100	308
"	20		0.31	1700	2000	300	93
Överföres		1.11	0.31				966

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Stora delföretaget.</u>				
		<u>Dike A - B.</u>				
0+20 - 0+44	24	Upprensning vid utlopp	m 24	2:-		48
1+20 - 4+94	374	16" betongrör	m 374	10:40		3.890
1+20 - 1+93	73	Grävning, läggning av rören samt återfyllning	m 73	8:-	584	
1+93 - 2+68	75	D:o d:o	m 75	18:-	1.350	
2+68 - 3+60	92	D:o d:o	m 92	25:-	2.300	
3+60 - 4+38	78	D:o d:o	m 78	15:-	1.170	
4+38 - 4+94	56	D:o d:o	m 56	5:-	280	
3+64 - 3+69	5	Rivning av stenbro	m 5	10:-	50	
1+20 - 4+94	374	Igenfyllning av dike	m 374	2:-	748	6.482
1+20, 4+94		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	2	170	340	
2+68		D:o, d:o	1	210	210	
0+44		Utlopp, typ U-12	1	50	50	600
						11.020
		Tillägg för arbetsledning, oförutsett m.m.				580
		<u>Summa</u>				11.600
		<u>Dike B - C.</u>				
4+94 - 6+87	193	12" betongrör	m 193	6:60	1.274	
6+87 - 8+23	136	8" "	m 136	3:50	476	
8+23 - 9+66	143	5" tegelrör	m 143	2:50	358	2.108
4+94 - 6+87	193	Grävning, läggning av rören samt återfyllning	m 193	4:50	869	
6+87 - 8+23	136	D:o d:o	m 136	4:-	544	
8+23 - 9+66	143	D:o d:o	m 143	3:-	429	
4+94 - 9+66	472	Igenfyllning av dike	m 472	0:50	236	2.078
6+87, 8+23		Brunn, typ B-1, d = 0.60 m	2	140	280	
9+66		" " " , d = 0.50 m	1	100	100	380
						4.566
		Tillägg för arbetsledning, oförutsett m.m.				334
		<u>Summa</u>				4.900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Bidike B - D.</u>				
20+00 - 21+50	150	8" betongrör m	150	3:50		525
20+00 - 21+50	150	Grävning, läggning av rören samt återfyllning m	150	4:-	600	
20+00 - 21+50	150	Igenfyllning av dike m	150	0:50	75	675
21+50		Brunn, typ B-1, d = 0.60 m	1	140		140
						1.340
		Tillägg för arbetsledning, oförutsett m.m.				110
		Summa				1.450
		<u>Lilla delföretaget</u>				
		<u>Dike E - F</u>				
22+79 - 24+28	149	8" betongrör m	149	3:50	522	
24+28 - 25+50	122	6" tegelrör m	122	3:-	366	888
22+79 - 25+50	271	Grävning, läggning av rören samt återfyllning m	271	2:50	678	
22+79 - 25+50	271	Igenfyllning av dike m	271	0:50	136	
22+80 - 22+84		Rivning av ägobro			15	
22+30 - 22+31.5		Sprängning av sten c:a m	1.5	20:-	30	859
22+79		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	1	170	170	
24+28		" " " , d = 0.60 m	1	140	140	
25+50		" " " , d = 0.50 m	1	100	100	410
						2.157
		Tillägg för arbetsledning, oförutsett m.m.				193
		Summa				2.350
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Stora delföretaget</u>				
		Dike A - B				11.600
		" B - C				4.900
		Bidike B - D				1.450
		Summa				17.950

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Lilla delföretaget</u>				
		Dike E - F				<u>2.350</u>
		Summa				<u>2.350</u>
		<u>Totalsammandrag.</u>				
		Stora delföretaget				17.950
		Lilla "				<u>2.350</u>
		Summa				<u>20.300</u>
		Linköping den 2 september 1958.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader.</u>						
		<u>Stora delföretaget</u>				
		16" betongrör	m 374	10:40	3.890	
		12" "	m 193	6:60	1.274	
		8" "	m 286	3:50	1.001	
		5" tegelrör	m 143	2:50	358	6.523
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning			8.126	
		Igenschaktning av dike			1.059	
		Rivning av stenbro			50	
		Upprensning vid utlopp			48	9.283
		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	3		550	
		" " " , d = 0.60 m	3		420	
		" " " , d = 0.50 m	1		100	
		Utlopp, typ U-12			50	1.120
		<u>Summa</u>				16.926
		<u>Lilla delföretaget</u>				
		Se dike E - F				2.021
		<u>Summa</u>				

Linköping den 2 september 1958.




Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vånga socken</u>						
<u>Stora delföretaget</u>						
<u>Kilinge 3¹</u>						
Carl Andersson	S	7.447		6.378	35.53	
<u>Kilinge 1⁷</u>						
Torvald Hultberg	-	13.511		11.572	64.47	
Summa		20.958		17.950	100.00	
<u>Lilla delföretaget</u>						
<u>Kilinge 3¹</u>						
Carl Andersson	S	3.134		2.350	100.00	
Summa		3.134		2.350	100.00	
<u>Sammandrag</u>						
Stora delföretaget		20.958		17.950		88.42
Lilla delföretaget		3.134		2.350		11.58
Summa		24.092		20.300		100.00

Linköping den 2 september 1958.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Sammanställning av förrättningskostnaderna till
Kilinge dikningsföretag år 1958 i Vånga socken.

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-
nämndstaxan


568:- kr

Hantlangning 52,5 tim. å 3:50

184:- kr

Summa 752:- kr.

Linköping den 2 september 1958.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör, förrättningsman

139-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Kilinge dikningsföretag år 1958

Socken

Vånga

Län

Östergötland

~~XXXXXXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXXXXXX~~

Lantbrukaren Carl Andersson, Kilinge, Vånga

Statligt stöd bev. av lbrsin den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

28.10.58, 16.10.59

8.420

garantilån till Thorvald Hultberg 7.000

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31.12 1967

1.11 1960

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

8.420

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

2.800

Besiktning verkställd den

22.6 1960 och 5.7 1960

Besiktning verkställd av

lantbruksing. L. Gustaver

Företaget var med nedanstående undantag utfört enligt den fastställda plan.

På grund av förekomst av starkt vattenförande flytjord, mjäla, har rörledningarna på de båda delägarnas begäran lagts på följande djup:

pkt 3+62	djup 44.00
" 4+94	" 44.15
" 6+87	" 44.20
" 8+23	" 44.35

Brunnen vid 2+68 har flyttats till 3+62.

Företaget godkännes.

Enligt företedda verifikationer har företagets slutliga kostnader, inklusive delägarnas egna arbetsinsatser, uppgått till de beräknade.

Linköping den 7 juli 1960.

Lars Gustaver

Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

