

144-2

H a n d l i n g a r
rörande

Ullevids dikningsföretag år 1959
i Linköpings stad,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1958-59 av
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Innehåller 22 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3 - 4
" 2	Förordnande	" 5
" 3	Förteckning över kallelser	" 6
" 4	Fullmakt	" 7 - 8
" 5	Förening	" 9 - 10
	Översiktskarta	" 11
	Utlåtande	" 12 - 15
Bilaga A	Arbetsföreskrifter	" 16 - 17
" B	Kostnadsförslag	" 18
" C	Värderingslängd	" 19 - 20
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 21
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 22

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Stora och Lilla Ullevid i Linköpings stad, Östergötlands län.

Den 20 februari 1959.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Thore Karlsson, St. Ullevid, fredagen den 20 februari 1959 klockan 14, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Thore Karlsson, ägare av Ullevid Skattegård (stadsägorna 840, 841, 842 och 848),

såsom övriga saksägare:

Domänintendenten Sven Jonsson för kronoegendomen Lilla Ullevid (stadsägorna 856 och 857) biträdd av kamreraren Karl-Henrik Karlsson, Tornby, såsom ombud för Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag, vilket arrenderar kronoegendomen. Fullmakt, bilaga 4.

Kamreraren Karl-Henrik Karlsson, Tornby, såsom ombud för Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag, som äger stadsägan 2537. Fullmakt, bilaga 4.

Thure Nilsson, ägare av St. Ullevid Lillgård, (stadsägorna 836, 837, 838 och 839),

Edvin Johansson, ägare av St. Ullevid Västergård (stadsägorna 858 och 859),

Tore Swanberg, Säby, Bränninge, ordförande i styrelsen för Säby-Ullevids invallningsföretag år 1941.

Godemän hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av saksägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 5.

Herr Swanberg förband sig att lämna ett bidrag till företaget en gång för alla med 300 kronor för den indirekta båtnad som han ansåg sin egendom komma att tillskyndas. Beloppet skulle utbetalas till företagets styrelse så snart företaget utförts och godkänts.

§ 6.

Edvin Johansson tillerkändes ett belopp av 150 kronor som ersättning för att ett stängsel utmed stadsägan 859 måste flyttas i samband med företagets utförande.

§ 7.

Beständes att schaktmassorna skulle uppläggas på båda sidor om diket på sträckan A - B, på södra sidan om diket på sträckan B - C och på västra sidan om diket på sträckan C - D.

§ 8.

Till styrelse för företaget valdes Thore Karlsson, St. Ullevid, Linköping, ordförande och aktförvarare, samt Edvin Johansson, St. Ullevid, och direktör N.E. Andersson, Tornby.

§ 9.

Sedan förrättningsmannen uppläst arbetsföreskrifter för företaget och genomgått sitt utlåtande, förklarades syneförrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

St. Ullevid, Linköping den 20 februari 1959.



Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

3
Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 2 6 SEP. 1958
Landskansliet
III M 37 58

47/58 20/59
Bilaga 1.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 23 SEP 1958
Dnr. D-a 163

Till Länsstyrelsen i

Östergötlands

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Ämbets stiel socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser Rensning och förhöjning av gammal gräv

som avläses i stielens från min fastighet Åsna Ålmaril

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjöstänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Åsna Ålmaril Västergård, Östergård, Södra Ålmaril Hagre dammen -

verket Södra Västergård, Östergård, och Södra Ålmaril

Närmaste järnvägsstation Ämbets.

Meddelanden om förrättningen ställes till Husbarns Åsna Råbom

Åsna Ålmaril Södra Ålmaril Ämbets Västergård 26/8/58

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Åsna Ålmaril den 25/8 1958

Sökandes namn: Husbarns Åsna Råbom

Fastighet: Åsna Ålmaril Södra Ålmaril

för fastigheten

» »

» »

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000. Vänd!

Fastighet:

Sally Gibson

Porter & Gordon

Kella Alkazi

My dear

The World's Largest

Here World World

4 4 *Chargé*

Anna Akers Elgind

Sally Mellingart.

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 16 september 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar
För Lantbruksnämnden

För Lantbruksskolan
Bertil Nilsson
(Bertil Nilsson)

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 37 58

Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm
LINKÖPING

På ansökan av Thore Karlsson, Stora Ullevid, Skat-
tegård, Linköping, m.fl. förordnar länsstyrelsen
härigenom Eder att i laga ordning verkställa för-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande
Stora Ullevid Skattegård m.fl. fastigheter i
S:t Lars församling av Linköpings stad.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Linköping
i landskansliet den 1 oktober 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Arne Beskow
Arne Beskow


L. Ohlander
L. Ohlander

F ö r t e c k n i n g

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Thore Karlsson, St. Ullevid Skattegård, Linköping, fredagen den 20 februari 1959 klockan 14.00 för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Ullevid Skattegård, stg 840, 841 och 848 i S:t Lars socken av Linköpings stad, vilka den 12 februari 1959 avsänts till:

Lantbrukaren Tore Swanberg,	Säby,	Linköping
" Karl Edv. Johansson,	St. Ullevid Västerg.,	"
" Nils Thure Nilsson,	" " Lillgård,	"
" Thore E. Karlsson	" " Skattegård,	"
Domänverket,	Drottninggatan 44,	"
Mellersta Sveriges Lantbruks AB,	Tornby,	"

Linköping den 12 februari 1959.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

för Kamrer Karl-Henrik Karlsson
namn
Tornby egendom, Linköping
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande Mellersta Sveriges Lantbruks Aktiebolag,
Tornby egendom,
Linköping stad i S:t Lars församling
 socken av Östergötlands län

å någon vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Linköping den 20 februari 1959
 Mellersta Sveriges Lantbruks Aktiebolag
Isak Eric Andersson/Karl-H. Karlsson

Bevittnas:

Maja Eriksson
namn
Tornby Linköping
adress

Karin Karlsson
namn
Tornby Linköping
adress

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 20 februari 1933 beviljat registrering för Aktiebolaget Bianca, vars firma enligt en den 1 december 1933 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag,

att, enligt en denna dag i registret intagen uppgift, styrelsen, som har sitt säte i Linköping, utgöres av förste hovjägmästaren friherre Carl Wilhelm Orozco Klingspor å Hellekis, Kinnekulle kommun av Skaraborgs län, advokaten Edvard Hugo Stenbeck och bankdirektören Carl Bertil Andreas Odelfelt, båda i Stockholm, kammarherren friherre Carl Mauritz Bogislaw Klingspor å Öströö säteri, Tvååkers kommun av Hallands län, överintendenten Knut von Horn å Hjälmarsnäs, Stora Mellösa kommun av Örebro län samt direktören Nils-Eric Andersson i Linköping, med friherre Carl-Gustaf Orozco Klingspor å Råbäck, Kinnekulle kommun, såsom suppleant,

verkställande direktör är Andersson,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Carl Wilhelm Orozco Klingspor och Stenbeck var för sig, av Odelfelt, Carl Mauritz Bogislaw Klingspor, von Horn och Andersson, två i förening, eller av Andersson i förening med kamreraren Karl-Henrik Karlsson i Linköping,

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 5 mars 1938.

Lösen Kr. 2
Stampel 2:—
Summa 4:—

MH.

DL 832 30 000 ex. 27 4 56. SPA 14884



Ex officio:

[Signature]

Sven Thunholm

Vidimeras:

Kommission:

Maja Eriksson Karl H. Karlsson

Förening ingången under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Stora och Lilla Ullevid
i Linköpings stad
Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1959 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande.

			Fördelningstal procent
<u>Utförandet och förrättningskostnaderna</u>			
St. Ullevid Västergård			
Stadsägorna 858 och 859	Karl Edvin Johansson		14,70
Ullevid Lilla			
Stadsägorna 856 och 857	Domänverket		54,70
St. Ullevid Lillgård			
Stadsägorna 836, 837, 838, 839	Nils Ture Nilsson		16,50
Ullevid Skattegård			
Stadsägorna 840, 841, 842, 848	Thore Karlsson		14,10
			<u>100,00</u>
<u>Underhållet</u>			
St. Ullevid Västergård			
Stadsägorna 858 och 859	Karl Edvin Johansson		11,76
Ullevid Lilla			
Stadsägorna 856 och 857	Domänverket		52,33
St. Ullevid Lillgård			
Stadsägorna 836, 837, 838, 839	Nils Ture Nilsson		17,44
Ullevid Skattegård			
Stadsägorna 840, 841, 842, 848	Thore Karlsson		18,47
			<u>100,00</u>

~~3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.~~

3. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1960.
4. ~~Ordföranden i färlags styrelse~~ befullmäktiga vi till följande uppdrag:
~~att söka statsbidrag till företaget,~~
~~att, därest statsbidrag beviljas, underteckna kontrakt med den bidragsbeviljande myndigheten angående företagets utförande,~~
~~att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,~~
~~att verkställa erforderliga utdebiteringar,~~
~~att föra räkenskaper över företagets medel,~~
~~att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.~~

St. Ullevid den 20 februari 1959.

Kare Kallberg

Thure Nilsson

Edvin Johansson

Jon Jönsson

för kronoegendomen Lilla Ullevid, under förut-
sättning av Kungl. Domänstyrelsens godkännande.

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

~~Thure Nilsson~~.....

J: 2134/59.

Godkännes för f. d. skolhammarst Lilla
Ullevid Prästgård. Stockholm den
9 april 1959.


Kungl. Domänstyrelsen.

Stig Holmström

Eric Schelin

Kartblad: Linköping
Finspång

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Ullevids dikningsföretag år 1959 i Linköpings stad, Östergötlands län.
Ändamål, läge och omfattning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker- och ängsmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Vättern-Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 1 km nordväst om Tornby egendom i Linköpings stad. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdets begränsning utmärks med en blå linje.

Synförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda dike A - B - C - D = 978 m.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en plankarta upprättats. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ansetts beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge. Öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll ha fixpunkter inhuggits och dessa beskrivas å plan- och profilritningarna. Som höjdsystem har valts det s.k. Roxen-systemet, där slusströskeln vid Norsholm är utgångspunkt och satt = 0, och är således icke direkt anslutet till rikets allmänna höjdsystem. Som utgångspunkt för avvägningarna har valts en fixpunkt i Säby invallningsföretag år 1941 med höjden + 6.60 m.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s. ha åkermark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Beräknad normal hög- vattenavrinning, l/s
D	95	119
C	155	193
B	160	200
A	164	205

Broar och trummor.

Allmänna eller enskilda vägar beröras ej av syneförrättningen.

Därest trummor skola läggas i avloppen skola dessa ha en inre diameter av minst 70 cm å dikessträckan 0 - 2+00 och minst 60 cm å dikessträckan 2+00 - 9+78. Trummans inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skola även i övrigt så byggas, att de icke hindra vattnets framrinmande. Allmänna intressen beröras icke av företaget.

Ersättningar.

Som ersättning för flyttning av ett stängsel utmed stadsägan 859 tillerkännes Edvin Johansson ett belopp av 150 kronor (enl. § 6 i protokollet).

Inga andra ersättningar skola utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, ha dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 10.000 kronor.

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga C, uppskattats till 14.504 kronor.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 5, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga D, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

Förrättningskostnaderna skola emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskötteras de nämligen av sökanden i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av delägarna önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skola efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra
 vara bragta till slut senast den 1 november 1960 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter de i föreningsskrivelsen angiv-
 na fördelningstalen, som även anges i kostnadsfördelningslängden, bilaga D
 kolumn 7. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild saktägarers
 åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall mark-
 ägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas
 borta från det öppna diket.

Huruvida ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i
 samband med underhåll av öppna diken skall utgå eller ej, ankommer det på
 delägarna att vid varje särskilt tillfälle förhandla och besluta om.

Äldre förrättning.

Emedan sträckan 0 - 6+20 i "Ullevid-Tornby dikningsföretag år 1906" kommer
 att sammanfalla med sträckan 3+58 - 9+78 i "Ullevids dikningsföretag år 1959"
 har en ny kostnadsfördelningslängd, avseende det framtida underhållet av
 "Ullevid-Tornby dikningsföretag år 1906" upprättats, vari sträckan 0 - 6+20
 uteslutits och underhållet på återstoden fördelats efter respektive båtnader
 för kvarstående intressenter. De nya fördelningstalen för "Ullevid-Tornby dik-
 ningsföretag år 1906" blir då

Ullevid Lilla, stg 856, 857	
Domänverket	24,92
Tornby, stg 2537	
Mellersta Sveriges Lantbruks AB	75,08
	<u>Summa 100,00</u>

Organisation.

Direkt styresman väljes för handhavande av företagets angelägenheter
 åligger denne bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras
 i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande

och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ullevids dikningsföretag år 1959".


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Stora Ullevid den 20 februari 1959.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten,
- att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,
- att uppschaktad jord skall läggas på båda sidor om diket på sträckan A - B, på södra sidan om diket på sträckan B - C och på västra sidan om diket på sträckan C - D,
- att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,
- att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
- att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella anvisningar,
- att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller vanligen tillämpas för dylika arbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i dessa arbetsföreskrifter.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huvuvida elkablar eller telëkablar kunna komma att beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.


Stora Ullevid den 20 februari 1959.


Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 - 9+78	978	<u>Dike A - B - C - D</u>				
0 - 3+45	345	Sträckan A - B:				
		Schaktning för öppet avloppsdike (nygrävning) samt planering av schaktmassorna, lera m ³	1450	2:50	3.625	
1+93		Flyttning av el-stolpe			300	
		För arbetsledning och oförutsedda utgifter tillägges			375	4.300
3+45 - 7+07	362	Sträckan B - C:				
		Schaktning för öppet avloppsdike samt planering av schaktmassorna, lera m ³	1100	3:-	3.300	
		Tillägges			300	3.600
7+07 - 9+78	271	Sträckan C - D:				
		Schaktning för öppet avloppsdike samt planering av schaktmassorna, lerblandad morän m ³	540	3:50	1.890	
		Tillägges			210	2.100
		Summa				10.000

Stora Ullevid den 20 februari 1959.


 Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lilla Ullevid,</u> <u>Stadsäga 857</u> <u>Domänverket</u>							
Åker	1	1.09		3800	4000	200	218
"	2	2.62		2700	4000	1300	3.406
"	3	0.85		2600	4000	1400	1.190
"	4	5.50		3520	4000	500	2.750
"	5	0.95		3800	4000	200	190
"	6	0.60		3700	4000	300	180
Summa		11.61					7.934
<u>Stora Ullevid Skattegård</u> <u>Stadsägorna 840, 841, 848</u> <u>Thore Karlsson</u>							
Åker	7	2.56		3200	4000	800	2.045
Summa		2.56					2.045
<u>Stora Ullevid Lillgård</u> <u>Stadsägorna 836, 837, 838, 839</u> <u>N. Thure Nilsson</u>							
Åker	8	1.70			4000	600	1.020
"	9	0.26			4000	500	130
"	10	0.21			4000	500	1105
"	11	0.545			4000	500	273
"	12	0.38			4000	500	190
"	13	1.35			4000	500	675
Summa		4.445					2.393
<u>Stora Ullevid Västergård</u> <u>Stadsägorna 858, 859</u> <u>Edvin Johansson</u>							
Åker	14	1.75		3500	4000	500	875
"	15	1.905		3400	4000	660	1.257
Summa		3.655					2.132

1 av 7: 2/134/59

21

Bilaga D.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lilla Ullevid</u> <u>Stadsäga 857</u> Domänverket		7.934		5.470	54,70	52,33
<u>St. Ullevid Skattegård</u> <u>Stadsägorna 840, 841, 848</u> Thore Karlsson	S	2.045		1.410	14,10	18,47
<u>St. Ullevid Lillgård</u> <u>Stadsägorna 836, 837, 838, 839</u> Nils Thure Nilsson		2.393		1.650	16,50	17,44
<u>St. Ullevid Västergård</u> <u>Stadsägorna 858, 859</u> Edvin Johansson		2.132		1.470	14,70	11,76
Summa		14.504		10.000	100,00	100,00
Stora Ullevid den 20 februari 1959.						
Ernst Öfverholm Lantbruksingenjör						

Förrättningskostnader


Arvode till statsverket

784:-

Hantlangning: 35 tim. à 3:50

122:50Summa 906:50

Linköping den 12 mars 1959


Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

144-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Ullovids dikningföretag år 1959

Staden

Linköpings stad

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukaren Thore Karlsson, St. Ullovid, Linköping

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

5 maj 1959

400

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

1 november 1960

1 november 1961

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

270

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

26 oktober 1959

Besiktning verkställd av

ingenjör Stig Jacobsson

Vid besiktning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det godkänns.

Beräknad kostnad

Verklig kostnad

Minskning
kronor procent

10.900

7.500

3.400

31.19

Beviljat bidrag

Minskning
procent kronor

Bidraget minskat
till

400

31.19

130

270

Linköping den 3 november 1959.

Stig Jacobsson
Lantbrukingenjör

