

161-2

H a n d l i n g a r  
rörande

Klämmestorps dikningsföretag år 1959  
i Viby och Veta socknar,  
Östergötlands län,  
upprättade vid syneförrättning enligt  
vattenlagen åren 1958-59 av  
Ernst Öfverholm  
Lantbruksingenjör

Innehåller 27 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

|          |                                                       |            |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|
|          | Protokoll                                             | sid. 1 - 2 |
| Bilaga 1 | Ansökan                                               | " 3 - 4    |
| " 2      | Förordnande                                           | " 5        |
| " 3      | Förteckning över kallelser                            | " 6        |
| " 4      | Fullmakt                                              | " 7        |
| " 5      | Förening                                              | " 8 - 9    |
|          | Översiktskarta                                        | " 10       |
|          | Utlåtande                                             | " 11 - 14  |
| Bilaga A | Arbetsföreskrifter jämte typritningar                 | " 15 - 18  |
| " B      | Kostnadsförslag                                       | " 19 - 20  |
| " C      | Sammanställning av arbets- och material-<br>kostnader | " 21       |
| " D      | Värderingslängd                                       | " 22 - 24  |
| " E      | Kostnadsfördelningslängd                              | " 25 - 26  |
|          | Sammanställning av förrättningskostnader              | " 27       |

---

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Klämmestorp och Viby i Viby socken samt Kyrkorp i Veta socken, Östergötlands län.

Den 21 augusti 1959.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Folke Fallsberg, Klämmestorp, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Folke Fallsberg, ägare av Klämmestorp 2<sup>1</sup> och Kyrkorp 1<sup>1</sup>,

såsom övriga sakkägare:

Robert Pettersson, ägare av Viby 3<sup>9</sup>, 5<sup>9</sup>, 8<sup>6</sup> och 8<sup>11</sup> samt Sandhem 1<sup>1</sup>,

Ernst Egil, ägare av Stålarp 5<sup>1</sup>,

Bertil Gustavsson såsom ombud för fru Anna Gustavsson, som äger Bromma 1<sup>1</sup>.

Fullmakt bilaga 4.

Ordföranden i styrelsen för Dragestad-Lilla Ljunga dikningsföretag av år 1909, hemmansägaren Arild Andersson, Ekäng.

### § 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

### § 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes icke, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakkägarna.

### § 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

### § 4.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av förrättningsmannen.

### § 5.

Till styresman för företaget valdes lantbrukaren Folke Fallsberg, Klämmestorp, Mantorp, tel. Mantorp 47.

Styresmannen fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.


§ 6.

Sedan förrättningsmannen uppläst arbetsföreskrifter och avgivit sitt utlåtande, förklarades synoförrättningen avslutad.

§ 7.

Förrättningsmannen fick i uppdrag att snarast möjligt infordra anbud på betongvaror och arbetets utförande.

Klammestorp den 21 augusti 1959.

  
Ernst Ofverholm  
Lantbruksingenjör

18155

10/55

Länsstyrelsen i  
Östergötlands län


Ink. 2 1 MRS, 1955

Landskansliet

III 17 16 55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Bilaga 1.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig <sup>16:2</sup> tillhörig mark inom Klämmestad och

Dragesdal i Viby och Veta <sup>Viby</sup> socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser torrläggning ~~av~~ genom igenläggning av  
öjret lika med torrläggning. Dikes längd ca 1600 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotiled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Manboys

Meddelanden om förrättningen ställes till Folke Falsberg, Klämmestads  
Manboys. Tel 47 Manboys

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Linköping den 2 febr. 1955

Sökandes namn:

Folke Falsberg

Fastighet:

för fastigheten

Klämmestads 1; Dragesdal 1<sup>3</sup> 1<sup>4</sup>

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

*Oskar Andersson*

ägare av fastigheten

*Kyrkorp 1'*

?

» » »

*Bromma 1'*

2

» » »

*Stålarps 2<sup>4</sup>, 2<sup>5</sup>*

*Eventuellt är även Vibylöts samhälle berörande av detta för blivande blockbehandlingens avlopp.*

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

*Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm*

Linköping den 25 febr. 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Gunnar Olsson*  
(Gunnar Olsson)

*Göte Bernhoff*  
(Göte Bernhoff)

18/55

Bilaga 2.

## LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 16 55.

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm


L i n k ö p i n g

På ansökning av Folke Fallsberg, Klämmestorp, Mantorp,

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande Klämmestorp 1<sup>1</sup> m.fl. fastigheter i Viby och Veta socknar av Vifolka kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den 23 mars 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

  
N. Rosenius  
E. HintzeUtan avgift.

F ö r t e c k n i n g

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Folke Fallsberg, Klämmestorp, Mantorp, fredagen den 21 augusti 1959 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark tillhörande Klämmestorp 2<sup>1</sup> i Viby socken och Kyrkorp 1<sup>1</sup> i Veta socken, Östergötlands län, vilka kallelser den 12 aug. avsänts till:

|                                                   |              |         |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|
| Lantbrukaren Robert Pettersson,                   | Sandhem,     | Mantorp |
| " Folke Fallsberg,                                | Klämmestorp, | "       |
| " Ernst Egil,                                     | Brunnstorp,  | "       |
| Fru Anna Gustavsson,                              | Vasa,        | "       |
| Dragestad-Lilla Ljunga dikningsföretag av år 1909 |              |         |
| ordf. hemmansägare Arild Andersson,               | Ekäng,       | "       |
| Chaufför Ernst Johansson,                         | Grönlund,    | "       |

Linköping den 12 augusti 1959

  
Ernst Öfverholm  
Lantbruksingenjör

F u l l m a k t.

Härigenom befullmäktigas min make Bertil Gustavsson, Vasa, Mantorp, att å mina vägnar vid sammanträde som kommer att hållas hos lantbrukaren Fölke Fallsberg, Klämmestorp, Mantorp, fredagen den 21 augusti 1959 för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av vattenbesvärande marker tillhörande Klämmestorp 2<sup>1</sup> i Viby socken och Kyrkorp 1<sup>1</sup> i Veta socken, föra min talan och bevaka min rätt och ~~å~~ övrigt vidtaga alla härför nödiga åtgärder.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Vasa, Mantorp den 20 april 1959.

Anna Gustavsson

Fru Anna Gustavssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils S. Andersson  
Mantorp.

Tringborg Carlsson  
Mantorp.

Förening ingången under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Klämmestorp, Viby och Stålarp i Viby socken samt Kyrkorp och Bromma i Veta socken, Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1959 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande:

|             |                              | Fördelningstal    |               |
|-------------|------------------------------|-------------------|---------------|
|             |                              | procent           |               |
| Klämmestorp | 2 <sup>1</sup> <sub>9</sub>  | Folke Fallsberg   | 76,91         |
| Viby        | 3 <sup>9</sup> <sub>9</sub>  | Robert Pettersson | 1,89          |
| Viby        | 5 <sup>11</sup> <sub>1</sub> | Robert Pettersson | 1,78          |
| Viby        | 8 <sup>6</sup> <sub>1</sub>  | Robert Pettersson | 0,98          |
| Viby        | 8 <sup>1</sup> <sub>1</sub>  | Robert Pettersson | 1,98          |
| Stålarp     | 5 <sup>1</sup> <sub>1</sub>  | Ernst Egil        | 1,28          |
| Kyrkorp     | 1 <sup>1</sup> <sub>1</sub>  | Folke Fallsberg   | 12,90         |
| Bromma      | 1 <sup>1</sup> <sub>1</sub>  | Anna Gustavsson   | 2,28          |
|             |                              |                   | <u>100,00</u> |

Härvid förutsättes att kloakavloppsintressenter lämna bidrag till dikningsföretagets utförande enligt följande:

|          |                             |                               |                   |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Grönlund | 2 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | <i>Ernst Ansdol Johansson</i> | 400 kronor        |
| Sandhem  | 1 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | <i>Robert Pettersson</i>      | 300 kronor        |
| Summa    |                             |                               | <u>700 kronor</u> |

*Agren av Klämmestorp & soaren för samtida underhållet av grändsticket mellan Klämmestorp och Bromma från 7+52 och omkring 500 meter söderut.*

3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.
4. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1962.
5. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:
  - ~~att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget,~~
  - ~~att, därest statsbidrag beviljas, underteckna kontrakt med lantbruksnämnden angående företagets utförande,~~
  - ~~att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,~~
  - att verkställa erforderliga utdebiteringar,
  - att föra räkenskaper över företagets medel,
  - att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.

6. Undertecknad Robert Pettersson ställer sig såsom medsökande till syneförrättningen.

Klammestorp, Mantorp den 21 augusti 1959.

Folke Fallberg

Berit Gustavson

Robert Pettersson

Einar Egil

Folke Fallberg

Robert Pettersson

för Grönlund 2<sup>1</sup>

för Sandhem 1<sup>1</sup>

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

This is a detailed topographic map of the Västmanland region in Sweden. The map shows the city of Västerås and its surrounding areas, including the city of Örebro to the north and the city of Gäddede to the south. The map features numerous place names, elevation contours, and a color-coded area in the upper left corner. The color-coded area is a yellow and orange shape, possibly representing a specific geographical feature or a boundary. The map is oriented with North at the top.

Skala 1:100000

## U T L Å T A N D E

angående Klämmestorps dikningsföretag år 1959 i Viby och Veta socknar, Östergötlands län.

### Ändamål, läge och omfattning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker- och odlingsmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Vättern-Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 2 km sydväst om Viby kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdets begränsning utmärks med en blå linje.

Synförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godmän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda

$$\begin{array}{rcl} \text{Dike A - B - C - D} & = & 1.337 \text{ m} \\ \text{" C - E} & = & \underline{331 \text{ m}} \\ \text{Summa} & & \underline{1.668 \text{ m}} \end{array}$$

### Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en plankarta upprättats. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ansetts beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge. Rörledning betecknas med en röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll ha fixpunkter inhuggits och dessa beskrivas å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 84.28 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor.

Beskrivning: "SSV om Uljeberg. Vid landsvägen Västerlösa - Uljeberg - Mantorp och NNO om vägkors där landsvägen går till Skänninge, Viby, Västerlösa och Mantorp. Koppardubb i + i en 3 dm hög jordfast sten 155 m NNO om vägkorsets mitt, 6.7 m V om mitten av Västerlösavägen samt ungefär 0.5 m under denna.

H.ö.h. 84.28 m."

### Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s.ha åker- och odlingsmark och 0.8 l/s.ha skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

| Punkt | Nederbördsområdets storlek, | Beräknad normal hög-<br>vattenavrinning, |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------|
|       | ha                          | l/s                                      |
| 0+79  | 95                          | 106                                      |
| 2+54  | 90                          | 100                                      |
| 3+64  | 82                          | 90                                       |
| 4+88  | 74.5                        | 80                                       |
| 7+52  | 65.5                        | 69                                       |
| 9+20  | 39.5                        | 41                                       |
| 10+05 | 28.5                        | 32                                       |
| 11+39 | 20                          | 23                                       |
| 12+31 | 13                          | 15                                       |
| 13+37 | 5                           | 7                                        |
| 16+64 | 5                           | 7                                        |
| 18+31 | 2                           | 3                                        |

### Broar och trummor.

Allmänna eller enskilda vägar beröras ej av syneförrättningen.

Allmänna intressen beröras icke av företaget.

### Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

### Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, ha dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 20.200 kronor.

### Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga D, uppskattats till 32.992 kronor.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 5, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

### Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

### Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skola efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast den 1 november 1962 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

### Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

### Organisation.

Därest styresman väljes för handhavande av företagets angelägenheter åligger denne bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

### Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Klämmestorps dikningsföretag år 1959".


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Direkt talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Klammestorp den 21 augusti 1959.

  
Ernst Överholm  
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningssnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningssnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,  
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så  
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,  
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-  
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,  
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella  
 anvisningar,  
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller  
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,  
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i dessa arbetsföre-  
 skrifter.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande  
 entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att  
 beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker  
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-  
 jörskontor.


Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såväl vid  
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktighet  
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.  
 Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig. Täck-  
 ningen, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning god-  
 känts, skall avsynas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan  
 resterande påfyllning verkställes.


Om täckningen för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-  
 ställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre  
 år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade  
 kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.


I kostnadsförslaget är i varje särskilt fall angivet huruvida återfyllning  
 avses eller om arbetet omfattar igenfyllning av öppet dike.

Observera att rörledning vintertid för frosträckens skull måste vara  
 täckt med minst 0,50 m jord.

Klämmestorp den 21 augusti 1959

  
 Ernst Öfverholm  
 Lantbruksingenjör







"Lampligt material:  
utriuna stentrummar

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 0 - 13+37                                    | 1337       | Dike A - B - C - D.                                                                                                   |       |               |                   |                 |
| 0 - 5+92                                     | 592        | 40 cm betongrör, lantbruksrör m                                                                                       | 79    | 9:50          | 751               |                 |
|                                              |            | 30 cm " " m                                                                                                           | 513   | 6:-           | 3.078             |                 |
|                                              |            | Grävning för rörledning, rörens<br>läggning, täckning för hand till<br>föreskriven höjd, igenschaktning<br>av diket m | 264   | 3:-           | 792               |                 |
|                                              |            | D:o m                                                                                                                 | 328   | 4:50          | 1.476             |                 |
| 0 - 0+60                                     |            | Grusbädd under rören                                                                                                  |       |               | 60                |                 |
| 0                                            |            | Utlöpp typ U-12                                                                                                       | 1     | 50            | 50                |                 |
| 0+79, 4+88                                   |            | Brunn typ B-1, d = 75 cm                                                                                              | 2     | 170           | 340               |                 |
| 2+54, 3+64,<br>5+92                          |            | " " " , d = 60 cm                                                                                                     | 3     | 140           | 420               |                 |
|                                              |            |                                                                                                                       |       |               | 6.967             |                 |
|                                              |            | För arbetsledning, oförutsedda<br>utgifter tillägges                                                                  |       |               | 433               | 7.400           |
| 5+92 - 13+37                                 | 745        | 30 cm betongrör, lantbruksrör m                                                                                       | 413   | 6:-           | 2.478             |                 |
|                                              |            | 25 cm " " m                                                                                                           | 226   | 5:-           | 1.130             |                 |
|                                              |            | 20 cm " " m                                                                                                           | 106   | 3:20          | 339               |                 |
|                                              |            | Grävning m.m. m                                                                                                       | 73    | 5:50          | 402               |                 |
|                                              |            | D:o m                                                                                                                 | 87    | 6:-           | 522               |                 |
|                                              |            | D:o m                                                                                                                 | 148   | 4:50          | 666               |                 |
|                                              |            | D:o m                                                                                                                 | 215   | 6:50          | 1.398             |                 |
|                                              |            | D:o m                                                                                                                 | 116   | 4:25          | 493               |                 |
|                                              |            | D:o m                                                                                                                 | 106   | 3:25          | 344               |                 |
| 7+52                                         |            | Brunn typ B-1, d = 75 cm                                                                                              | 1     | 170           | 170               |                 |
| 6+65, 9+20, 10+05,<br>11+39, 12+31,<br>13+37 |            | " " " , d = 60 cm                                                                                                     | 6     | 140           | 840               |                 |
|                                              |            |                                                                                                                       |       |               | 8.782             |                 |
|                                              |            | Tillägges                                                                                                             |       |               | 718               | 9.500           |
|                                              | 1337       | Summa                                                                                                                 |       |               |                   | 16.900          |

| Läge                          | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                                                                                                             | Antal                                  | å-pris<br>kr.                      | Kostnad<br>kronor                | Summa<br>kronor               |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 15 - 18+31                    | 331        | Dike C - E.<br>15 cm betongrör, lantbruksrör m<br>Grävning för rörledning, rörens<br>läggning, täckning för hand<br>till föreskriven höjd, åter-<br>fyllning av schaktmassorna m<br>D:o m<br>Brunn typ B-1, d = 60 cm<br>För arbetsledning, oföretsedda<br>utgifter o.d. tillägges | 331<br><br><br><br><br>169<br>162<br>4 | 2:60<br><br><br>4:50<br>5:-<br>140 | 861<br><br><br>761<br>810<br>560 | <br><br><br><br><br><br>2.992 |
| 16+69, 17+09,<br>18+26, 18+31 | 331        | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                    |                                  | 308                           |
|                               |            | Sammandrag                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                    |                                  | 3.300                         |
|                               | 1337       | Dike A - B - C - D                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                    |                                  | 16.900                        |
|                               | 331        | " C - E                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                    |                                  | 3.300                         |
| 12 kr.                        | 1668       | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                    |                                  | 20.200                        |
|                               |            | Avgår kloakintressenternas andel<br>i företagets kostnader                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                    |                                  | 700                           |
|                               |            | Summa kostnader att fördela                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                    |                                  | 19.500                        |
|                               |            | Klämmestorp den 21 augusti 1959.<br><br>Ernst Överholm<br>Lantbruksingenjör                                                                                                                    |                                        |                                    |                                  |                               |

## KOSTNADSFÖRSLAG


| Läge                                                                                                                                                                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                         | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sammanställning av arbets- och materialkostnader.</u>                                                                                                                 |            |                                                                                                                                |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | 40 cm betongrör, lantbruksrör m                                                                                                | 79    | 9:50          | 751               |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | 30 cm " "                                                                                                                      | 926   | 6:-           | 5.556             |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | 25 cm " "                                                                                                                      | 226   | 5:-           | 1.130             |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | 20 cm " "                                                                                                                      | 106   | 3:20          | 339               |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | 15 cm " "                                                                                                                      | 331   | 2:60          | 861               | 8.637           |
|                                                                                                                                                                          |            | Grävning för rörledningar, rörens<br>läggning, täckning för hand till<br>föreskriven höjd, igenschaktning<br>av diken, 1.668 m |       |               |                   | 7.664           |
|                                                                                                                                                                          |            | Brunnar, typ B-1, d = 75 cm                                                                                                    | 3     | 170           | 510               |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | " " " , d = 60 cm                                                                                                              | 13    | 140           | 1.820             |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | Utlopp typ U-12                                                                                                                |       |               | 50                |                 |
|                                                                                                                                                                          |            | Grusbädd str. 0 - 0+60                                                                                                         |       |               | 60                | 2.440           |
|                                                                                                                                                                          |            | Summa                                                                                                                          |       |               |                   | 18.741          |
| <p>Klämmestorp den 21 augusti 1959.</p>  <p>Ernst Överholm<br/>Lantbruksingenjör</p> |            |                                                                                                                                |       |               |                   |                 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                  | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |                        | Båtnad |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------|-------------|
|                                                                                                        |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter                  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                        |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor                 | kronor | kronor      |
| <u>Viby socken</u>                                                                                     |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| <u>Klämmestorp 2<sup>1</sup></u>                                                                       |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| <u>Folke Fallsberg</u>                                                                                 |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                                                                              |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| Åker, förbättras ej                                                                                    | 1                    |                 |        |             |                        |        |             |
| " " "                                                                                                  | 2                    |                 |        |             |                        |        |             |
| "                                                                                                      | 3                    | 1.00            |        | 1900        | 3000                   | 1100   | 1.100       |
| "                                                                                                      | 4                    | 0.97            |        | 1500        | 3000                   | 1500   | 1.455       |
| "                                                                                                      | 5                    | 1.10            |        | 3000        | 4000                   | 1000   | 1.100       |
| "                                                                                                      | 6                    | 2.70            |        | 2900        | 4000                   | 1100   | 2.970       |
| Odlingsmark                                                                                            | 7                    |                 | 3.23   | 1200        | 3000                   | 1800   | 5.814       |
| f.d. åker                                                                                              | 8                    |                 | 2.22   | 1400        | 3000                   | 1600   | 3.552       |
| Odlingsmark                                                                                            | 9                    |                 | 0.06   | 1400        | 3000                   | 1600   | 96          |
| Åker                                                                                                   | 10                   | 3.55            |        | 2400        | 4000                   | 1600   | 5.680       |
| "                                                                                                      | 11                   | 0.30            |        | 2600        | 4000                   | 1400   | 420         |
| "                                                                                                      | 12                   | 1.08            |        | 2500        | 4000                   | 1500   | 1.620       |
| <u>A-summa</u>                                                                                         |                      | 10.70           | 5.51   |             |                        |        | 23.807      |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                                                                              |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| Brukningsbåtnad å åkermarker<br>berörda av dikessträckorna<br>0 - 3+64, 4+88 - 5+92 och<br>7+52 - 9+20 |                      |                 |        |             |                        |        | 3.206       |
| <u>Totalsumma</u>                                                                                      |                      |                 |        |             |                        |        | 27.013      |
| <u>Viby 3<sup>9</sup></u>                                                                              |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| <u>Robert Pettersson</u>                                                                               |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| Åker                                                                                                   | 13                   | 0.38            |        | 2300        | 3500                   | 1200   | 456         |
| <u>Summa</u>                                                                                           |                      | 0.38            |        |             |                        |        | 456         |
| <u>Viby 5<sup>9</sup></u>                                                                              |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| <u>Robert Pettersson</u>                                                                               |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| Åker                                                                                                   | 14                   | 0.43            |        | 2500        | 3500                   | 1000   | 430         |
| <u>Summa</u>                                                                                           |                      | 0.43            |        |             |                        |        | 430         |
| <u>Viby 8<sup>11</sup></u>                                                                             |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| <u>Robert Pettersson</u>                                                                               |                      |                 |        |             |                        |        |             |
| Åker                                                                                                   | 15                   | 0.11            |        | 1300        | 2800<br>(3500)<br>2400 | 1500   | 165         |
| "                                                                                                      | 16                   | 0.06            |        | 1200        | (3000)                 | 1200   | 72          |
| <u>Summa</u>                                                                                           |                      | 0.17            |        |             |                        |        | 237         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |                | Båtnad |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|
|                                                                      |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter          | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor         | kronor | kronor      |
| <u>Viby 8<sup>6</sup></u>                                            |                      |                 |        |             |                |        |             |
| <u>Robert Pettersson</u>                                             |                      |                 |        |             |                |        |             |
| Åker                                                                 | 17                   | 0.12            |        | 2000        | 3000<br>(3500) | 1000   | 120         |
| "                                                                    | 18                   | 0.45            |        | 1000        | 2000<br>(3000) | 800    | 360         |
| Summa                                                                |                      | 0.57            |        |             |                |        | 480         |
| <u>Stålarp 5<sup>1</sup> (Brunnstorp)</u>                            |                      |                 |        |             |                |        |             |
| <u>Ernst Egil</u>                                                    |                      |                 |        |             |                |        |             |
| Äng                                                                  | 19                   |                 | 0.55   | 200         | 900<br>(2000)  | 700    | 385         |
| "                                                                    | 20                   |                 | 0.35   | 2000        | 2500           | 500    | 175         |
| Summa                                                                |                      |                 | 0.90   |             |                |        | 560         |
| <u>Veta socken</u>                                                   |                      |                 |        |             |                |        |             |
| <u>Kyrkorp 1<sup>1</sup></u>                                         |                      |                 |        |             |                |        |             |
| <u>Folke Fallsberg</u>                                               |                      |                 |        |             |                |        |             |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                                            |                      |                 |        |             |                |        |             |
| Åker                                                                 | 21                   | 0.53            |        | 2000        | 3000           | 1000   | 530         |
| "                                                                    | 22                   | 0.90            |        | 2100        | 3500           | 1400   | 1.260       |
| A-Summa                                                              |                      | 1.43            |        |             |                |        | 1.790       |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                                            |                      |                 |        |             |                |        |             |
| Brukningsbåtnad å åkermark be-<br>rörda av dikessträckan 3+64 - 5+92 |                      |                 |        |             |                |        | 1.032       |
| Totalsumma                                                           |                      |                 |        |             |                |        | 2.822       |
| <u>Bromma 1<sup>1</sup></u>                                          |                      |                 |        |             |                |        |             |
| <u>Anna Gustavsson</u>                                               |                      |                 |        |             |                |        |             |
| Äng                                                                  | 23                   |                 | 1.90   | 1500        | 2000           | 500    | 950         |
| " (skogsmark)                                                        | 24                   |                 | 0.11   | 1600        | 2000           | 400    | 44          |
| Summa                                                                |                      |                 | 2.01   |             |                |        | 994         |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                         | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |              | Båtnad       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                               |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter        | pr ha        | pr ägofigur     |
|                                                                                                                                                                               |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor       | kronor       | kronor          |
| <u>Sammandrag</u>                                                                                                                                                             |                      |                 |        |             | A-<br>båtnad | B-<br>båtnad | Summa<br>båtnad |
| <u>Viby socken</u>                                                                                                                                                            |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| <u>Klämmestorp 2<sup>1</sup></u>                                                                                                                                              |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Folke Fallsberg                                                                                                                                                               | 1-12                 | 10.70           | 5.51   | 23.807      | 3.206        | 27.013       |                 |
| <u>Viby 3<sup>9</sup></u>                                                                                                                                                     |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Robert Pettersson                                                                                                                                                             | 13                   | 0.38            |        | 456         |              | 456          |                 |
| <u>Viby 5<sup>9</sup></u>                                                                                                                                                     |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Robert Pettersson                                                                                                                                                             | 14                   | 0.43            |        | 430         |              | 430          |                 |
| <u>Viby 8<sup>11</sup></u>                                                                                                                                                    |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Robert Pettersson                                                                                                                                                             | 15,16                | 0.17            |        | 237         |              | 237          |                 |
| <u>Viby 8<sup>6</sup></u>                                                                                                                                                     |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Robert Pettersson                                                                                                                                                             | 17,18                | 0.57            |        | 480         |              | 480          |                 |
| <u>Stålarp 5<sup>1</sup> (Brunnstorp)</u>                                                                                                                                     |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Ernst Egil                                                                                                                                                                    | 19,20                |                 | 0.90   | 560         |              | 560          |                 |
| <u>Veta socken</u>                                                                                                                                                            |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| <u>Kyrkorp 1<sup>1</sup></u>                                                                                                                                                  |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Folke Fallsberg                                                                                                                                                               | 21,22                | 1.43            |        | 1.790       | 1.032        | 2.822        |                 |
| <u>Bromma 1<sup>1</sup></u>                                                                                                                                                   |                      |                 |        |             |              |              |                 |
| Anna Gustavsson                                                                                                                                                               | 23,24                |                 | 2.01   | 994         |              | 994          |                 |
| Summa                                                                                                                                                                         |                      | 13.68           | 8.42   | 28.754      | 4.238        | 32.992       |                 |
| <p>Klämmestorp den 21 augusti 1959.</p> <p><br/>Ernst Ofverholm<br/>Lantbruksingenjör</p> |                      |                 |        |             |              |              |                 |

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.            | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                     |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                   | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Viby socken</u>                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Klämmestorp 2 <sup>1</sup>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Folke Fallsberg                     | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. A B                            |                    | 5.257            | 4.685                                                       |                                                       |                                                       |                                                                |
| " B D                               |                    | 20.136           | 9.005                                                       |                                                       |                                                       |                                                                |
| " C E                               |                    | 1.620            | <u>1.307</u>                                                | 14.997                                                | 76.91                                                 |                                                                |
| Viby 3 <sup>9</sup>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Robert Pettersson                   | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. C E                            |                    | 456              |                                                             | 368                                                   | 1.89                                                  |                                                                |
| Viby 5 <sup>9</sup>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Robert Pettersson                   | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. C E                            |                    | 430              |                                                             | 347                                                   | 1.78                                                  |                                                                |
| Viby 8 <sup>11</sup>                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Robert Pettersson                   | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. C E                            |                    | 237              |                                                             | 191                                                   | 0.98                                                  |                                                                |
| Viby 8 <sup>6</sup>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Robert Pettersson                   | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. C E                            |                    | 480              |                                                             | 387                                                   | 1.98                                                  |                                                                |
| Stålarp 5 <sup>1</sup> (Brunnstorp) |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ernst Egil                          | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B D                            |                    | 560              |                                                             | 250                                                   | 1.28                                                  |                                                                |
| <u>Veta socken</u>                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Kyrkorp 1 <sup>1</sup>              |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Folke Fallsberg                     | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. A B                            |                    | 2.822            |                                                             | 2.515                                                 | 12.90                                                 |                                                                |
| Bromma 1 <sup>1</sup>               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Anna Gustavsson                     | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. B D                            |                    | 994              |                                                             | 445                                                   | 2.28                                                  |                                                                |
| Summa                               |                    | 32.992           |                                                             | 19.500                                                | 100.00                                                |                                                                |



Förrättningskostnader.

Arvode till statsverket


876:-

Hantlangning vid fältundersökningar:

Folke Fallsberg 55 tim. à 4:-

220:-Summa 1.096:-

Klänmestorp den 21 augusti 1959.

  
Ernst Öfverholm  
Lantbruksingenjör

161-2

## RAPPORT över verkställd besiktning

Förelagets namn

Klammestorps dikningsföretag år 1959

Socken

Siby och Veta

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukaren Torbjörn Lidsberg, Klammestorp, Kautorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

16 oktober 1959

Bidrag till utförandet, kr

370

Arbetsid jml. V. L. 10:62

1 november 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1 november 1962

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

310

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

13 maj 1960

Besiktning verkställd av

ingenjör Stig Jacobsson

Vid besiktning har företaget befunnits uppfylla  
i överensstämmelse med den fastställdas  
arbetsplanen varför det godkänns.

Beräknad kostnad

20.600

Verklig - " -

19.031

Minskning, kronor

1.570

" , procent

7.62

Beviljat bidrag

370

Minskning procent

7.62

" , kronor

30

Bidraget minskas till

310

Linköping den 14 maj 1960

Emit Öfverens  
Lantbruknings

