

167--2

H a n d l i n g a r
rörande

Solkeryds dikningsföretag år 1959
i Björkebergs och Ledbergs socknar,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1958-59 av
Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

Innehåller 30 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 4
Bilaga 1 a	Ansökan	" 5 - 6
" 1 b	Förordnanden	" 7 - 8
" 2 a	Förteckning över kallelser till sammanträde den 25 mars 1959	" 9
" 2 b-c	Kungörelse om sammanträde den 5 november 1959 anslagen i Ledbergs och Björkebergs församlingar	" 10 - 11
" 2 d	Kungörelse införd i Östgöta-Correspondenten	" 12
" 2 e-f	Förteckningar över kungörelser och kallelser till sammanträde den 5 november 1959	" 13 - 14
	Översiktskarta	" 15
	Utlåtande	" 16 - 19
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritning	" 20 - 22
" B	Värderingslängd	" 23 - 25
" C	Kostnadsförslag	" 26 - 28
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 29
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 30

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Solkeryd, Hässelby m.fl. i Björkebergs och Ledbergs socknar av Östergötlands län.

Den 25 mars 1959 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Bertil Gustafsson, Solkeryd för att jämlikt nedan nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.

Som biträdande synemän inställde sig skiftesgodemännen Birger Andersson, Gammalstorp och Josef Schander, Pilgården.

Sakägarna hade kallats till sammanträdet på sätt närmare framgår av bilaga 2 a.

Närvarande:

sökande:

Åke Wibom för Hässelby 1¹,

Bertil Gustavsson för Solkeryd 2¹,

övriga:

Knut Karlsson för Kullersbro 1¹,

Ivar Karlsson såsom ombud för Alfred Karlsson ägare av Kullersbro 1⁴,

Helge Jansson för Sibbörp 1¹,

Karl Gösta Hermansson för Sibbörp 1², 1³.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och det med anledning därav utfärdade förordnandet upplästes, bilaga 1 a-b.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som ej heller själva visste sig stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning upprättade ritningar. Därvid genomgicks även ett tidigare upprättat förslag till dikets igenläggning med rör med förslag till kostnadsfördelning.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda ritningarna gjordes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget måtte så utföras att möjlighet bereddes

dem att kunna torrlägga sina marker till ändamålsenligt djup och om möjligt genom täckta avloppsledningar. Sökandena yrkade vidare att diket om möjligt igenlades med rör på sträckan nedströms järnvägen fram till en befintlig 30 cm:s rörlledning så att underhållskostnaderna för denna sträcka skulle minskas.

2. Ivar Karlsson motsatte sig icke att diket lades igen över Kullersbro 1⁴, men ansåg att den tidigare föreslagna kostnadsandelen för fastigheten var för hög.
3. Helge Jansson, Sibborp 1¹ och Karl Gösta Hermansson, Sibborp 1², 1³, ansåg sig icke ha någon bättnad av att diket igenlades nedströms järnvägen och att underhållskostnaderna för denna sträcka var relativt blygsamma på grund av diket's goda lutningsförhållanden. Jansson hade betesmark på sin sida av diket och ansåg ej att marken för närvarande borde odlas upp till åker, då skiftet var relativt stenbundet. För det fall att de skulle få kostnadsandelar för diket's igenläggning med rör yrkade Jansson och Hermansson att diket skulle förbli öppet.
4. Hermansson yrkade att synemännen skulle pröva frågan huruvida kloakvattenutsläpp i diket skulle föranleda deltagningskyldighet från kloakvattenintressenter.

§ 6.

Ersättningar skulle utgå för diket's utvidgning och för jordupplag. Några ersättningar i samband med eventuell rörläggning påyrkades ej.

§ 7.

Meddelade förrättningsmannen att järnvägstrumman låg på tillräckligt djup för att uppströms belägna marker skulle kunna erhålla tillfredsställande torrläggning.

§ 8.

Några telekablar o.d. som skulle kunna beröras fanns enligt uppgift ej.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 10.

Därefter företogs syngång. Vid syngången kunde icke förmärkas några tecken som tydde på att utsläpp av kloakvatten förekom.

§ 11.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Solkeryd den 25 mars 1959.

Lars Gustaver
Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

Josef Linder
.....
Biträdande synemän.

Björn Andersson
.....
Biträdande synemän.

Den 5 november 1959 inställde sig undertecknad förrättningsman åter hos lantbrukaren Bertil Gustavsson, Solkeryd för att vidare handlägga syneförrättningen.

Som biträdande synemän inställde sig skiftesgodemännen Josef Schander och Birger Andersson.

Sakägare hade kallats till sammanträdet på sätt närmare framgår av bil. 2 b-f.

Närvarande:

Åke Wibom

Bröderna Karlsson genom Knut Karlsson

Alfred Karlsson genom Ivar Karlsson

Bertil Gustavsson

Helge Jansson

Karl Gösta Hermansson

§ 12.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 13.

Det skulle antecknas till protokollet att järnvägen Bränninge - Skänninge numera var nedlagd.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framlade till granskning tillhörande ritningar.

§ 15.

Ivar Karlsson anförde att hans huvudman Alfred Karlsson motsatte sig att diket igenlades över Kullersbro 1⁴ då han ansåg att kostnaden för igenläggningen uppvägdes av båtnaden, då jorden här var relativt svag med tunt matjordslager.

§ 16.

Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m.m., vilka fogades till handlingarna.

Arbetsföreskrifter	bil. A
Värderingslängd	" B
Kostnadsförslag	" C
Kostnadsfördelningslängd	" D.

§ 17.

Därefter upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 18.

Till styrelse för företaget valdes:

1. Ordinarie ledamöter.

Bertil Gustavsson, Solkeryd, Västerlösa, tel. Linköping 14066 ordf.

Åke Wibom

Karl Gösta Hermansson.

2. Ersättare.

Ivar Karlsson.

§ 19.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes:

Helge Jansson

Knut Karlsson.

§ 20.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:

att vara aktförvarare,

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag och ev. lån till företaget,

att å företagets vägnar teckna kontrakt rörande statsunderstödet,

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 21.

Styrelsen bemyndigades att för dilningsföretaget i bank upptaga lån å högst 6.000 kronor, därvid företagets firma tecknas av ordföranden.

§ 22.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna kostnaderna för tidigare av lantbruksnämnden upprättad plan med kronor 185 och till biträdande synemännen kronor 145 eller tillhopa kronor 330:-.

§ 23.

Genomgicks dagens protokoll.

§ 24.

Vidare förekom ej, varför syneförrättningen förklarades avslutad.

Solkeryd den 5 november 1959.

Lars Gustaver
Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

Jens Schander

Roger Andersson

Biträdande synemän.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 14 SEP. 1955

Landskansliet

III M 76 TiH

Fastighet:

28

ID: a 104

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark Inom Björkebergs och Ledbergs

socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser c:a 575 m dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Bertil Gustafsson
Solknyd Björksterygd tel. Smt 14066
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Björksterygd den 28 maj 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Gustafsson
Pär Wibom

för fastigheten

Solknyd 2'
Hänsby 1', 1'

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Alfred Karlsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Hultshuset 14, 15</i>
<i>Bröd. Karlsson</i>	» » »	<i>" 7' m. fl.</i>
<i>Helge Yansson</i>	» » »	<i>Pibbary 1' i Ledsby socken</i>
<i>Karl-Gösta Hermanson</i>		<i>" 12, 13 Björnsberg</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 5 sept. 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson
(Gunnar Olsson)

Göte Bernhoff
(Göte Bernhoff)

III M 46 55

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm

L i n k ö p i n g

På ansökning av Bertil Gustafsson,
Solkeryd, Björkeberg, m.fl.
förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Solkeryd 2¹
m.fl. fastigheter i Björkebergs och Ledbergs
socknar av Norra Valkebo kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 23 september
1955.

På länsstyrelsens vägnar:


Sune Lundborg


E. Hintze

Transumt.

III M 5 59

Lantbruksingenjören Lars Gustaver,
Linnégatan 7,
Linköping.

Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande Solkeryd 2¹ m.fl. fastigheter i Björkebergs och Ledbergs socknar av Norra Valkebo kommun.

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, den 23 mars, den 23 september och den 23 december 1955 samt den 5 april och den 23 oktober 1957 meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

Linköping i landskansliet den 17 januari 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Arne Beskow

G. Rengensjö

Rätt utdraget betygar:

Bengt Elander

Kallelse till sammanträde

Sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torr-
läggning av mark tillhörande Solkeryd m.fl. i Björkebergs och Ledbergs
socknar av Östergötlands län är utsatt att hållas hos lantbrukaren Bertil
Gustavsson, Solkeryd, Björkeberg, onsdagen den 25 mars 1959 klockan 9.00.

Av förrättningen beröres Hässelby 1¹, Kullersbro 1⁴, 7¹, Solkeryd 2¹,
Sibborp 1¹, 1², 1³ samt Statens Järnvägar, bandelen Bränninge-Skänninge.

Linköping den 14 mars 1959.

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över sakägare till vilka denna dag avsänts underrättelser angående samman-
träde hos lantbrukaren Bertil Gustavsson, Solkeryd, onsdagen den 25 mars
1959, klockan 9.00.

Hässelby 1 ¹	Lantbrukaren Åke Wibom,	Hässelby,	Björkeberg
Kullersbro 7 ¹	Bröderna Karlsson,	Kullersbro,	"
" 1 ⁴	Lantbrukaren Alfred Karlsson,	"	"
Solkeryd 2 ¹	"	Bertil Gustavsson, Solkeryd,	"
Sibborp 1 ¹	"	Helge Jansson, Sibborp,	"
" 1 ² , 1 ³	"	Karl Gösta Hermansson, Sibborp,	"
Statens Järnvägars Distriktsförvaltning,			Norrköping

Linköping den 14 mars 1959.

Lars Gustaver

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av marker tillhörande Solkeryd m.fl. i Björkebergs och Ledbergs socknar av Östergötlands län är utsatt att hållas hos lantbrukaren Bertil Gustafsson, Solkeryd, Björkeberg, torsdagen den 5 november 1959 klockan 9.30.

Av förrättningen beröres Solkeryd 2¹, Sibborn 1², 1³, Hässelby 1¹, Kullersbro 1⁴ och 1⁷, Lötaborg 1¹ i Björkebergs socken och Sibborn 1¹ i Ledbergs socken.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse att företagas.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid hava egen eller annans rätt att bevakas.

Linköping den 14 oktober 1959.

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Ledbergs församling söndagen den 18 oktober
1959, betygas

*Alfred Skag
Upprätt.*

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av marker tillhörande Solkeryd m.fl. i Björkebergs och Ledbergs socknar av Östergötlands län är utsatt att hållas hos lantbrukaren Bertil Gustafsson, Solkeryd, Björkeberg, torsdagen den 5 november 1959 klockan 9.30.

Av förrättningen beröres Solkeryd 2¹, Sibborp 1², 1³, Hässelby 1¹, Kullersbro 1⁴ och 1⁷ Lötaborg 1¹ i Björkebergs socken och Sibborp 1¹ i Ledbergs socken.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse att företagas.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid hava egen eller annans rätt att bevaka.

Linköping den 14 oktober 1959.

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Björkebergs församling söndagen den 18 oktober 1959 , betygas



Matt Gustafsson
Karl Holmström

Införd i Östgöta-Correspondenten den 16 oktober 1959.

Kungörelse

Sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av marker tillhörande Solkeryd m. fl. i Björkebergs och Ledbergs socknar av Östergötlands län är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Bertil Gustafsson, Solkeryd, Björkeberg, torsdagen den 5 november 1959 klockan 9.30.

Av förrättningen beröres Solkeryd 2:1, Sibborp 1:2, 1:3, Hässelby 1:1, Kullersbro 1:4 och 1:7, Lötaborg 1:1 i Björkebergs socken och Sibborp 1:1 i Ledbergs socken.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse att företagas.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid hava egen eller annans rätt att bevaka.

Linköping den 14 oktober 1959.

Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över nedanstående dag avsända kungörelser angående sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Solkeryd m.fl. i Björkebergs och Ledbergs socknar hos lantbrukaren Bertil Gustafsson, Solkeryd, Björkeberg, torsdagen den 5 november 1959 klockan 9.30.

Annons i tidningen Östgöta-Correspondenten, Linköping

Kungörelser till:

Kärna, Kaga och Ledbergs församlingars pastorat, Malmslätt

Västerlösa, och Björkebergs församlingars pastorat, Västerlösa

Skiftesgodemannen lantbrukaren Josef Schander, Pilgården, Bränninge,

" Häradshövding Birger Andersson, Gammelstorp, Björkeberg.

Linköping den 14 oktober 1959.


Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

Kallelse till sammanträde

Sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av marker tillhörande Solkeryd m.fl. i Björkebergs och Ledbergs socknar av Östergötlands län är utsatt att hållas hos lantbrukaren Bertil Gustavsson, Solkeryd, Björkeberg torsdagen den 5 november 1959 klockan 9.30.

Av förrättningen beröres Solkeryd 2¹, Sibborp 1², 1³, Hässelby 1¹, Kullersbro 1⁴ och 1⁷, Lötaborg 1¹ i Björkebergs socken och Sibborp 1¹ i Ledbergs socken.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse att företagas.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid hava egen eller annans rätt att bevaka.

Linköping den 21 oktober 1959.

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

Över sakägare till vilka denna dag avsänts underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Bertil Gustavsson, Solkeryd, torsdagen den 5 november 1959, klockan 9.30.

Hässelby 1 ¹	Lantbrukaren Åke Wibom,	Hässelby,	Björkeberg
Kullersbro 7 ¹	Bröderna Karlsson,	Kullersbro,	"
" 1 ⁴	Lantbrukaren Alfred Karlsson,	"	"
Solkeryd 2 ¹	"	Bertil Gustavsson, Solkeryd,	"
Sibborp 1 ¹	"	Helge Jansson, Sibborp,	"
" 1 ² , 1 ³	"	Karl Gösta Hermansson, Sibborp,	"
Lötaborg 1 ¹	"	Gustav Artur Karlsson, Lötaborg,	"
Statens Järnvägars Distriktsförvaltning,			Norrköping

Linköping den 21 oktober 1959.


Lars Gustaver

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör

Kartblad: Linköping
Finspång

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av mark tillhörande Solkeryd, Sibborp, Hässelby, Kullersbro och Lötaborg i Björkebergs socken, Norra Valkebo kommun samt Sibborp i Ledbergs socken, Kärna kommun av Östergötlands län.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre brukning av mark i Björkebergs och Ledbergs socknar, Bobergs och Kärna kommuner av Östergötlands län. Enligt bestämmelserna i vattenlagen är företaget att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna, att sådant här föreligger.

Allmänna intressen. Företaget berör Statens Järnvägar, bandelen Bränninge - Skänninge, vilken järnväg från och med hösten 1959 är nedlagd. Andra allmänna intressen beröres ej av företaget.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med blå linje, avvattnas till Svartån och tillhör alltså huvudflodområde nr 67 Motalaström. Avrinningen vid flodtillfällena har uppskattats med hänsyn till en avrinning från öppen mark av 1.5 liter per sekund och hektar.

Dimensionerna har uträknats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, bottenlutning och övriga inverkanse faktorer, såsom närmare framgår av följande

Tabell 1.

Läge	Nederbörds- område	Normal högvat- tenav- rinning lit/sek	Botten- lutning o/oo	Rör- dia- meter cm	Rörledningens avbördnings- förmåga lit/sek
	ha				
5+74	12	18	5.0	20	25
4+46	14	21	8.0	20	32
3+88	16	24	4.5	20	24
3	22	33	4.5	25	44
2+56	23	34	6.5	25	50
0+86	28	42	8	25	58

Mom. 4.

Namn och omfattning. Företaget skall benämnas Solkeryds dikningsföretag år 1959 och har givits den omfattning som plankarta, profilritning, kostnadsförslag och övriga handlingar närmare utvisar.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning m.m. Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande värderingslängd, bil. B.

Mom. 6.Kostnadsfördelning.

Kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skall fördelas i direkt proportion till de uppskattade båtnadsvärdena eller enligt de procentiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed är angivna i kostnadsfördelningslängdens, bil. D kolumn 6. Förrättningskostnaderna skall i första hand solidariskt förskjutas av sökandena. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar enligt vattenlagen 7 kap. 24 § har synemännen icke ansett föreligga.

Mom. 7.Trumma vid 2+50 - 2+56.

Trumman berör järnvägen Bränninge - Skänninge, vilken järnväg är nedlagd. Trumman bibehålles oförändrad och på ömse sidor om trumman placeras anslutningsbrunnar. Kostnaderna härför bestrides av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Ersättningar. Några ersättningar ha under syneförrättningens handläggning icke påyrkats och skall ej heller utgå.

Mom. 9.

Båtnadens beskaflenhet. Den uppskattade båtnadens beskaflenhet är jordförbättring. Framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.Särskilda yrkanden.

Karl Gösta Hermansson har påyrkat att synemännen skulle utreda huruvida deltagningsskyldighet för kloakvatten skulle föreligga. Synemännen har funnit att

den f.n. till företagets ledningar avledda spillvattenmängden är synnerligen ringa, varför synemännen ej funnit skäl föreskriva särskild deltagningsskyldighet i företaget för kloakvatten.

Vad beträffar yrkandet att dikessträckan 0 - 2+50 skulle bibehållas öppen har synemännen funnit skäligt bestämma att dikessträckan utföres som täckt ledning med hänsyn dels till framtida underhållskostnader, dels till befintlig täckt ledning med början vid punkt 0 och dels till att kostnaderna blir relativt höga för ett öppet dike motsvarande den nu föreslagna rörledningen. Yrkanden som framställts under syneförrättningen men icke behandlats i utlåtandet föranleder icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 11.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagens 11 kap. 95 § skulle här, beräknad efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden understiga femtio kronor och skall icke utgå.

Mom. 12.

Allmänna bestämmelser. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen stadgas angående företagets utförande och framtida underhåll ytterligare: att företaget skall, därest sökande önskar fullfölja detsamma, utföras i huvudsaklig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, att företagets utförande och framtida underhåll skall ombesörjas av styrelse som av delägarna utses, att det åligger styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över utgifter och inkomster samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel, att vid arbetenas utförande skall iakttagas de bestämmelser, som finns införda i arbetsbeskrivningen, bil. A, att företagets rensbrunnar skall tillses och rensas minst en gång årligen efter vårfloden.

Mom. 13.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas, lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap. 1 §, av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättningen eller vill föra talan mot det avgivna utlåtandet, att inom 60 dagar från nedanstående datum ingiva sina besvär i 3 exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Värjö. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet. Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan skall gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, såvida icke inom föreskriven tid talan anhängiggjorts.

Solkeryd den 5 november 1959.

Lars Gustaver

Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

Josef Schander

Rigge Andersson

Biträdande synemän.

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttas:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvagningsnabbarna,
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,
- att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvagningsnabben,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,
- att under byggnadstiden vatten ej får uppåmmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,
- att ras eller förakjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtages,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,
- att betongrören till företagets rörsledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörens kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,
- att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsugning av rörsledningen verkställts,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
 att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,
 att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
 att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
 att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i dessa arbetsföre-
 skrifter,

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvisa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.

Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såväl vid
 sidorna som rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktighet
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.

Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig.
 Täckning, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning god-
 kants, skall avsynas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan
 resterande påfyllning verkställs.

Om täckning för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-
 ställts, åger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre
 år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade
 kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.

I kostnadsförslaget är i varje särskilt fall angivet huruvida återfyllning
 avses eller om arbetet omfattar igenfyllning av öppet dike.

Observera att rörledning vintertid för frostrisken skall måste vara
 täckt med minst 0,50 m jord.


Solkeryd den 5 november 1959.

Lars Gustaver
 Lars Gustaver
 Lantbruksingenjör

Josef Schander

Ragnar Andersson

Biträdande godemän.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björkebergs socken</u>							
<u>Hässelby 1¹</u>							
<u>Åke Wibom</u>							
Alstringsbåtnad							
Åkermark	1	0.50		2280	3500	1220	610
Summa		0.50					610
<u>Kullersbro 1⁴</u>							
<u>Alfred Karlsson</u>							
Alstringsbåtnad							
Åkermark	2	0.21			3500	1050	221
"	3	0.31			"	1220	378
"	4	0.25			"	1220	305
"	5	0.25			"	1050	263
A-Summa		1.02					1.167
Brukningsbåtnad							
sträckan 4+46 - 5+74, 128 m å 7:- kr/m							896
B-summa							896
Totalsumma		1.02					2.063
<u>Kullersbro 7¹</u>							
<u>Bröderna Karlsson</u>							
Alstringsbåtnad							
Åkermark	6	0.07			3500	1050	74
"	7	0.10			3000	450	45
Summa		0.17					119
<u>Lötaborg 1¹</u>							
<u>Gustav Artur Karlsson</u>							
Alstringsbåtnad							
Åkermark	8	0.20			3000	450	90
Summa		0.20					90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ledbergs socken</u>							
<u>Sibbörp 1¹</u>							
<u>Helge Jansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åkermark	9	0.26			3000	600	156
"	10	0.36			"	750	270
"	11	0.19			"	300	57
"	12	0.15			"	300	45
Summa		0.96					528
<u>Björkebergs socken</u>							
<u>Sibbörp 1²</u>							
<u>Karl Gösta Hermansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åkermark	13	0.18			3500	525	95
"	14	0.23			"	700	161
Summa		0.41					256
<u>Sibbörp 1³</u>							
<u>Karl Gösta Hermansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åkermark	15	0.25			3500	1050	263
"	16	0.44			"	1225	539
"	17	0.27			"	525	142
"	18	0.50			"	1050	525
Summa		1.46					1.469
<u>Solkeryd 2¹</u>							
<u>Bertil Gustafsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark	19		0.13		3000	2100	273
Åkermark	20	0.32			3500	1750	560
"	21	0.60			"	1225	735
A-summa		0.92	0.13				1.568
<u>Brukningsbåtnad</u>							
sträckan 3+88 - 4+46, 58 m å 12:- kr/m							696
B-summa							696
Totalsumma		0.92	0.13				2.264

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Björkebergs socken</u>							
<u>Hässelby 1¹</u>							
Åke Wibom	1	0.50					610
<u>Kullersbro 1⁴</u>							
Alfred Karlsson	2-5	1.02					2.063
<u>Kullersbro 7¹</u>							
Bröderna Karlsson	6-7	0.17					119
<u>Lötaborg 1¹</u>							
Gustav Artur Karlsson	8	0.20					90
<u>Ledbergs socken</u>							
<u>Sibbörp 1¹</u>							
Helge Jansson	9-12	0.96					528
<u>Björkebergs socken</u>							
<u>Sibbörp 1²</u>							
Karl Gösta Hermansson	13-14	0.41					256
<u>Sibbörp 1³</u>							
Karl Gösta Hermansson	15-18	1.46					1.469
<u>Solkeryd 2¹</u>							
Bertil Gustafsson	19-21	0.92	0.13				2.264
<u>Summa</u>		5.64	0.13				7.399
Solkeryd den 5 november 1959. <i>Lars Gustaver</i> Lars Gustaver Lantbruksingenjör <i>Jonas Schander</i> <i>Ragnar Andersson</i> Biträdande synemän.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dike A - B - C .</u>				
0+00 - 0+86	86	25 cm lantbruksrör m	86	5:-	430	
		Schaktning av rörgrav i något sandig lera, rörens läggning samt återfyllning av schaktmassorna med minst 50 cm m	86	3:-	258	
0+80 - 0+86		Genomgrävning av väg			50	
0+86		Brunn typ B-1, d = 60 cm	1	140	140	
0+86 - 2+50	164	25 cm lantbruksrör m	164	5:-	820	
		Schaktning av rörgrav i sandig lera och morän, rörens läggning samt återfyllning med minst 50 cm m	164	3:50	574	
2+50 - 2+56	6	Rensning av trumma			50	
2+50, 2+56		Brunn typ B-1, d = 60 cm med 30 cm:s in- resp. utloppsrör	2	140	280	
2+56 - 3+00	44	25 cm lantbruksrör m	44	5:-	220	
		Schaktning av rörgrav i sandig lera och morän, rörens läggning samt återfyllning av schaktmassorna med minst 50 cm m	44	3:50	154	
3+00		Brunn typ B-1, d = 60 cm	1	140	140	
3+00 - 3+88	88	20 cm lantbruksrör m	88	3:20	282	
		Schaktning av rörgrav i sandig lera och morän, rörens läggning samt återfyllning av schaktmassorna m	88	3:50	308	
3+88		Brunn typ B-1, d = 60 cm	1	140	140	
3+88 - 4+46	58	20 cm lantbruksrör m	58	3:20	186	
		Schaktning av rörgrav i sandig lera och morän, rörens läggning samt återfyllning av schaktmassorna m	58	3:50	203	
4+46		Brunn typ B-1, d = 60 cm	1	140	140	
4+46 - 5+74	128	20 cm lantbruksrör m	128	3:20	410	
		Schaktning av rörgrav i morän, rörens läggning samt återfyllning av schaktmassorna m	128	3:-	384	
	574	Överföres			5.169	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning av arbets- och materialkostnader.</u>						
<u>Material.</u>						
		30 cm:s lantbrukarör	m	2 6:-	12	
		25 cm:s "	m	294 5:-	1.470	
		20 cm:s "	m	274 3:20	878	
		10 cm:s muffrör	m	2 2:-	4	
		60 cm:s brunnsringar l = 1.0 m st	7	30:-	210	
		D:o med ingjuten botten	st	7 45:-	315	
		60 cm:s brunnslock	st	7 15:-	105	
		50 cm:s brunnsringar l = 1.0 m st	1	20:-	20	
		D:o med ingjuten botten	st	1 30:-	30	
		50 cm:s brunnslock	st	1 10:-	10	3.054
		10 cm:s tegelrör	st	133	68	68
		Sten kring brunnar				64
<u>Arbete</u>						
		Schaktning av rörgrav i sandig lera och morän, rörläggning samt återfyllning ev. påfyllning till minst 50 cm över rören,				
0 - 3+00		25 cm:s rör	m	294	986	
		Schaktning av rörgrav i sandig lera och morän, rörläggning och återfyllning, 20 cm:s rör	m	274	895	
3+00 - 5+74		D:o , 10 cm:s tegelrör	m	38	95	
10 - 10+38		Genomgrävning av väg			50	
0+80 - 0+86		Rensning av trumma			50	
2+50 - 2+56		Anordnande av brunn typ B-1				
		d = 60 cm	st	7	280	
		D:o d = 50 cm	st	1	30	2.386
		Tillägg för arbetsledning och utförutsett				328
		Summa				5.900
Linköping den 5 november 1959.						
 Lars Gustaver Lantbruksingenjör						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Björkebergs socken</u>						
<u>Hässelby 1¹</u>						
Åke Wibom	S	610		486	8.24	
<u>Kullersbro 1⁴</u>						
Alfred Karlsson		2.063		1.645	27.88	
<u>Kullersbro 7¹</u>						
Bröderna Karlsson		119		95	1.61	
<u>Lötaborg 1¹</u>						
Gustav Artur Karlsson		90		72	1.22	
<u>Ledbergs socken</u>						
<u>Sibbörp 1¹</u>						
Helge Jansson		528		421	7.14	
<u>Björkebergs socken</u>						
<u>Sibbörp 1²</u>						
Karl Gösta Hermansson		256		204	3.46	
<u>Sibbörp 1³</u>						
Karl Gösta Hermansson		1.469		1.171	19.85	
<u>Solkeryd 2¹</u>						
Bertil Gustavsson	S	2.264		1.806	30.60	
<u>Summa</u>		7.399		5.900	100.00	
Solkeryd den 5 november 1959.						
Lars Gustaver Lantbruksingenjör						
Josef Schander						
Björger Andersson						
Biträdande synemän.						

Sammanställning
av förrättningskostnader.

Arvode till statsverket	319:-
Hantlangning	-
Annonser	39:-
Gode män	145:-
Föregående utredning	<u>185:-</u>
	<u>Summa 688:-</u>

Solkeryd den 5 november 1959.

Lars Gustaver

Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

167-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Solkeryds dikningsföretag år 1959

Socken

Björkoborgs och Ledberge

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen ~~Förtraffanden~~ ~~Endast intressent~~

Bertil Gustavsson, Solkeryd, Västervik

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

14 april 1961

Besiktning verkställd av

assistent Sven Höjer

Vid kontroll av ovanstående företag befanns arbetet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med undantag av strökan 3 - 4+20 där rörledningen befanns ligga 8 - 10 cm för grunt. på grund av riklig förekomst av sten. Att rörledningen å denna ströcka ligger något för grunt utgör inget hinder för markens fulla torrläggning, varför arbetet i sin helhet godkännes.

Linköping den 17 april 1961


Lars Gustav
Lantbruksingenjör

