

17-2

H a n d l i n g a r
rörande

Tolskepps dikningsföretag år 1955
i Vånga socken av Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1954-55 av
Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Innehåller 26 pag. sidor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3
" 2	Förordnanden	" 4 - 6
" 3	Förteckning över kallelser	" 7
" 4	Fullmakt	" 8
" 5	Föreningsskrivelse	" 9
" 6	Skrivelse till och från vägförvaltningen	" 10
" 7	Föreningsskrivelse	" 11
"	Översiktskarta	" 12
"	Utlåtande	" 13 -16
" A	Arbetsbeskrivning	" 17 -18
" A ₁	Typritning till brunn	" 19
" B	Värderingslängd	" 20 -21
" C	Kostnadsförslag	" 22 -23
" C ₁	Sammanställning av arbets- och materialkostn.	" 24
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 25
"	Sammanställning av förrättningskostnader	" 26

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Tolskepp och Boberg i Vånga socken, Östergötlands län.

År 1955, den 13 april, klockan 9,30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ingvar Andersson, Boberg, Vånga, för att enligt länsstyrelsens förordnande, bilaga 1 och 2 handlägga förrättningen.

Meddelanden om sammanträdet hade tillställts sakägarna enligt bifogad förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Ingvar Andersson, Boberg,

Olle Tholhage för Nils Larssons sterbhus enligt fullmakt, bilaga 4,

Fritz Johansson, Tolskepp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda, samt förevisade upprättade ritningar.

§ 4.

Ingvar Andersson hade gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande och hade därför undertecknat särskild föreningshandling, bilaga 5, vilken vitsordades av förrättningsmannen.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen 1141. Å skrivelse, bilaga 6, har vägförvaltningen antecknat, att intet finnes att erinra mot förrättningsmannens förslag.

§ 6.

Träffades överenskommelse angående bland annat fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 7, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Fritz Johansson hade inga ersättningsanspråk för fördjupningen av diket på hans mark men yrkade, att företaget skulle utföras så, att avloppen nedströms om företaget ej skulle igenslammas.

§ 8.

Beslöts att inga ersättningar för intrång i samband med företagets ut-

förande skola utgå.

§ 9.

Till styresman för företaget valdes Olle Tholhage, Tolskepp, Vånga, tel. Tolskepp 37, vilken fick i uppdrag:
att söka statsmedel till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av beviljat statsunderstöd kunna erfordras,
att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,
att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.


§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen komme att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande på lantbruksingenjörskontoret i Linköping den 7 maj 1955 klockan 10.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Boberg den 13 april 1955.


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör


§ 12.

Den 7 maj 1955 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret.

Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Syneförrättningen avslutades.

Linköping den 7 maj 1955.


Kurt Dahlgren

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. - 3 JUL 1953
Landskapsstyrelsen

III M 25 53

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 17 JUNI 1953
Dnr. 10:a 1778

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Tolskepp och Boberg
i Skärblacks kommun (Vånga socken)

Av företaget väntas komma att beröras:

Nils Larssons sterbhus,	Tolskepp,	<u>Vånga.</u>
Ingvar Andersson,	Boberg,	"
Fritz Johansson,	Tolskapp,	"

Allmänna vägen Tolskepp - Vånga.

Tolskepp den 4 september 1952.

Nils Larssons sterbhus genom

Olle Tolhage
Olle Tolhage.

Tel. Vånga 27 B.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå
lantbruksingenjör E.A. Öfverholm, Linköping.

Linköping den 17 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

LÄNSSTYRELSEN

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 25
1953

Till Lantbruksingenjören

S.A. Öfverholm

Linköping

På ansökning av Nils Larssons sterbhus,
Tolskepp, Vånga, m.fl.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande ^{fast} Tolskepp och
Boberg i Skärblacka kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköpings slott i landskansliet den 24 juli
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Hintze


Lennart Älmén

25/53

1937

1937

1937

1937

1937

1937

1937

1937

1937

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 25 NOV. 1954
Landskansliet
III M 68 54

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens
diarienummer

Sökande

32 Dikn.är./52	C.J. Kron, Kronsborg, Norrköping och Norrköpings kyrkonämnd.
36 Dikn.är./52	Greve Gösta Mörner, Thorönsborg, S:t Anna.
III M 25 53	Nils Larssons sterbhus, Tolskepp, Vånga.
III M 34 53	Erik Samuelsson, Berga, Slätmon, m.fl.
III M 46 53	Gunnar Gustafsson, Sjödalén, Söderköping.
III M 58 53	Hösterums Aktiebolag, Söderköping.
III M 12 54	Gunnar Kastensson, Gottlösa, Mantorp, m.fl.
III M 14 54	Kyrkoherden Robert Hjälm Dahl, Lingham, för Törnevalla pastorat beträffande Prästgården 1 i Gistads socken.

Linköping den 8 november 1954.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör.

Till förrättningsman för i ovanstående förteckning intagna förrättningar föreslås e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping, i stället för lantbruksingenjören Ernst Öfverholm. Linköping den 8 november 1954.

För lantbruksnämnden

Gunnar Olsson

Gideon Johansson

32 Dikn.är./52	
36 Dikn.är./52	
III M 25 53	
III M 34 53	e.o. Lantbruksingenjören
III M 46 53	Kurt Dahlgren
III M 58 53	
III M 12 54	Linköping.
III M 14 54	
III M 68 54	

Med entledigande av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Till ärendena hörande handlingar bifogas. Linköpings slott i landskansliet
den 3 december 1954.

Carl Hamilton

E. Hintze

Rätt avskrivet betygar:


.....

Förteckning

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Tolskepp och Boberg i Vånga socken, Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 13 april 1955 klockan 9³⁰.

- | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Nils Larssons sterbhus, | Tolskepp, | <u>Vånga</u> |
| 2. | Lantbrukaren Fritz Johansson, | " | " |
| 3. | " | Ivan Olofsson, Björkelund, | " |
| 4. | " | Ingvar Andersson, Boberg, | " |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 29 mars 1955, intygas.

I tjänsten


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

FULLMAKT

för

Alle Thelhage

eller

den han i sitt ställe sätter, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Tolskepps m.fl. byar i Vånga socken, Östergötlands län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Tolskepp, Vånga den 23 aug. 1954.

Alle Thelhage
Ordstående
samfundets
berättas
Elin Jacobson

Maria Larsson Anna Thelme
Kustin Thelhage Ragnar Thelhage

Ordstående samfundets berättas

Laim Engström
Berättas:
Torgil Eriksson

Nils Andersson Ester Andersson
Brick Nilsson
Ordstående samfundets berättas

Elsa Alén Haldin

Gunnar Thelhage
Gunnar Thelhage
Herto Karlsson

Förening.

Undertecknad, delägare i företag avseende
konläggning av mark inom Tolskepps och Bo-
bergs byar i Vänge socken av Östergötlands
län, förklarar härmed, att jag förenar mig
med sökanden till den begärda laga syne-
förrättningen.

Boburg, Vänge den 17/7 1954

Torgvar Andersson

Sämpligheten av förestående förering vitsordas:
Sunt Dahlgren

Vägförvaltningen i Östergötlands län
Underhållsavdelningen
Linköping.


Ang. Tolskepps dikningsföretag år 1955 i Vånga socken.

Av förrättningen, som avser torrläggning av mark bl.a. genom fördjupning av öppna avloppsdiken, beröres allmänna vägen 1141 på sätt som framgår av upprättade ritningar.

Korsningen mellan vägen och diket är belägen c:a 13 km nordost om Stjärnorp och c:a 2 km öster om vägskelet vid Tolskepp.

Enligt uppgift utfördes nuvarande trumma tidigast på 1940-talet. Undersökningen har visat, att uppströms trumman liggande åkermarker icke kunna torrläggas till erforderligt djup, om nuvarande trumbottenläge bibehålles. Jag får därför föreslå, att vägförvaltningen i samband med dikningsföretagets utförande utför och bekostar omläggning av trumman på sträckan (cirka) 13+64 - 13+73 i enlighet med Tolskepps dikningsföretag år 1955, upprättat av e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren.

Linköping den 30 mars 1955.


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Vägförvaltningens yttrande:

Mot ovanstående förslag har vägförvaltningen intet att invända.

Linköping den 5 april 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Enligt uppdrag



F ö r e n i n g

Undertecknade markägare ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra och fullborda Tolskepps dikningsföretag år 1955 i enlighet med ett av e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren åren 1954-55 upprättat förslag.

2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll framgår av kostnadsfördelningslängden och är i enlighet med denna följande:

Nils Larssons sterbhus,	Tolskepp 1 ¹⁴ ,	svarar för 70,03 procent av kostnaden,
Ingvar Andersson,	Boberg 2 ⁵ ,	" " 28,62 " " "
Ivan Olofsson,	Boberg 2 ¹⁰ ,	" " 1,35 " " "

Förrättningskostnaderna fördelas även efter ovanstående procenttal.

3. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast den 1 november 1962.

4. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:
att med lantbruksnämnden ingå kontrakt angående företagets utförande,
att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga alla åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan föreskrivna tid.

Tolskepp den ..13.. april..... 1955.

.....*Ulla Tholén*..... för Tolskepp 1¹⁴

.....*Ingvar Andersson*..... för Boberg 2⁵

.....*Ivan Olofsson*..... för Boberg 2¹⁰

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

.....*Kurt Dahlgren*.....

Översiktskarta

Skala 1:100.000.

U t l å t a n d e

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tolskepp och Boberg i Vånga socken, Östergötlands län, avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1954-55.

Avdömningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget cirka 13 km nordost om Stjärnorp, vilket även framgår av bifogade översiktskarta. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande icke något laga hinder.

Förrättningen har handlagts utan biträde av gode män.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro:

Nils Larssons sterbhus såsom ägare till fastigheten Tolskepp av 1 ¹⁴ ,	
Ingvar Andersson " " " " Boberg av 2 ⁵ .	

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avloppsdike och med heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och är avloppet i övrigt betecknat A - B - C - D - E - F med bidikena 1, 2 och 3.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om villas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1,3 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Angående förrättningens fixpunkter hänvisas till plankartan.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den nedan beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten. Maximala avrinningen har beräknats uppgå till 1,25 l/s . ha, varvid följande avrinningar erhållas:

Vid punkt	Vattensamlingsom- rådets storlek hektar	Antagen normal flod- vattenavrinning l/s
12+78	160	200
14+13	65	81
14+68	50	63
16+53	46	57
20+59	95	119
21+28	55	69
22+08	49	61
23+44	8,5	10,5
30+46	39	49
31a+26	38	48
40+88	14	17,5
41+73	8,5	10,5

Med ledning av dessa värden har dimensionering utförts och resultatet framgår av profilritning och kostnadsförslag.

Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen nr 1141 på sätt framgår av bifogda skrivelse till vägförvaltningen. Vägförvaltningen har å skrivelsen antecknat, att den intet har att erinra mot förslaget. Sålunda skall vägförvaltningen utföra och bekosta trumman på sträckan 13+64 - 13+73.

Det åligger dikningsföretagets styresman att i god tid till vägmästaren i vägmäst areområdet meddela, när arbetena ifråga lämpligen böra utföras.

Överfart erfordras även över avloppsdiket A - B vid 12+36 - 12+45. På grund härav har förslag till en vägtrumma upprättats och kostnaderna för trumman medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Ersättningar.

Några ersättningar till delägarna för eventuell skada i samband med företagets utförande skall icke utgå.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har verkställt av förrättningsmannen och resultatet framgår av bifogad arealuträknings- och värderingslängd, bilaga B. Enligt denna längd utgör båtnaden för hela företaget 13.304 kronor.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har kostnaden för företaget med undantag av förrättningskostnader o.dyl. beräknats till för arbete och material 13.670 kronor.

Kostnadsför delning.

På grundval av förestående båtnadsuppskattning har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bilaga D. Denna visar vars och ens del-

tagningskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent. Det antecknas härvid, att någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap., 24 § icke föreligger, eftersom den relativa kostnaden för hela företaget understiger den relativa kostnad, som skulle uppkomma för någon av avdelningarna vid avdelningsbildning.

Kommer företaget till utförande fördelas förrättningskostnaderna mellan resp. fastigheter enligt deras deltagningsskyldighet i företaget jämlikt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen. I annat fall guldas kostnaderna av sökandena. Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas likaledes av sakägarna efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för kostnadsfördelningen. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Östergötlands län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap., 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap., 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjören i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervalta arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap., 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets utförande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap., 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att företaget skall vara utfört senast den 1 september 1962,

att företaget skall vara fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att i övrigt arbetsföreskrifterna, bilaga A, skola noga efterföljas.


Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Tolskepps dikningsföretag år 1955".

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap., 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Linköping den 7 maj 1955.


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningssnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningssnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets ledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet.

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 meter över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,


att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,


att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella anvisningar,

att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller vanligen tillämpas för dylika arbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Linköping den 7 maj 1955.


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tolskepp 1¹⁴</u>							
Nils Larssons sterbhus							
Betesmark, mylla på sand	1		0,04	600	1000	400	16
Åker, torvjord	2	0,02		1000	2500	1500	30
" , mylla på lera	3	0,05		1125	2500	1375	69
" , - " -	4	0,10		1000	2500	1500	150
" , torvjord	5	0,12		500	2500	2000	240
" , mylla på lera	6	0,13		1250	2500	1250	163
" , torvjord	7	0,39		500	2500	2000	780
" , "	8	0,58		500	2500	2000	1160
Betesmark, torvjord	9		0,07	300	1000	700	49
Åker, torvjord	10	0,03		625	2500	1875	150
" , mylla på sand	11	0,06		2120	2500	380	23
" , torvjord	12	0,44		625	2500	1875	825
Skog	13		0,08	440	800	360	29
"	14		0,03	320	800	480	14
"	15		0,03	440	800	360	11
Åker, torvjord	16	0,31		500	2500	2000	620
" , "	17	1,49		500	2500	2000	2980
" , "	18	0,05		625	2500	1875	94
" , "	19	0,64		500	2500	2000	1280
" , torvmylla på sand	20	0,07		875	2500	1625	114
Summa		4,53	0,25				8797
Brukningsbåtnad:							
40 - 41+73, 173 m à 3:--							519
Totalsumma							9316
<u>Boberg 2⁵</u>							
Ingvar Andersson							
Åker, torvjord	21	0,53		500	2500	2000	1060
" , mylla på lera	22	0,03		1625	2500	875	26
" , - " -	23	0,16		1500	2500	1000	160
" , - " -	24	0,16		1000	2500	1500	240
" , torvjord	25	0,77		625	2500	1875	1444
" , "	26	0,05		750	2500	1750	88
" , mylla på lera	27	0,06		1500	2500	1000	60
" , - " -	28	0,10		1500	2500	1000	100
" , - " -	29	0,07		1500	2500	1000	70
Transport		1,93					3248

Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10 - 12+78	278	<u>Huvudavloppet A - B</u>				
10 - 12+78	278	Berg	m ³ 30	45:--	1.350	
		Pinnmo	m ³ 480	7:--	3.360	4.710
12+38 - 12+47	9	Betongrör 0,75 m	m 9	36:--	324	
12+38 - 12+47		Rivning av gammal trumma, lägg- ning av rören samt återfyllning och planering			250	574
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				5.284
		<u>Summa</u>				776
						6.060
12+78 - 14+13	135	<u>Dikessträckorna B - C - D - E</u>				
12+78 - 13+64	86	Torvjord med något stubbar	m ³ 180	2:--	360	
		Lös lera	m ³ 20	2:50	50	
13+64 - 13+73	9	Vägförvaltningen bekostar om- läggningen av trumman				
13+73 - 14+13	40	Torvjord med något stubbar	m ³ 50	2:--	100	
		Lös lera	m ³ 10	2:50	25	
12+78 - 14+13	135	Utkörning av jordvallar	m ³ 260	--:80	208	743
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				107
		<u>Summa</u>				850
14+13 - 16+53	240	<u>Dikessträckan E - F</u>				
14+13 - 16+53	240	Torvjord med något stubbar	m ³ 390	2:--	780	
		Lera	m ³ 10	2:50	25	
		Utkörning av jordvallar	m ³ 400	--:80	320	1.125
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				165
		<u>Summa</u>				1.290
20 - 23	300	<u>Bidike 1</u>				
20 - 22+08	208	Torvjord med något stubbar	m ³ 440	2:--	880	
22+08 - 23	92	Betongrör 8"	m 92	3:--	276	
		Grävning, läggning, återfyllning samt ev. rustbudd	m 92	4:--	368	
23		Brunn, typ B-1, d = 0,60 m med intagerör	1		120	
22+08		Dikesöga	1		20	
20 - 22+08	208	Utkörning av jordvallar	m ³ 440	--:80	352	2.016
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				314
		<u>Summa</u>				2.330

Lidköping den 7 maj 1955.



Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammanställning</u>				
		<u>Över arbets- och materialkostnader</u>				
		Betongrör ^{0,75} ~~0,75~~ m	m	9	36:--	324
		" 10"	m	46	4:--	184
		" 8"	m	345	3:--	1.035
		Samlingsbrunn, typ B-1, d=0,60 m		5	120:--	600
		Dikesöga		3	20:--	60
		Berg	m ³	30	45:--	1.350
		Pinnmo	m ³	480	7:--	3.360
		Torvjord med något stubbar	m ³	1060	2:--	2.120
		Lös lera	m ³	40	2:50	100
		Utkörning av jordvallar	m ³	1100	--:80	880
		Grävning, läggning, återfyllning samt ev. rustbudd	m	³⁴¹ ~~265~~		1.486
		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m	50		150
		Rivning av gammal trumma, lägg- ning av rören samt återfyllning och planering				250
		Summa				11.899
Linköping den 7 maj 1955.  Kurt Dahlgren e.o. lantbruksingenjör						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tolskepp 1¹⁴</u>						
Nils Larssons sterbhus	S	9316		9573	70,03	
<u>Boberg 2⁵</u>						
Ingvar Andersson	S	3808		3912	28,62	
<u>Boberg 2¹⁰</u>						
Ivan Olofsson	-	180		185	1,35	
<u>Summa</u>		13304		13670	100,00	

Linköping den 7 maj 1955.


 Kurt Dahlgren
 e.o. lantbruksingenjör


[illegible]

Sammanställning
av förrättningskostnader

för Tolskepps dilningsföretag år 1955 i Vånga socken av Östergötlands län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan	329:--
Hantlangning m.m.	<u>189:--</u>
Summa kronor	<u>518:--</u>

Linköping den 7 maj 1955.



Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksing., förrättningsman

17-2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Tolskeppe dikningsföretag år 1955

Socken

Vånga

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ ~~Ende intressent~~

Lantbrukaren Olle Thollhage, Tolskeppe, Vånga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

23/5 1955

3.490

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

1/9 1962

1/11 1957

1/1 1959

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.490

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

17 oktober 1959

Besiktning verkställd av

ingenjör S.B. Philipsson

Företaget har utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Linköping den 17 oktober 1959.

Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

