

176-2

H a n d l i n g a r
rörande

Ryckelösa dikningsföretag år 1960
i Rystads och Vårdsbergs socknar,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1959-60 av
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Innehåller 27 pag.sidor.

Innehållsförteckning

	Syneprotokoll	sid. 1 - 3
Bilaga 1	Ansökan	" 4 - 5
" 2	Förordnande	" 6
" 3	Förteckning över kallelser	" 7
" 4	Fullmakt	" 8
" 5	Förening	" 9 - 10
	Översiktskarta	" 11
	Utlåtande	" 12 - 16
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 17 - 21
" B	Kostnadsförslag	" 22 - 23
" C	Sammanställning av arbets- och material-kostnader	" 24 - 25
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 26
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 27

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Transumt

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark till Ryckelösa i Rystads socken och Ginkelösa i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

Den 12 februari 1960.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Evert Johansson, Ryckelösa, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Evert Johansson, ägare av Ryckelösa 5¹
 Nils Palm, " " Ryckelösa 2⁵
 Oskar Albihn, " " Ginkelösa 1^{3,4}

såsom övriga sakägare:

Bengt Olof Tage Carlsson, ägare av Ryckelösa 2⁹,
 Ivar Carlsson, ägare av Ryckelösa 2²⁰,
 Paul Larsson, ägare av Ryckelösa 3²,
 Artur Lönn, ägare av Bjursholmen 1⁵,
 Gösta Ljung, Ginkelösa,
 Olle Gustafsson, innehavare av Ryckelösa Motell och arrendator av Shells bensinstation i Ryckelösa,
 Sigvard Hellstrand, Svenska Shell AB, Norrköping,
 Ombudsman Gunnar Ottander, Svenska Shell AB, Stockholm,
 Överbanmästare R. Fellenius, Linköping, såsom ombud för Statens Järnvägars distriktsförvaltning, Norrköping. Fullmakt, bilaga 4.

Godemän hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Ansökan om syneförrättningen upplästes.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anfördes icke.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat dikningsförslag och för beräknade dikningskostnader.

Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 4.

Det antecknades att Shells bensinstation i Rycklösa byggts år 1954 och att motellet därstädes tillkom samtidigt.

Besök gjordes vid den plats där avloppsledning från bensinstationen och motellet utmynnar i öppna avloppsdiket inom det nu aktuella dikningsområdet. Det konstaterades att en tjock, svart illaluktande gröt fanns i diket, en smörja som utan tvekan härrörde sig från bensinstationen och motellet.

Slamavskiljarna vid bensinstationen och motellet inspekterades.

Efter en ingående diskussion beslöts,

att Rycklösa Motell skall bidra med 1.500 kronor till utförandet av "Norra delföretaget",

att detta belopp skall erläggas till dikningsföretaget, så snart företaget avsynats och godkänts av lantbruksingenjören,

att motell- och bensinstationsrörelserna gemensamt skola vidtaga åtgärder för att förhindra framtida utsläpp av kloakslam i dikningsföretaget,

att anordningarna för effektivare slamavskiljning skola utföras efter anvisningar av länets hälsovårdskonsulent och lantbruksingenjör,

att all av motell- och bensinstationsrörelserna förorsakad skada på Norra delföretagets rörledning skall botas eller ersättas av rörelserna.

Avskrifter av syneprotokollet skall tillställas:

Svenska Shell AB:s Försäljningskontor, Gamla Rådstugugatan 18-20, Norrköping
Köpman Olle Gustafsson, Rycklösa, Lingham.

§ 5.

Överbanmästaren medgav att dikningsföretaget finge utföras i överensstämmelse med dikningsförslaget. Överbanmästaren utlovade att den berörda järnvägstrumman skulle rensas genom SJ:s försorg i samband med dikningsföretagets utförande.

§ 6.

Träffades överenskommelse angående bl.a. företagets utförande och kostnadernas fördelning. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Det beslöts att de föreslagna samlingsbrunnarna vid 15+28 och 15+68 skola förses med ventilationsrör i locken.

§ 8.

Till styrelse för företaget valdes Evert Johansson, Rycklösa, Lingham, ordförande och aktförvarare, tel. Linköping 70028, samt Nils Palm, Rycklösa och Bengt Olof Tage Carlsson, Rycklösa.


§ 9.

Sedan förrättningsmannen uppläst arbetsföreskrifter och avgivit sitt utlåtande, förklarades syneförrättningen avslutad.

§ 10.

Vid utskrivningen av protokollet fann förrättningsmannen att det hade varit lämpligare om det delföretag som under sammanträdet benämnts "det östra" i stället fått heta "Norra delföretaget" och i analogi härmed "det västra" fått heta "Södra delföretaget". I handlingarna och på ritningarna har ändringarna gjorts i enlighet härmed.

Linköping den 12 februari 1960.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen i
Östergötland
22 OKT. 1957
Landskapsstyrelsen
III M 40 57

4.
Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 13 JULI 1957
Dnr. 72:a 202

Bilaga 1.
75759 30/57

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

J. Jönholm

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Ryckelösa

i Rystads socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av ett cirka 500 meter långt öppet avloppsdike.

Eventuellt beröres Statens Järnvägar.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Evert Johansson, Rycklösa, Lingham

telefon: Linköping 700 28.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Rycklösa Lingham

den

29-6

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Evert Johansson

för fastigheten

Ryckelösa 51

AB Palm

» »

Rycklösa 2.5

Oskar Allén

» »

Rycklösa 1:3-4

6.
15/57
LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga 2.

IIIM 40 57


Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm

LINKÖPING

På ansökning av lantbrukaren Evert Johansson, Rycklösa, Linghem, m.fl. förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande Ryckelösa 5:1 m.fl. fastigheter i Rystads socken av Åkerbo kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den 23 oktober 1957.

På länsstyrelsens vägnar:


S.G. Odéen


L. Öhlander

Landskapsstyrelsen
Barnstiftelsen

LIM 40 27

LIMÖPINE

En anmälan av landskapet till Överstyrelsen,
Landskapsstyrelsen, d. 17. Förordnad landskapsstyrelsen
Landskapet har ett i lag ordning verkställande
Förordnad enligt 10 kap. vattenlagen beträffande
de Ryckelsås 2:1 a. 17. fastigheter i Ryckelsås sock-
nen av Åkeris kommun.

Anmälan om anläggningen i Ryckelsås socken, Landskaps-
styrelsen d. 17 oktober 1957.

PS i landskapsstyrelsens vägnar:

S. S. Öster


Öster
Öster

F ö r t e c k n i n g

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Evert Johansson, Rycklösa, fredagen den 12 februari 1960 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark till fastigheterna Bjursholmen 1⁵, Rycklösa 2⁵, 2⁸, 2⁹, 2²⁰, 3², 5¹ i Rystads socken samt Ginkelösa 1³, 1⁴ i Vårdsbergs socken, Östergötlands län, vilka kallelser den 2 februari avsänts till:

Lantbrukaren Evert Johansson,	Rycklösa,	Linghem
" Olof Karlsson,	"	"
" Ivar Karlsson,	"	"
Köpman Paul Larsson,	"	"
Lantbrukaren Artur Lönn,	L. Bjursholmen,	"
Svenska Shell AB,	Birger Jarlsgatan 64,	Stockholm 19
Köpman Olle Gustafsson,	Rycklösa,	Linghem
Lantbrukaren Nils Palm,	"	"
Hemmansägaren Oskar Albin,	Ginkelösa, Rystad,	Linköping
Statens Järnvägars Distriktsförvaltning,		Norrköping
Lantbrukaren Gösta Ljung,	Ginkelösa, Rystad,	Linköping

Linköping den 2 februari 1960.


Ernst Olverholm
Lantbruksingenjör

**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**Härigenom befullmäktigas Överbanmästare R Fellenius, Linköping

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande förbättrad avdikning av mark

Enligt uppgift i kallelsen

till fastigheterna Bjursholmen 1⁵, Rycklösa 2⁵, 2⁸, 2⁹, 2²⁰, 3², 5¹ i Rystads socken samtxk Ginkelösa 1³, 1⁴ i Vårdsbergs socken hålles hos lantbrukare Evert Johansson Rycklösa,Linghem den 12 februari 1960 kl 9.30^{tex} socken och kommun av län


Ombudets laga åtgärder godkänns.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Norrköping

den 6.2

19 60


 (Gustav Malmgren)

Baningenjör,

föreståndare för 2 bansektionen

Telefon:

 24059
 Baningenjören
 2 bansektionen
 NORRKÖPING

På en gång närvarande vittnen:

FULLMAKT för ombud vid
lantmätar- eller dylik förtäring

Överbudsstaten i Fylling, län

Härigenom bekräftar jag

och bekräftar jag

förfärdigad av

länsmätnings

All fastigheterna 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

10

10

10

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

länsmätnings 6:1 och 6:2 i socknen i Rysäls församling, län

Bilaga 5.

Förening ingången under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark till Ryckelösa i Rystads socken och Ginkelösa i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1960 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelningen av förrättningskostnaderna samt kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall vara följande:

		Fördelningstal procent
<u>Norra</u>		
~~Östra~~ delföretaget		
Ryckelösa 5 ¹ , 4 ⁵	Evert Johansson	39,29
Ryckelösa 2 ⁹	<i>Bengt Olof</i> Tage Karlsson	17,96
Ryckelösa 2 ²⁰	Ivar Karlsson	32,93
Ryckelösa 3 ²	Paul Larsson	9,66
Bjursholmen 1 ⁵	Artur Lönn	0,16
		<u>100,00</u>
<u>Södra</u>		
~~Västra~~ delföretaget		
Ryckelösa 2 ⁵	Nils Palm	74,70
Ryckelösa 5 ¹	Evert Johansson	11,67
Ginkelösa 1 ³ , 1 ⁴	Oskar Albihn	13,63
		<u>100,00</u>

3. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1962.
4. Ordföranden i företagets styrelse befullmäktiga vi till följande uppdrag:

att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget,
att, därest statsbidrag beviljas, underteckna kontrakt med lantbruksnämnden angående företagets utförande,
att utkvittera och på delägarnafördela eventuellt beviljat statsbidrag,
att verkställa erforderliga utdebiteringar,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.

Ryckelösa den 12 februari 1960.

Guus J. van der Meer
Tage Karlsson

Frans Gustavsson


Paul Larsson

Arthur Lönn.

Erik Palm

Oskar Albin

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.



Skala 1:100000

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Beräknad normal hög- vattenavrinning, l/s
<u>Norra delföretaget</u>		
10+32	65	82 + 20 = 102
11+62	61	77 + 20 = 97
13+12	58	73 + 20 = 93
14+27	14	18 + 20 = 38
15+28	9	12 + 20 = 32
16+37	3	4 + 20 = 24

Vid punkt 16+37 har dessutom 20 l/s beräknats tillrinna från riksvägen.

Södra delföretaget

1+61	68	85
4+95	50	63

Broar och trummor.

Allmänna eller enskilda vägar beröras ej av syneförrättningen.

Statens Järnvägar beröres av Södra delföretaget genom att det på sträckan 1+46 - 1+60 korsar delen Linköping - Norrköping av södra stambanan. På platsen finns en 80 x 120 cm stentrumma. Trumman ligger på erforderligt djup och är i gott skick. Ett ca 50 cm tjockt slamlager i trumman skall bortrensas genom Statens Järnvägars försorg och på SJ:s bekostnad. Anslutning till trumman av föreslagen rörledning sker genom samlingsbrunnar, d = 75 cm, såväl upp- som nedströms järnvägen.

Allmänna intressen utöver vad som ommärks under föregående rubrik beröras icke av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, ha dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till

Norra delföretaget	10.450 kronor
Södra delföretaget	<u>8.100 kronor</u>
Summa	<u>18.550 kronor.</u>

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande har upp-

skattats till

Norra delföretaget 9.582 kronor

Södra delföretaget 18.135 kronor

Summa 27.717 kronor.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 5, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Rycklösa Motell skall jämlikt § 4 i syneprotokollet bidra med 1.500 kronor till utförandet av "Norra delföretaget".

Kostnadsfördelningslängden, bilaga D, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 3), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 5).

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skola fördelas i enlighet med kolumnerna 6 och 7 i kostnadsfördelningslängden.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skola efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 november 1962 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons eller rörelses åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Skötsel av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna diken.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå.

Äldre förrättningar.

"Norra delföretaget" ersätter "Ryckelösa-Bjursholmens dikningsföretag år 1919". Sedan nu ifrågavarande förrättning vunnit laga kraft, upphör bestämmelserna rörande det äldre företaget att gälla.

Organisation.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ryckelösa dikningsföretag år 1960".

Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Direkt talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas

vattendomsstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 §
vinna laga kraft.

Rycklösa den 12 februari 1960.



Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin hethet godkänts,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i dessa arbetsföre-
 skrifter.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.

Rörledning skall genom entreprenörens försorg täckas för hand såväl vid
 sidorna om rören som upp till minst 20 cm över rören. Härvid skall försiktighet
 iakttagas så att ledningen icke rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge.


Måttet 20 cm avser jorden i tilltrampat skick. Jorden får icke vara stenig.
 Täckning, vilken skall utföras snarast möjligt efter det ledningens läggning god-
 känts, skall avsynas och godkännas av beställaren eller kontrollanten innan
 resterande påfyllning verkställs.


Om täckning för hand icke utförts perfekt och påfyllningen likväl verk-
 ställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre
 år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade
 kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda.

I kostnadsförslaget är i varje särskilt fall angivet huruvida återfyllning
 avses eller om arbetet omfattar igenfyllning av öppet dike.

Observera att rörledning vintertid för frostriskens skull måste vara
 täckt med minst 0,50 m jord.

Rycklösa den 12 februari 1960.


 Ernst Överholm
 Lantbruksingenjör



Bliss

Typing B-4

BRUNN

Betonglock med handtag


Fyllning med sten eller
grus

Sten eller slagg

Det betongplatta ska
läggas på ett
minst 10 cm tjockt
lag av sten eller
slagg.




Stift 1 m



$d' = d$ där ej annat anges





"Lampligt material:

utrivna stentrummar

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Norra delföretaget</u>						
<u>Dike A - B - C - D</u>						
10+00 - 10+28	28	Rensning av öppet dike, lera	m	28	4:-	112
10+28 - 10+32	4	Rensning av vägtrumma				25
10+32 - 13+12	280	40 cm betongrör, lantbruksrör	m	280	10:-	2.800
13+12 - 15+68	256	30 cm " "	m	256	6:50	1.664
15+68 - 16+37	69	25 cm " "	m	69	5:50	380
14+27 - 14+80		4" tegelrör	m	53	1:70	90
14+80 - 15+20		3" "	m	40	1:20	48
10+32 - 11+62		Grävning för rörledning, rörens läggning, täckning för hand till föreskriven höjd. Igenschaktning av diket	m	130	7:-	910
11+62 - 13+12		d:o	m	150	4:-	600
13+12 - 16+37		d:o	m	325	3:-	975
14+27 - 15+20		Läggning av tegelrör	m	93	0:50	47
10+32		Utlopp typ U-12	st	1		50
10+68, 11+62, 12+77, 13+12 14+27, 15+28		Brunn typ B-1, d = 75 cm	st	4	180	720
15+68		" " " , d = 60 cm	st	3	150	450
16+37		" " B-14, d = 60 cm	st	1		150
						1.370
						9.021
Tillägg för arbetsledning och oförutsett						879
<u>637</u>						<u>9.900</u>
<u>Dike C - E</u>						
20+00 - 20+96	96	5" tegelrör	m	96	2:45	235
		Grävning för rörledning, rörens läggning, täckning för hand till föreskriven höjd, igenschaktning av diket	m	96	1:50	144
20+96		Brunn typ B-1, d = 50 cm	st	1		110
						489
Tillägg för arbetsledning och oförutsett						61
<u>96</u>						<u>550</u>

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning av arbets- och materialkostnader.</u>						
<u>Norra delföretaget</u>						
		40 cm betongrör, lantbruksrör m	280	10:-	2.800	
		30 cm " " m	256	6:50	1.664	
		25 cm " " m	69	5:50	380	
		5" tegelrör m	96	2:45	235	
		4" " m	53	1:70	90	
		3" " m	40	1:20	48	5.217
		Grävning för rörledning, rörens läggning, täckning för hand till föreskriven höjd, igenschaktning av diket m	130	7:-	910	
		D:o d:o m	150	4:-	600	
		D:o d:o m	325	3:-	975	
		D:o d:o m	96	1:50	144	
		Läggning av tegelrör m	93	0:50	47	2.676
		Rensning av öppet dike m	28	4:-	112	
		Rensning av vägtrumma			25	137
		Utlöpp typ U-12 st	1		50	
		Brunn typ B-1, d = 75 cm st	4	180	720	
		D:o, d = 60 cm st	3	150	450	
		D:o, d = 50 cm st	1		110	
		Brunn typ B-14, d = 60 cm st	1		150	1.480
		<u>Summa</u>				9.510
<u>Södra delföretaget</u>						
		40 cm betongrör, lantbruksrör m	340	10:-	3.400	
		30 cm " " m	124	6:50	806	
		5" tegelrör m	50	2:45	123	
		4" " m	58	1:70	99	4.428
		Grävning för rörledning, rörens läggning, täckning för hand till föreskriven höjd, igenschaktning av diket m	340	4:-	1.360	
		D:o d:o m	124	3:-	372	
		Läggning av tegelrör m	108	0:60	65	1.797
		Överföres				6.225

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Norra delföretaget</u>						
<u>Rystads socken</u>						
<u>Ryckelösa 5¹</u>						
Evert Johansson	S	3.765		3.517	39.29	
<u>Ryckelösa 2⁹</u>						
Bengt Olof Tage Carlsson		1.721		1.607	17.96	B
<u>Ryckelösa 2²⁰</u>						
Ivar Carlsson		3.155		2.947	32.93	B
<u>Ryckelösa 3²</u>						
Paul Larsson		926		865	9.66	B
<u>Bjursholmen 1⁵</u>						
Artur Lönn		15		14	0.16	
Summa		9.582		8.950	100.00	56.34
<u>Rycklösa Motell</u>				1.500		
				10.450		
<u>Södra delföretaget</u>						
<u>Rystads socken</u>						
<u>Ryckelösa 2⁵</u>						
Nils Palm	S	13.547		6.051	74.70	B
<u>Ryckelösa 5¹</u>						
Evert Johansson	S	2.117		945	11.67	
<u>Vårdsbergs socken</u>						
<u>Ginkelösa 1³, 1⁴</u>						
Oskar Albihn	S	2.471		1.104	13.63	B
Summa		18.135		8.100	100.00	43.66
<u>Sammandrag</u>						
Norra delföretaget				10.450		56.34
Södra delföretaget				8.100		43.66
Summa				18.550		100.00
Rycklösa den 12 februari 1960.						
Ernst Öfverholm Lantbruksingenjör						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
1	2	3	4	5	6	7

Förrättningskostnader.


Arvode till statsverket

991:-
956:-

Hantlangning vid fältundersökningar

Nils Palm, Rycklösa	16.5 tim. à 5:-	82:50 ✓	
Evert Johansson, Rycklösa	2.5 " à 5:-	12:50 ✓	
Bengt Olof Tage Carlsson, Rycklösa	6.5 " à 5:-	32:50 ✓	127:50
		<u>Summa</u>	<u>1118:50</u> ~~983:50~~

Linköping den 19 februari 1960.



Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Verfahrensbuch

1551-

1551-1111

Verfahrensbuch

1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111
1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111
1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111
1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111
1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111	1551-1111

1551-1111
1551-1111
1551-1111

1551-1111

1551-1111

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Rycklösa dikeingsföretag år 1960

Socken

Rycklösa och Vårdsborgs socknar

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Landskingsman Erik Johansson Rycklösa, Linge.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

13 juni 1960

3340:-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1 november 1962

-

1 november 1963

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3340:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

4 maj 1961

Besiktning verkställd av

ingenjör Eskil Olsson

Företaget har utfört enligt den föreställda arbetsplanen, varför det godkänns.

Företagets kostnader har uppgjätt till de beräknade.

Intäkter den 6 maj 1961

/ Eskil Olsson /

