

227-3

H a n d l i n g a r
rörande
Dömostorp-Sundsholms
dikningsföretag år 1962

i Skeda socken, Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1961-62 av
Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Innehåller 34 pag.sidor.

Innehållsförteckning

	Syneprotokoll	sid. 1 - 4
Bilaga A	Ansökningshandlingar	" 5 - 7
" B	Kallelser till sammanträde	" 8
" C 1-5	Fullmakter	" 9 - 14
" D 1-2	Skriftväxling med vägförvaltningen	" 15 - 16
" E	Överenskommelse	" 17 - 18
	Värderingslängd	" 19 - 22
	Kostnadsförslag	" 23 - 24
	Arbetsbeskrivning	" 25 - 26
	Kostnadsfördelningslängd	" 27
	Översiktskarta	" 28
	Utlåtande	" 29 - 33
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 34

Till handlingarna hör 3 blad ritningar.

PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dörestorp, Orlunda, Spångkärr, Hacklösa och Sundsholm i Skeda socken av Östergötlands län.

Den 7 juni 1962.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnad bilaga A att i laga ordning verkställa denna förrättning hade sammanträde utsatts att hållas ovanstående dag hos lantbrukaren Ossian Nilsson, Sundsholm, Linköping.

Sakägarna hade genom kallelse underrättats om sammanträdet bilaga B. Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Algot Lamberth	närvarande
genom Harry Nord enl. fullmakt	se bil. C 1
Vargsätter 1 ²	
Sven Wallin	närvarande
samt för Ragnar Åstrand enl. fullmakt	se bil. C 2
Dörestorp 2 ¹ , 4 ² , 4 ³	
Hugo Andersson	närvarande
Dörestorp 4 ⁴ , 4 ⁵ , 4 ⁶	
Alf Gustavsson	närvarande
Orlunda Södergård 3 ³ , 4 ³ , 5 ¹⁰	
Axel Carlsson	närvarande
Spångkärr 1 ¹	
Kurt Karlsson	närvarande
Orlunda 3 ⁴ , 4 ⁴	
Aron Svensson	närvarande
genom Axel Karlsson enl. fullmakt	se bil. C 3
Hacklösa 1 ¹	
Bror Karlsson	närvarande
Orlunda Norrgård 1 ⁷	

Edvin Klasson		närvarande
genom Bror Karlsson	enl. fullmakt	<u>se bilaga C 4</u>
Orlunda 2 ⁵ , 5 ⁶		
Ossian Nilsson		närvarande
Sundsholm 2 ¹		
Karl Gunnar Svensson		frånvarande
Orlunda Södergård 8 ¹		
Vägförvaltningen i Östergötlands län		närvarande
genom ingenjören Evert Dolonius	enl. fullmakt	<u>se bilaga C 5</u>

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv kunde ej utrönas gentemot förrättningsmannen.

§ 3.

Något laga hinder mot företaget prövades ej föreligga.

§ 4.

Sakägarna förklarade, att de ej hade några erinringar mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 5.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen låtit verkställa fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Redovisades upprättade ritningar varvid bl.a. hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 6.

Vidtog överläggning med sakägarna varvid antecknades:

Sökandena yrkade företagens utförande så att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 7.

Företaget berörde vid sektion 20 - 26+8 (F) riksväg 34 delen Brokind - Slaka kyrka. Diket måste därvid utföras så att full hänsyn toges till erforderlig stabilitet för vägkroppen. Dessutom hade genom vägens tillkomst verkställts bäckomgrävning på sträckan 25+37 - 26+8 (F) varvid fastigheten Sundsholm 2¹ hade avstängts från sitt avlopp till diket. Genom nu föreslagen

rörledning E - El väster om vägen skulle ånyo kunna skapas tillfredsställande avrinningsförhållanden för ovannämnda fastighet. Förslaget skulle tillställas vägförvaltningen för yttrande bilaga D 1.

Ingenjör Dolonius förklarade att vägförvaltningen ej hade någon erinran mot företaget såsom det framlagts och skulle vägförvaltningen bekosta ovannämnda rörledning. Skriftlig bekräftelse härpå skulle biläggas protokollet som bilaga D 2.

Ingenjör Dolonius förklarade slutligen att vägförvaltningen ej hade något intresse av att bidra till dikets igenläggning med rör.

§ 8.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej och skulle vederbörande broägare svara för de broar, som kunde beröras av företaget.

§ 9.

Förelades det slutligt upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Träffades en överenskommelse bilaga E att företaget skulle utföras och för framtiden underhållas enligt det framlagda förslaget och godtogs den av förrättningsmannen utarbetade kostnadsfördelningslängden.

§ 11.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 12.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget varvid utsågs till ordförande lantbrukaren Ossian Nilsson, Sundsholm, Linköping

ledamöter lantbrukaren Sven Wallin, Stora Dömostorp, Skeda, Linköping

" Bror Carlsson, Orlunda, Skeda, Linköping

" Harry Nord, Vargsätter, Linköping

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes lantbrukaren Kurt Karlsson, Orlunda, Skeda, Linköping

" Alf Gustafsson, " " "

§ 13.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs ordföranden.

§ 14.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades att, om statsbidrag beviljades, å företagets vägnar underteckna erforderligt kontrakt med lantbruksnämnden,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 25.000 kronor och ägde ordföranden befogenhet att å företagets vägnar underteckna erforderliga handlingar.

§ 15.

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 185:- kronor.

§ 16.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Länssstyrelsen
Östergötlands län
Ink. 25 APR 1962
Landkansliet
III 11 62

Länssstyrelsen
Östergötlands län
Ink. 14 APR 1962
Dnr. W-a 22

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1962
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länssstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-} ~~oss~~ tillhörig mark inom Vargsäter, Dömostorp, Orlunda, Skackelstad och Sundsholm i Skeda socken(-~~en~~) av Östergötlands län. Förrättningen avser fördjupning av Vargsäter, Dömostorp m.fl. torrlägningsföretag år 1907

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Linköping

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Ossian Nilsson, Sundsholm, Linköping, tel. 013-17043

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Linköping

den 10 april 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Ossian Nilsson	för fastigheten	Sundsholm 1' 3 2'
Ossian Nilsson	» »	Skackelstad 15
Brokantz	» »	Orlunda 12
Edvin Klasson		" 1:6 m.fl.
Edvin Klasson		" 3:5 1:5 5:6
Mr Gustafsson		" 3:5 4:5 5:10
Boen Wallin Ragnar Strand		Dömostorp
~~Sten Eriksson~~		Vargsätter
Sten Eriksson		Orlunda 3:4 4:4 5:11
Hugo Andersson		Dömostorp 44 45 46
Leif Carlsson		Springbäck 1
Aron Johansson		Flackläsa 1:1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren, Linköping.

Linköping den 24 april 1962.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Lantbruksingenjören
Jan Aspegren,
LINKÖPING

På ansökning av Ossian Nilsson, Sundsholm,
Linköping, m.fl. förordnar länsstyrelsen
härigenom Eder att i laga ordning verkställa
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen för
torrläggning av mark till Vargsäter, Dömes-
torp, Orlunda, Skackelstad och Sundsholm i
Skeda socken av Vårdnäs kommun.

Ansökningshandlingarna i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 26 april 1962.

SB
På länsstyrelsens vägnar


L. Öhlander


Gösta Tolérus

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dömostorp, Orlunda, Spångkärr, Hacklösa och Sundsholm i Skeda socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Ossian Nilsson, Sundsholm, torsdagen den 7 juni 1962 kl. 10.00, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Linköping den 21 maj 1962

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör

Förestående kallelse har denna dag tillställts nedanstående sakägare:

Grosshandlare Algot Lamberth,	Skeda,	Linköping
Lantbrukaren Even Wallin,	Stora Dömostorp, Skeda,	"
" Adolf Åstrand,	" " "	"
" Hugo Andersson,	Lilla Dömostorp, Skeda,	"
" Alf Gustavsson,	Orlunda, Skeda,	"
" Axel Karlsson,	Spångkärr, Skeda,	"
" Kurt Karlsson,	Orlunda, Skeda,	"
" Aron Svensson,	Hacklösa, Skeda,	"
" Bror Karlsson,	Orlunda, Skeda,	"
Glasmästare Edvin Klasson,	Djurgårdsgatan 11,	"
Lantbrukaren Karl Gunnar Svensson,	Orlunda, Skeda,	"
" Ossian Nilsson,	Sundsholm, Skeda,	"
Vägförvaltningen i Östergötlands län,	Underhållsavdelningen,	"

Linköping den 21 maj 1962.


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

för Harry Nord
Varpsta, Skeda namn hinderby
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Varpsta, Dämlöv u. fl.

Skeda i Åsterythlands socken av län
 å län vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Varpsta, hinderby den 7 juni 1962

[Signature]

Bevittnas:

[Signature] namn
[Signature] namn
adress adress

FULLMAKT

för Leen Wallin namn
Stora Dörestorp adress Värköping

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Vargtälles, Dörestorps, Slacklösa,
Orlunda m. fl.

Skeda i
 socken av Östergötlands län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St. Dörestorp den 8 juni 1962
Ragnar Börsand

Bevittnas:

<u>Göran Lagerlöf</u> namn	<u>Vägo Hagström</u> namn
<u>Dörestorp Värköping</u> adress	<u>Dörestorp Linköping</u> adress

FULLMAKT

för Anders Fackson
Spönghäls, Skeda, Län Kopparberg
 namn
 adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande Vägrätter, Dönerstug, Kuchlase
Omlunda, Sundsvall

Skeda i Bjergstads socken av Bjergstads län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hacklorn

den

16/6 1962

Aron Jönsson

Bevittnas:

namn

namn

adress

adress

Fullmekt.

För Lemnäs Trorbeurmen Ormunde Kong 1.^o
 ett vel synsförättning för torktuggning av
 merke tillhörande Ormunde med flera gårdar i
 Skeles socken den 7 Juni 1962 kl. 10.00 p.m.

ett vel orvneimmedel förättning min Terlen
 föra och min rätt beviska, även som ett i mine
 veigner ingår förning i friger, som vel
 förättningen förkomma - Ormundelets beiga
 ätgärder godkänns.

Linnköping den 2/8 1942 Edwin Klasson

Förättas av:

Alvan Carlsson
 Ormunde Skeles.

Kva Carlsson
 Ormunde Skeles.

LANTBRUKSINGENJÖREN

LINKÖPING

Platensgatan 11 B, Box 70

Tel. 301 60 växel

Dnr


VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Dnr 3089 — 43		
INKOM 22 MAJ 1962		
EVNL	HANDL	BESV.

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dömostorp, Orlunda, Spångkärr, Hacklösa och Sundsholm i Skeda socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Ossian Nilsson, Sundsholm, torsdagen den 7 juni 1962 kl. 10.00, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Linköping den 21 maj 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Berör riksväg 34 delen Brokind - Slaka kyrka.

Överlämnas till ingenjören Evert Dolonius, som

förordnas att utföra och bevaka vägförvaltningens
talan å ifrågavarande sammanträde samt därefter
inkomma med rapport i ärendet.

Linköping den 28 maj 1962
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Anders Högberg
Anders Högberg

LANTBRUKSINGENJÖREN

LINKÖPING

Platensgatan 11 B, Box 70

Tel. 301 60 växel

Bilaga D 1

Dnr

Till

Vägförvaltningen i Östergötlands län

Linköping

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed nedanstående utdrag ur utlåtande beträffande Dömostorp-Sundsholms dikningsföretag år 1962 i den del som berör riksväg 34 delen Brokind - Slaka kyrka.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dömostorp, Orlunda, Spångkärr, Hacklösa och Sundholm i Skeda socken av Östergötlands län.

=====

8. Broar och trummor.

Diket A - B - C - D - E - F berör vid sektion 20 - 26+8 (F) riksväg 34 delen Brokind - Slaka kyrka. Utvidgning och fördjupning skall därvid med hänsyn till vägkroppens stabilitet ske på sätt som närmare framgår av bifogade profil- och sektionsritningar.

Av det äldre dikningsföretagets handlingar framgår att företags avlopp sträckte sig upp till nuvarande fastigheten Sundholm 2¹. Vid vägens anläggning har ~~vägförvaltningen~~ ^{man} låtit verkställa dikesomgrävning på sträckan 25+37 - F varvid ovannämnda fastighet avstängts från sitt avlopp. Nu föreliggande förslag innebär att en rörledning E - El skall utföras varvid tillfredsställande avloppsförhållanden ånyo skapas för berörd del av fastigheten. ~~Vägförvaltningen har i särskilt yttrande förbundit sig att bekosta ovan-~~ ^{En} ~~nämnda rörledning med tillhörande brunn. Kostnaden här för uppgår till~~ ^{1.200 kronor, vilket belopp skall erläggas till företaget så snart nämnda}

rörledning utförts och godkänts.

=====

Sundsholm, Linköping den 7 juni 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Bilaga D 2

Vägförvaltningens yttrande

Mot ovanstående utdrag med däri med bläck gjorda ändringar
har vägförvaltningen intet att erinra.

Linköping den 5 juli 1962
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Underhållsavdelningen


Bengt Ekblad


E. Dolonius

ÖverenskommelseDörestorp-Sundsholms dikningsföretag år 1962.

Undertecknade delägare i företaget har denna dag träffat följande överenskommelse (jämlikt vattenlagen 10 kap. 57 §):

1. Företaget skall utföras och för framtiden underhållas i enlighet med det av lantbruksingenjör Jan Aspegren vid syneförrättning år 1962 upprättade förslaget.
2. Kostnaderna för företagets utförande samt förrättningskostnaderna skall fördelas på följande sätt:

		Andel %
Dörestorp 2 ¹ , 4 ² , 4 ³	Sven Wallin	
	Ragnar Åstrand	32.59
Dörestorp 4 ⁴ , 4 ⁵ , 4 ⁶	Hugo Andersson	8.69
Orlunda 3 ³ , 4 ³ , 5 ¹⁰	Alf Gustavsson	17.68
Spångkärr 1 ¹	Axel Karlsson	5.21
Orlunda 3 ⁴ , 4 ⁴	Kurt Karlsson	5.20
Hacklösa 1 ¹	Aron Svensson	1.67
Orlunda 1 ⁷	Bror Karlsson	5.67
Orlunda 2 ⁵ , 5 ⁶	Edvin Klasson	3.19
Orlunda 1 ⁶	Edvin Klasson	1.75
Sundsholm 2 ¹	Ossian Nilsson	18.35
	<u>Summa</u>	<u>100.00</u>

3. Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas enligt grunderna i 1907 års företag på följande sätt:

		Andel %
Vargsätter 1 ²	Algot Lamberth	0.07
Dörestorp 2 ¹ , 4 ² , 4 ³	Sven Wallin	
	Ragnar Åstrand	28.31
Dörestorp 4 ⁴ , 4 ⁵ , 4 ⁶	Hugo Andersson	7.33
Orlunda 3 ³ , 4 ³ , 5 ¹⁰	Alf Gustavsson	16.68
Spångkärr 1 ¹	Axel Karlsson	4.91
Orlunda 3 ⁴ , 4 ⁴	Kurt Karlsson	8.18
Hacklösa 1 ¹	Aron Svensson	3.98
Orlunda 1 ⁷	Bror Karlsson	8.15
	Överföres	77.61

	Överfört	77.61
Orlunda 2 ⁵ , 5 ⁶	Edvin Klasson	3.83
Orlunda 1 ⁶	Edvin Klasson	2.96
Orlunda Södergård 8 ¹	Karl Gunnar Svensson	0.18
Sundsholm 2 ¹	Ossian Nilsson	15.42
	<u>Summa</u>	<u>100.00</u>

4. Företaget skall i sin helhet vara utfört senast år 1967.

Sundsholm, Linköping den 7 juni 1962

<i>Algot Jansson g. Henny Jansson</i>	för Vargsätter 1 ²
<i>Gunnar Wallin</i>	för Dörestorp 2 ¹ , 4 ² , 4 ³
<i>Hugo Andersson</i>	för Dörestorp 4 ⁴ , 4 ⁵ , 4 ⁶
<i>Myr Jansson</i>	för Orlunda 3 ³ , 4 ³ , 5 ¹⁰
<i>Estel Carlsson</i>	för Spångkärr 1 ¹
<i>Thure Jansson</i>	för Orlunda 3 ⁴ , 4 ⁴
<i>Edvin Jansson g. Henny Jansson</i>	för Hacklösa 1 ¹
<i>Edvin Jansson g. Henny Jansson</i>	för Orlunda 1 ⁷
<i>Edvin Jansson g. Henny Jansson</i>	för Orlunda 2 ⁵ , 5 ⁶
<i>Edvin Jansson g. Henny Jansson</i>	för Orlunda 1 ⁶
<i>Ossian Nilsson</i>	~~för Orlunda Södergård 8¹~~
<i>Ossian Nilsson</i>	för Sundsholm 2 ¹

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:

[Signature]
Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dörestorp 2¹, 4², 4³</u>							
<u>Sven Wallin</u>							
<u>Ragnar Åstrand</u>							
Åker, dymylla på lera	1	1.00		1150	2300	1150	1.150
" " " "	2	1.42		1500	3000	1500	2.130
" " " "	3	1.50		1800	3000	1200	1.800
Betesmark	4		0.50	1200	1500	300	150
"	5		0.31	960	1200	240	74
Åker, lermylla på lera	6	0.28		2400	3000	600	168
" " " "	7	0.10		2400	3000	600	60
" " " "	8	0.05		2400	3000	600	30
" " " "	9	0.23		2550	3000	450	104
" " " "	36	4.26		1690	2600	910	3.877
Summa	1-9, 36	8.84	0.81				9.543
<u>Dörestorp 4⁴, 4⁵, 4⁶</u>							
<u>Hugo Andersson</u>							
Åker, dymylla på lera	10	0.45		2100	3000	900	405
" " " "	11	0.75		1300	2600	1300	975
" " " "	12	0.55		1950	3000	1050	578
" " " "	30	0.90		1950	2600	650	585
Summa	10-12, 30	2.65					2.543
<u>Orlunda 3³, 4³, 5¹⁰</u>							
<u>Alf Gustavsson</u>							
Åker, dymylla på lera	13	1.05		1950	3000	1050	1.103
" , dy " "	14	2.08		1560	2600	1040	2.164
" , dy " "	15	0.43		2210	2600	390	168
" " " "	16	0.61		2080	2600	520	318
" , lermylla på lera	17	0.91		2550	3000	450	410
" " " "	18	1.35		2250	3000	750	1.013
Summa	13-18	6.43					5.176

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Spångkärr 1¹</u> <u>Axel Karlsson</u> Åker, dymylla på lera " ; lermylla på lera Summa	19 20 19-20	1.53 0.43 1.96		2250 2120	3000 3000	750 880	1.148 378 1.526
<u>Orlunda 3⁴, 4⁴</u> <u>Kurt Karlsson</u> Åker, lermylla på lera " , dymylla " " Summa	21 22 21-22	0.21 1.62 1.83		2700 2100	3000 3000	300 900	63 1.458 1.521
<u>Hacklösa 1¹</u> <u>Aron Svensson</u> Åker, dymylla på lera " " " " Summa	23 24 23-24	0.50 0.33 0.83		1400 1725	2000 2300	600 575	300 190 490
<u>Orlunda 1⁷</u> <u>Bror Karlsson</u> Åker, dymylla på lera " " " " Summa	25 26 25-26	1.57 0.67 2.24		1820 1950	2600 2600	780 650	1.225 436 1.661
<u>Orlunda 2⁵, 5⁶</u> <u>Edvin Klasson</u> Åker, dymylla på lera " " " " Summa	27 28 27-28	0.23 0.83 1.06		1495 2100	2300 3000	805 900	186 747 933
<u>Orlunda 1⁶</u> <u>Edvin Klasson</u> Åker, dymylla på lera " " " " Summa	29 29a 29, 29a	0.50 0.10 0.60		2100 1170	3000 1800	900 630	450 63 513

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Surdsholm 2¹</u>							
<u>Ossian Nilsson</u>							
Åker, dymylla på lera	31	0.25		2080	2600	520	130
" " " "	32	0.55		2080	2600	520	286
" " " "	33	0.28		2080	2600	520	146
" " " "	34	0.25		2080	2600	520	130
" " " "	35	3.60		1300	2600	1300	4.680
Summa	31-35	4.93					5.372
<u>Semmanställning</u>							
<u>Dörestorp 2¹, 4², 4³</u>							
Sven Wallin	1-9						
Ragnar Åstrand	36	8.84	0.81				9.543
<u>Dörestorp 4⁴, 4⁵, 4⁶</u>							
Hugo Andersson	10-12,30	2.65					2.543
<u>Orlunda 3³, 4³, 5¹⁰</u>							
Alf Gustavsson	13-18	6.43					5.176
<u>Spångkärr 1¹</u>							
Axel Karlsson	19-20	1.96					1.526
<u>Orlunda 3⁴, 4⁴</u>							
Kurt Karlsson	21-22	1.83					1.521
<u>Hacklösa 1¹</u>							
Aron Svensson	23-24	0.83					490
<u>Orlunda 1⁷</u>							
Bror Karlsson	25-26	2.24					1.661
<u>Orlunda 2⁵, 5⁶</u>							
Edvin Klasson	27-28	1.06					933
<u>Orlunda 1⁶</u>							
Edvin Klasson	29,29a	0.60					513
Överföres		26.44	0.81				23.906

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 - 8	800	<u>Diket A - B - C - D - E</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
		Rensning nedströms A m	150	2:-	300	
		Lera och dyjord, utplanering m ³	2000	2:-	4.000	
		Pinnmo lätt m ³	20	4:-	80	
		Berg m ³	100	40:-	4.000	8.380
		Arbetsledning och oförutsett				820
		Summa				9.200
		<u>Sträckan B - C</u>				
		Lera, utplanering m ³	3000	2:-	6.000	
8 - 15+80	780	Pinnmo m ³	660	5:-	3.300	
		Berg m ³	30	40:-	1.200	10.500
		Arbetsledning och oförutsett				1.000
		Summa				11.500
		<u>Sträckan C - D</u>				
15+80 - 21+30	550	Lera och dyjord, utplanering m ³	2000	1:75	3.500	3.500
		Arbetsledning och oförutsett				400
		Summa				3.900
21+30 - 26+08 25+37 - 25+50	478	<u>Sträckan D - E - F</u>				
		Lera och dyjord, utplanering m ³	1800	1:75	3.150	3.150
		Rensning genom trumma å väg 34 utföres och bekostas av vägförvaltningen				-
		Arbetsledning och oförutsett				250
		Summa				3.400
30 - 30+80	80	<u>Rörledningen E - F1</u>				
		200 mm lantbruksrör m	80	3:50	280	
		Grävning, läggning och igenfyllning m	80	4:-	320	
		Rustbädd 2" x 4" virke, 2 st i bredd m	80		200	
		Utlopp U-1 st	1		50	
		Brunn B-1, 600 mm st	1		160	1.010
		Bekostas av vägförvaltningen				
		Överföres				1.010

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

- Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning iakttas
- att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,
 - att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,
 - att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,
 - att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,
 - att schaktning utföres å vänster sida för sträckan 8+40 - 10 och på höger sida för sträckan 10+50 - 11+20,
 - att å ritningar anvisade minimiavstånd till allmän väg noggrant iakttages,
 - att uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50. m för ytvattnets framläppande genom upplagen,
 - att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till dike,
 - att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
 - att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 - att vid utplaneringen massorna utsprides i svackor eller eljest till högst 0.20 m över jämn mark, varvid de placeras minst 5 m från dikeskant,
 - att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga innan den borttages genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefönstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.


För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

Fixp. 1 + 4.56, kors i berg 17 m VNV sektion 3+70

Fixp. 2 + 6.14, kors i berg 18 m SÖ bromitt vid sektion 14+24

Fixp. 3 + 6.69, kors i berg 90 m Ö sektion 21+30.

Sundsholm, Linköping den 7 juni 1962.




Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vargsätter 1²</u>						Framtida underhåll enl. 1907 års förslag
Algot Lamberth	S	-		-	-	0.07
<u>Dörestorp 2¹, 4², 4³</u>						
Sven Wallin						
Ragnar Åstrand	S	9.543		9.125	32.59	28.31
<u>Dörestorp 4⁴, 4⁵, 4⁶</u>						
Hugo Andersson	S	2.543		2.433	8.69	7.33
<u>Orlunda Södergård 3³, 4³, 5¹⁰</u>						
Alf Gustavsson	S	5.176		4.950	17.68	16.68
<u>Spångkärr 1¹</u>						
Axel Karlsson	S	1.526		1.459	5.21	4.91
<u>Orlunda 3⁴, 4⁴</u>						
Kurt Karlsson	S	1.521		1.456	5.20	8.18
<u>Hacklösa 1¹</u>						
Aron Svensson	S	490		468	1.67	3.98
<u>Orlunda Norrgård 1⁷</u>						
Bror Karlsson	S	1.661		1.588	5.67	8.15
<u>Orlunda 2⁵, 5⁶</u>						
Edvin Klasson	S	933		893	3.19	3.83
<u>Orlunda 1⁶</u>						
Edvin Klasson	S	513		490	1.75	2.96
<u>Sundsholm 2¹</u>						
Ossian Nilsson	S	5.372		5.138	18.35	15.42
<u>Orlunda Södergård 8¹</u>						
Karl Gunnar Svensson	-				-	0.18
Summa		29.278		28.000	100.00	100.00

Sundsholm, Linköping den 7 juni 1962


 Jan Aspegren
 Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

45 Linköping



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dömostorp, Orlunda, Spångkärr, Hacklösa och Sundsholm i Skeda socken av Östergötlands län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3 km S Skeda kyrka inom nederbördsområde nr 67 Vättern - Motalaström. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plan-karta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Diket A - B - C - D - E - F

Rörledningen E - El.

3. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Dömostorp, Orlunda, Spångkärr, Hacklösa, Sundsholm torrläggningsföretag av år 1907, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga beroende på bland annat markens sjunkning.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta och delvis uppgåtts på marken. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1.2 liter per sekund och hektar från området i dess helhet och framgår närmare av det följande:

Läge	Nederbördsområde, ha	Dimensionerande vattenmängd, l/s	Minsta erforderliga brodimension mm
<u>Diket A - B - C - D - E - F</u>			
1+80	590	708	1200
15+80	480	576	1000
21+30	300	360	1000
26+8	120	144	600

Läge	Nederbördsområde, ha	Dimensionerande vattenmängd, l/s	Minsta erforderliga brodimension, mm
------	----------------------	-------------------------------------	---

Rörledningen E - El

30+80	15	18	-
-------	----	----	---

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på deltagarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter de grunder som gälla för 1907 års företag och finnes deltagningsskyldigheten angiven i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på deltagarna efter samma grunder, som angivits för utförandet.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

8. Broar och trummor.

Diket A - B - C - D - E - F berör vid sektion 20 - 26+8 (F) riksväg 34 delen Brokind - Slaka kyrka. Utvidgning och fördjupning skall därvid med hänsyn till vägkroppens stabilitet ske på sätt som närmare framgår av bifogade profil- och sektionsritningar.

Av det äldre dikningsföretagets handlingar framgår att företagets avlopp sträckte sig upp till nuvarande fastigheten Sundsholm 2¹. Vid vägens anläggning har man låtit verkställa dikesomgrävning på sträckan 25+37 - F varvid ovannämnda fastighet avstängts från sitt avlopp. Nu föreliggande förslag innebär att en rörledning E - El skall utföras varvid tillfredsställande avloppsförhållanden ånyo skapas för berörd del av fastigheten. För ovannämnda rörledning med tillhörande brunn, som utföres av dikningsföretaget, bekostar vägförvaltningen 1.200 kronor, vilket belopp skall erläggas till företaget så snart nämnda rörledning utförts och godkänts.

Sakägarna har överenskommit att själva svara för sina ägobroar, som måste ombyggas på grund av företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Sakägarna har under förrättningen avstått från ersättningar för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på samsjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Linköping med 58 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på deltagarna med 2 kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje deltagare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från det öppna diket.

12. Anslutning av kloakvatten.

Företagets styrelse har att i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör för företagets del avgöra huruvida och under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i företagets avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget och sammanfaller med det äldre dikningsföretagets.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med deltagarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla deltagarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Deltagarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje deltagare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Utförande, arbetstid, namn.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot företaget, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Dömostorp-Sundsholms dikningsföretag år 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i ^{den} ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Sundsholm, Linköping den 7 juni 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Sammanställning av förrättningskostnader

Arvode till statsverket

1.141:-

Hantlangning:

Ossian Milsson

13 tim. à 5:-

65:-

Sven Wallin

24 tim. à 5:-

120:-185:-Summa kronor1.326:-

Linköping den 21 juni 1962


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

1 ex till Ossian Nilsson
1 ex " Entreprenör Magnus Lyckberg, Uppskedika, Östhammar
1 ex " LN

227-3

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Döbestorp-Sundsholms dikningsföretag år 1962

Socken

Skeda

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Ende intressent~~

Lantbrukaren Ossian Nilsson, Sundsholm, Linköping

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

20.9.1962

Bidrag till utförandet, kr

6.650:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31.12.1967

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

6.650:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

2.12.1964

Besiktning verkställd av

Ingenjör Sven Alf Højer

Vid besiktningen konstaterades att företaget var utfört i enlighet med det upprättade förslaget varför detsamma godkännes.

Senast i samband med en första rensning av företaget skall nedrasad stenskräv i botten och slänt upptagas på sträckan 3 - 4 och 5 - 6 samt att en mindre islamning uppreppas i släntfoten på sträckan 8+50 - 9+50. Värdet av dessa åtgärder har beräknats till 400 kronor.

Linköping den 3 december 1964

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

