

257-2

H a n d l i n g a r
rörande

Vedemö dikningsföretag år 1965
i Motala stad och Asks socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1964-65 av

Stig Jacobsson
Förrättningsman

Innehåller 25 pag.sidor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Syneprotokoll	sid. 1 - 3
Bilaga A	Ansökningshandlingar	" 4 - 6
" B	Kallelse jämte förteckning över av- sända kallelser	" 7
" C	Överenskommelse	" 8
	Värderingslängd	" 9 - 11
	Kostnadsförslag	" 12 - 13
	Arbetsbeskrivning samt typritningar	" 14 - 17
	Kostnadsfördelningslängd	" 18
	Översiktskarta	" 19
	Utlåtande	" 20 - 24
	Sammanställning av förrättnings- kostnader	" 25

Till handlingarna hör 2 blad ritningar

1
PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Vedemö i Motala stad (f.d. Vinnerstads socken) av Östergötlands län.

Den 6 april 1965

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnad bilaga A att i laga ordning verkställa denna förrättning hade sammanträde utsatts att hållas ovannämnda dag hos lantbrukaren Martin Karlsson, Vedemö, Motala.

Sakägarna hade genom kallelse underrättats om sammanträdet bilaga B.

Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sökande:

Martin Karlsson närvarande
Vedemö 6:1 (stg 2211+2212+2213+2214+
+2246+2247+2368+2369)

Gunnar Gustavsson närvarande
Vedemö 8:1 (stg 2208+2209+2210)

Övriga sakägare:

Robert Ahlskog närvarande
Ask 1:5

Sigrid Johansson frånvarande
Ask 1:4

§ 1

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2

Jäv kunde ej utrönas gentemot förrättningsmännen.

§ 3

Något laga hinder mot företaget prövades ej föreligga.

§ 4

Sakägarna förklarade, att de ej hade några erinringar mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 5

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen låtit verkställa fältundersökningar varjämte förslag till avdilningsplan upprättats. Förslaget förelades sakägarna varvid bl.a. hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 6

Vidtog överläggning med sakägarna varvid antecknades

Sökandena yrkade företagets utförande så att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup samt rörledningar så långt det med ekonomisk fördel kunde vara förenat.

§ 7

Förrättningsmannen meddelade att olika alternativa sträckningar för rörledningen B - C - D hade undersökts och kostnadsberäknats. Resultatet delgavs sakägarna.

Gunnar Gustavsson yrkade att rörledningen skulle läggas i nuvarande gränsdike mot Ask 1:5 upp till punkt 3+10 samt uppströms denna punkt enligt det framlagda förslaget.

Robert Ahlskog förklarade att även han ansåg att denna sträckning borde väljas.

§ 8

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 9

Genomgicks det slutligt framlagda förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 10

Träffades en överenskommelse bilaga C att företaget skulle utföras och för framtiden underhållas enligt det framlagda förslaget och godtogs den av förrättningsmannen utarbetade kostnadsfördelningslängden.

§ 11

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 12

Beslutade deltagarna välja styrelse för företaget varvid ut-

sågs till

styresman lantbrukaren Gunnar Gustavsson, Linnevad, Motala
och till ersättare lantbrukaren Martin Karlsson, Vedemö, Motala.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes

lantbrukaren Robert Ahlskog, Halvaregården och
" Arne Andersson, Ask Skattegård, Motala.

§ 13

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs styresmannen.

§ 14

Beslutades att vederbörande sakägare skulle i för arbetet erforderlig omfattning och i god tid dessförinnan borttaga stängsel, träd och buskar. Dessutom skulle förefintliga rörutlopp utmärkas.

§ 15

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.


§ 16

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 255:50 kronor, vilket belopp skulle inräknas bland förrättningskostnaderna.

§ 17

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan


Stig Jacobsson
Förrättningsman

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 26 SEP 1963

Landskansliet

III M9 20 63

Insändes till vederbörande lanibruksnämnd.

Lanibruksnämnden
i Östergötlands län

Ink. 20 JUNI 1963

Dnr. 88-A 41

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-} tillhörig mark inom Vedemö

Motala socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser anläggning av cirka 800 m vö-
ledningar

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Motala

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Martin Karlsson
Vedemö Norrgård, Motala Tel 0141/14963

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vedemö, Motala den 5 juni 1963.

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Martin Karlsson</u>	för fastigheten	<u>Vedemö 6'</u>
<u>Gunnar Gustavsson</u>	» »	<u>Vedemö 8'</u>
	» »	<u>Vedemö 124</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

icke sökandes namn:	Fastighet:
Robert Ahlberg	Bsk 15
Jens Karlsson	Vadarna 1 18

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Jacobsson, Linköping.

Linköping den 9 september 1963.

På Lantbruksnämndens vägnar:

För lantbruksnämnden:

Hermit Drabson

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

Ingenjören Stig Jacobsson

Lantbruksnämnden

Platensgatan 11 B

LINKÖPING


På ansökning av lantbrukaren Martin Karlsson, Vedemö Norrgård, Motala, förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för anläggning av cirka 800 meter rörledningar inom Vedemö i Motala stad.

./.

Ansökningshandlingarna i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den 30 september 1963.

73

På länsstyrelsens vägnar


Arne Beskow
Gösta Tolérus

25.3.1965

KALLELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Vedemö i Motala stad kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Martin Karlsson, Vedemö, Motala, tisdagen den 6 april 1965 kl. 9.30, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.


Vid sammanträdet beräknas val av styrelse för företaget att äga rum.

Stig Jacobsson
Förrättningsman

Förestående kallelse har denna dag översänts till nedanstående sakägare:

Lantbrukaren Martin Karlsson, Vedemö,	Motala
" Gunnar Gustavsson, Linnevad,	"
" Robert Ahlskog, Halvaregården, Ask,	"
Fru Sigrid Johansson, Opphemsgatan 10,	Linköping

Linköping den 25 mars 1965


Stig Jacobsson
Förrättningsman

ÖVERENSKOMMELSE

Vedemö dikningsföretag år 1965

Undertecknade har denna dag träffat följande överenskommelse jämlikt 10 kap. 57 § vattenlagen:

1. Företaget skall utföras och för framtiden underhållas i enlighet med det av ingenjören Stig Jacobsson vid syneförrättning år 1964-65 upprättade förslaget.
2. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll samt förrättningskostnaderna skall fördelas på följande sätt:

<u>Fastighet</u>	<u>Ägare</u>	<u>Procent</u>
Ask 1:5	Robert Ahlskog	6.45
Vedemö 8:1 (stg 2208+2209+2210)	Gunnar Gustavsson	46.52
Vedemö 6:1 (stg 2211+2212+2213+2214+2246+2247+2368+2369)	Martin Karlsson	47.03
	<u>Summa</u>	<u>100.00</u>

3. För markåtgång vid avloppsdikets breddning sträckan A - B samt för jordupplag i samband med företagets utförande och framtida underhåll skall ej utgå ersättning. Skada å växande gröda skall dock ersättas. Jordmassor, som uppgrävas vid utförande och framtida underhåll av diket A - B skall utplaneras på de dikandes gemensamma bekostnad.
4. Företaget skall vara utfört senast år 1969.

Vedemö, Motala den 6 april 1965

<i>Gunnar Gustavsson</i>	för Vedemö 8:1 (stg 2208+2209+2210)
<i>Martin Karlsson</i>	för Vedemö 6:1 (stg 2211+2212+2213+2214+2246+2247+2368+2369)
<i>Robert Ahlskog</i>	för Ask 1:5
<i>Håkan Johansson</i>	för Ask 1:4


Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:

Stig Jacobsson
Stig Jacobsson
Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>ASKS SOCKEN</u>							
<u>Ask 1:5</u>							
<u>Robert Ahlskog</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0.99		1750	2200	450	446
A-summa		0.99					446
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade kapitaliserade under- hållskostnader sträckan B - C							234
Minskade olycksfallsrisker							176
Arealvinst							70
B-summa							480
Totalsumma							926
<u>MOTALA STAD (f.d. Vinnerstads socken)</u>							
<u>Vedemö 8:1 (stg 2208+2209+2210)</u>							
<u>Gunnar Gustavsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	2	0.94		3500	4000	500	470
"	3	0.91		3350	"	650	592
"	4	0.42		3700	"	300	126
"	5	0.55		1800	2000	200	110
"	6	0.32		1900	"	100	32
A-summa		3.14					1.330
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade kapitaliserade under- hållskostnader							
sträckan B - C							468
" C - 4+70							960
Minskade olycksfallsrisker							
sträckan B - C							176
" C - D							702
Arealvinst, sträckan B - C							140
" " C - D							562
Transport							3.008

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport							3.008
Kapitaliserade minskade bruk- ningskostnader å åkermarker be- rörda av sträckan C - D							2.340
B-summa							5.348
<u>Totalsumma</u>							6.678
Vedemö 6:1 (stg 2211+2212+2213+ 2214+2246+2247+2368+2369) <u>Martin Karlsson</u> <u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0.17		3100	3200	100	17
"	8	0.56		3600	4000	400	224
"	9	0.85		3500	"	500	425
"	10	0.28		3600	"	400	112
"	11	0.35		2850	3200	350	123
<u>A-summa</u>		2.21					901
<u>Brukningsbåtnad</u> Minskade kapitaliserade under- hållskostnader, sträckan 4+70 - D - E							2.226
Minskade olycksfallsrisker sträckan D - E							891
Arealvinst, sträckan D - 6+82							414
" 6+82 - E							239
Kapitaliserade minskade bruk- ningskostnader å åkermarker berörda av sträckan D - E							2.079
B-summa							5.849
<u>Totalsumma</u>							6.750

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
					A- båtnad	B- båtnad	Summa båtnad
<u>SAMMANDRAG</u>							
<u>ASKS SOCKEN</u>							
<u>Ask 1:5</u>							
Robert Ahlskog	1	0.99			446	480	926
<u>MOTALA STAD (f.d. Vinnerstads sn)</u>							
<u>Vedemö 8:1 (stg 2208+2209+2210)</u>							
Gunnar Gustafsson	2-6	3.14			1.330	5.348	6.678
<u>Vedemö 6:1 (stg 2211+2212+ 2213+2214+2246+2247+2368+2369)</u>							
Martin Karlsson	7-11	2.21			901	5.849	6.750
Summa		6.34			2.677	11.677	14.354
Vedemö, Motala den 6 april 1965  Stig Jacobsson Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+20 - 1+93	73	Öppna diket A - B Grävning för öppet dike jämte utplanering av schaktmassorna, lera, något morän - - - - - m ³ För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges	90	3:50	315 35	350
	73	Summa				350
1+93 - 8+41	586	Rörledningen B - C - D - E				
1+93 - 3+10	117	400 mm lantbruksrör m	117	13:-	1.521	
		Grävning, läggning, igenschakt- ning av diket m	117	6:50	761	
1+93		Utlopp typ U-1	1		60	
3+10		Brunn B-2, Ø 900	1	300:-	300	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			2.642 258	2.900
3+10 - 5+44	172	400 mm lantbruksrör m	172	13:-	2.236	
		Grävning, läggning, återfyll- ning m	172	7:50	1.290	
4b+05, 5+44		Brunn B-2, Ø 900	2	300:-	600	
3+10 - 5+44		Igenschaktning av befintligt dike m	234	1:50	351	
		Tillägges			4.477 423	4.900
5+44 - 8+41	297	400 mm lantbruksrör m	138	13:-	1.794	
		300 mm " m	159	8:-	1.272	
		Grävning, läggning, igenschakt- ning av diket m	297	6:50	1.931	
6+83 - +88		Tillägg för upptagning av be- fintlig betongrörstrumma, Ø 500 mm			50	
6+82, 8+41		Brunn B-2, Ø 900	2	300:-	600	
		Tillägges			5.647 553	6.200
	586	Summa				14.000

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning iakttagas att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50 m för yt-vattnets fransläppande genom upplagen,

att vid utplaneringen av de lösa massorna dessa skall utspridas i svackor eller eljest till högst 0.20 m över jämn mark, varvid de placeras minst 5 m från dikeskant,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödigt skada uppstår,

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person, varvid skall tillses att rörledning, där ej förslaget annorledes utvisar, skall läggas rak mellan brunnarna,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst 10 cm väl avjämnat gruslager,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (främst under tiden januari - mars) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk,
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställets, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts,
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge,
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där öppet dike ersättes med rörledning skall diket helt igenschaktas genom nerschaktning av jord från dikeskanterna,
- att det nuvarande öppna diket å sträckan C - D helt skall igenschaktas,
- att om täckningen icke utförts omsorgsfullt och påfyllningen likväl verkställets, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda,
- att brunnar och utlopp utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga innan den borttages genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.


För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:


Fixpunkt 1 = + 102,837 m (se mom. 13 utlåtandet.)


Fixpunkt 2 = + 90,27 m (inre fals å brunnring över utgående rör vid punkt 0)

Fixpunkt 3 = + 97,98 m (kors i jordfast sten, 30 m NNO om punkt E.)

Vedemö, Motala den 6 april 1965



Stig Jacobsson
Förrättningsman





Mått i mm


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ASKS SOCKEN						
<u>Ask 1:5</u>						
Robert Ahlskog	I	926		926	6,45	
MOTALA STAD (f.d. Vimmerstads sn)						
<u>Vedemö 8:1 (stg 2208+2209+ 2210)</u>						
Gunnar Gustavsson	S	6.678		6.676	46,52	
<u>Vedemö 6:1 (stg 2211+2212+ 2213+2214+2246+2247+2368+ 2369)</u>						
Martin Karlsson	S	6.750		6.748	47,03	
Summa		14.354		14.350	100,00	
Vedemö, Motala den 6 april 1965  Stig Jacobsson Förrättningsman						

ÖVERSIKTSKARTA

54 Karlsborg

55 Finspång



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vedemö och Ask i Motala stad och Asks socken av Östergötlands län.

1. Ändamål, läge och natur

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 5 km öster om Motala stads centrum och ca 2 km söder om sjön Boren inom nederbördsområde nr 67 Vättern - Motalaström. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diket A - B och
rörledningen B - C - D - E.

3. Äldre företag

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta och uppgåtts på marken. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har beroende på vattensamlingsområdets storlek antagits uppgå till 1,2 - 1,5 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från annan mark och framgår närmare av det följande:

Läge	Nederbördsområde, ha		Dimensionerande vattenmängd, l/s
	åker	annan mark	
B	70	50	134
C	68	45	127
D	62	40	118
6+88	60	37	112
E	50	37	102

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

5. Båtnadsuppskattning

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

6. Kostnadsfördelning

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på deltagarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningsslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på deltagarna efter samma grunder, som för anläggningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämnställda.

På ovan angivna grunder har träffats överenskomst rörande kostnadernas fördelning (bilaga C).

7. Allmänna intressen

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor

Genom dikenans igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till det öppna avloppets utvidgning och till jordupplag.

Andra skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare

hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakdunnig person och därefter omedelbart ersättas.

10. Vattendomstolsavgift

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje deltagare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas. Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från det öppna diket.

Sker ändå skadegörelse, på grund av enskild persons åverkan eller försummelse, är vederbörande enligt lag ersättningsskyldig.

12. Anslutning av kloakvatten

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 8 kap. är den, som avleder eller ämnar avleda kloakvatten till vattendrag, sjö eller annat vattenområde, skyldig att vidtaga åtgärder till motverkande av förorening. Vidare stadgas bl.a. att kloakvatten från vattenklosett eller från tätbebyggelse och som ej undergått behandling, varigenom avsättningsbar förorening fränskilts, ävensom pressaft från silo och urin från djurstall ej må avledas till vattendrag, sjö eller annat vattenområde, med mindre det uppenbarligen kan ske utan olägenhet. Vållar förorening genom kloakvatten olägenhet, som är av någon betydelse, skall ersättning därför normalt givas.

Företagets styrelse äger, att i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller annan sakdunnig person för företagets del träffa överenskommelse om under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i företagets avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Motala stads nollplan och Sveriges normalnollplan.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit följande av Motala stad angiven fixpunkt:

"Fixpunkt nr 42, belägen vid vägen ca 900 m öster om Vedemö, där väg mot Ask går över berget. Huvudmarkering: Dubb i sten. Höjd + 102,837 m."

14. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med deltagarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla deltagarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Deltagarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje deltagare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Utförande, arbetstid, namn

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot företaget, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena må begynna så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts av lantbruksingenjör eller annan vid lantbruksnämnd tjänstgörande därtill behörig tjänsteman samt

att det skall benämnas
Vedemö dikningsföretag år 1965.

16. Besvärshänvisning

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Vedemö, Motala den 6 april 1965


Stig Jacobsson
Förrättningsman

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER

Arvode till statsverket

624:-

Hantlangningskostnader:

Martin Karlsson, Vedemö

140:-


Gunnar Gustavsson, Vedemö

115:50

255:50

Summa kronor879:50

Linköping den 8 april 1965


Stig Jacobsson
Förrättningsman

11 ordföranden
11 entreprenören Sture Strelin,
Kungs Starby, VADSTENA

BESIKTNINGS- RAPPORT


Diarie nr

ID:a 41/63

Företagets namn			
Vedemö dikningsföretag år 1965			
Socken		Län	
Motala stad och Asks socken		Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende intressent~~			
Lantbrukaren Gunnar Gustavsson, Linnevad, Motala			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31 december 1969			
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
8 september 1966		undertecknad	

Vid besiktning har företaget befunnits utfört i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Länköping den 9 september 1966


Stig Jacobsson
Ingenjör

