

H a n d l i n g a r
rörande
Hygnestads dikningsföretag år 1966
i Väderstads socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1965-66 av

Stig Jacobsson
Förrättningsman

Innehåller 26 pag.sidor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Syneprotokoll	sid. 1 - 3
Bilaga A	Ansökningshandlingar	" 4 - 6
" B	Kallelse till sammanträde	" 7
" C 1-3	Fullmakter	" 8 - 11
" D	Överenskommelse	" 12
	Kostnadsförslag	" 13 - 15
	Arbetsbeskrivning och typritningar	" 16 - 20
	Översiktskarta	" 21
	Utlåtande	" 22 - 25
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 26

Till handlingarna hör 2 blad ritningar

PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker å fastigheterna Hygnestad Skattegård 1:5, 1:6 och 3:2 i Väderstads socken av Östergötlands län.

Den 11 februari 1966

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnad bilaga A att i laga ordning verkställa denna förrättning hade sammanträde utsatts att hållas ovannämnda dag hos lantbrukaren Folke Staaf, Hygnestad Skattegård, Väderstad.

Sakägarna hade genom kallelse underrättats om sammanträdet bilaga B.

Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sökande

Ester Staaf
genom Folke Staaf enligt fullmakt
Hygnestad 1:5, 1:6, 3:2

närvarande
bilaga C1

Övriga sökande

Gunnar Karlsson
Hygnestad 1:6 i Hovs socken

närvarande

Bertil Richardsson
genom Folke Staaf enligt fullmakt
Hygnestad 2:1

närvarande
bilaga C2

Filip Johansson
Furåsa 7:1

närvarande

Uno Tunemars dödsbo
genom Emil Dahl, Övertorp, enligt fullmakt

närvarande
bilaga C3

§ 1

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2

Jäv kunde ej utprövas gentemot förrättningsmannen.

§ 3

Något laga hinder mot företaget prövades ej föreligga.

§ 4

Sakägarna förklarade, att de ej hade några erinringar mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 5

I samråd med sökanden till förrättningen hade förrättningsmannen låtit verkställa fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Ett förslag förelades sakägarna varvid bl.a. hävden genomicks och lämnades utan erinran.

§ 6

Vidtog överläggning med sakägarna varvid antecknades:

Sökanden yrkade företagets utförande i enlighet med det framlagda förslaget.

§ 7

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 8

Undertecknades en överenskommelse bilaga D enligt vilken företaget, därest sökanden önskar utföra detsamma, skall underhållas enligt det framlagda förslaget varvid sökanden skall svara för de med såväl utförandet som det framtida underhållet förenade kostnaderna.

§ 9

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 10

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs sökanden.

§ 11

Sakägarna överenskom att arbetet med och kostnaderna för borttagande och återuppsättning av stängsel i samband med utförandet av diket F - G och rörledningen sträckan D - 8+32 i proportion till längd skulle delas lika mellan rågrannarna. Arbetet med borttagande av stängsel, träd och buskar skall i för arbetet erforderlig omfattning i god tid verkställas. Dessutom skall förefintliga rörutlopp utmärkas.

§ 12

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.


§ 13

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 195:- kronor, vilket skulle inräknas bland förrättningskostnaderna.

§ 14

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan



Stig Jacobsson
Förrättningsman

Ink. 18 MRS 1965

Landskansliet

M9/1 65

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län

Ink. 17 DEC. 1964

Dnr.

A-a 54/64

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Slymstads skattegård 15
i Väderstad socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser inläggning av vatten-skadade marker genom
dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Telke Staaf, Slymstad
Väderstad telefon 0142-70074

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Slymstad, Väderstad

den

16 dec

1964

Sökandes namn:

Fastighet:

Telke, Staaf

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Albert Johansson	ägare av fastigheten	Turåsa Ägelgård 2 ¹ i Hovs sn
Pilip Johansson	» » »	" Bråsegård 7 ¹ " "
Urho Tummars dödso	» » »	Styggesta Skallgård 1 ² i Västlands sn
Emil Gunnar Karlsson		" Västgård 1 ⁶ i Hovs sn

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Jacobsson, Linköping.

Linköping den 19 februari 1965

Rå-Lantbruksnämndens vägnar:
För lantbruksnämnden:

Henry Hermansson
(Henry Hermansson)

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

Ingenjör Stig Jacobsson
Lantbruksnämnden
Platensgatan 11 B
LINKÖPING

På ansökning av Lantbrukaren Folke Staaf, Hygnestad,
Väderstad

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i
laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande torrläggning av
vattenskadade marker genom dikning å fastigheten Hygne-
stads Skattegård 1⁵ i Väderstads socken, Folkunga kom-
mun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Lin-
köping i landskansliet den 20 mars 1965.

aa

På länsstyrelsens vägnar:


Gösta Tolérus


Arne Beskow

28.1.1966

KALLELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker genom dikning å fastigheten Hygnestad Skattegård 1:5 i Väderstads socken, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Folke Staaf, Hygnestad Skattegård, Väderstad, fredagen den 11 februari 1966 klockan 9.30, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Stig Jacobsson
Förrättningsman

Förestående kallelse har denna dag översänts till nedanstående sakägare:

Lantbrukaren Folke Staaf, Hygnestad,
" Gunnar Karlsson, Hygnestad,
" Bertil Richardsson, Hygnestad,
" Filip Johansson, Furåsa,
Uno Tunemars dödsbo, Söderleden 7,

VÄDERSTAD


"

"

"

LINKÖPING

Linköping den 28.1.1966


Stig Jacobsson
Förrättningsman

FULLMAKT

för Lantbrukaren Tolke Staaf
Hyggestad Väckerstad
 namn
 adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Hyggestad 15, 16, 33

i
Väckerstad socken av Östergötlands län
 å muna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hyggestad den 11 februari 1966
Ester Staaf

Bevittnas:

Liljeblom
 namn
 adress

Per Dahl
 namn
 adress

Fullmakt.

För Herr Folke Ivar Flygnertor Vödenstod
 ett vid sammanträde ant. vettenlogen för
 nödgöring tillkommande merk Flygnertor
 Skottjeret i Vödenstod i Österg. i mine vägnar
 för min Asten samt in i förenning och gä
 yrkande som i vettenlogen omförmäles
 önskan att i förekommende fell bräffe
 örens kommitte om förskötning en kostnader
 för företaget, ombudets toga åtgörder god-
 kännas.

Flygnertor Vödenstod den 10/3 1965.

Bertil Rönnersten

Bevittnes.

Erik Eklund

Rolf Magnusson

LANTBRUKSINGENJÖREN

LINKÖPING


Platensgatan 11 B, Box 70

Tel. 301 60 växel

28.1.1966

KALLHUSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för terrällgning av vattenskadade marker genom dilning å fastigheten Hyggestad Skattergård 1:5 i Viderstads socken, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Folke Staaf, Hyggestad Skattergård, Viderstad, fredagen den 11 februari 1966 klockan 9.30, till vilket ni kallas för utförande av ert talan.



Stig Jacobsson
Förrättningsman

Var God Vänd!

Fullmakt för, min
Fader Herr Emil Dahl Övertorp,
Väderstad, att föra min talan
vid ombtående sammanträde.
Linköping d. 7-2-66
Maj-Lise Tunnar

Berittnas:
Kurt Engström

1966-02-07
Maj-Lise Tunnar

1966-02-07

1966-02-07

ÖVERENSKOMMELSE

Hygnestads dikningsföretag år 1966

Undertecknade har denna dag träffat följande överenskommelse jämlikt 10 kap. 57 § vattenlagen:

1. Företaget skall, därest sökanden önskar utföra detsamma, för framtiden underhållas i enlighet med det av ingenjören Stig Jacobsson vid syneförrättning år 1965-1966 upprättade förslaget.
2. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll samt förrättningskostnaderna skall betalas av ägaren till fastigheterna Hygnestad 1:5 och 1:6, Ester Staaf.
3. För markåtgång vid uppgrävning av avloppsdiket A - B, vid breddning och fördjupning av avloppsdiket F - G samt för jordupplag i samband med företagets utförande och framtida underhåll skall ej utgå ersättning. Skada å växande gröda skall dock ersättas.
4. Företaget skall vara utfört senast under år 1970.

Hygnestad, Väderstad den 11 februari 1966

----- *Kalle Staaf* ----- för Hygnestad 1:5, 1:6 och 3:2
 enligt fullmakt
 ----- *Kalle Staaf* ----- för Hygnestad 2:1
 enligt fullmakt
 ----- *Leif Dahl* ----- för Hygnestad 1:10
 enligt fullmakt
 ----- *Gunnar Lallén* ----- för Hygnestad 1:6 i Hovs sn.
 ----- *Stig Jacobsson* ----- för Furåsa 7:1


Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:

Stig Jacobsson

 Stig Jacobsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 - 2	200	<u>Diket A - B</u> Schaktning för öppet dike jämte utplanering av schaktmassorna, delvis lera, delvis morän m ³ För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges	340	3:50		1.190 110
	200	Summa				1.300
2 - 8+78	678	<u>Rörledningen B - C - D - E</u>				
2 - 3+96		400 mm lantbruksrör m	196	16:50	3.234	
3+96 - 7+04		300 mm " m	308	10:-	3.080	
7+04 - 8+78		250 mm " m	174	8:40	1.462	
		Grävning, läggning, återfyll- ning m	196	9:-	1.764	
		D:o m	308	8:-	2.464	
		D:o m	174	5:50	957	
2		Utlöpp U-1			100	
3+96		Brunn B-2, Ø 900 mm st	1	380:-	380	
6+25, 7+04		" " , Ø 600 mm st	2	280:-	560	
8+78		" " , Ø 600 mm st	1	250:-	250	
					14.251	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			1.449	15.700
	678	Summa				15.700
10 - 11+26	126	<u>Rörledningen C - C1</u>				
		150 mm lantbruksrör m	126	5:20	655	
		Grävning, läggning, återfyll- ning m	126	5:-	630	
11+26		Brunn B-1, Ø 600 mm st	1	260:-	260	1.545
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				155
	126	Summa				1.700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15 - 18+10	310	Diket F - G				
		Schaktning för öppet dike, lera m ³	120	3:50	420	
17+25 - 18+10		Utplanering av schaktmassor m ³	50	0:75	38	458
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				42
	310	Summa				500
		<u>Sammandrag</u>				
	200	Diket A - B				1.300
	678	Rörledningen B - C - D - E				15.700
	126	Rörledningen C - C1				1.700
	310	Diket F - G				500
	1314	Summa				19.200
		<u>SAMMANSTÄLLNING AV ARBETS- OCH MATERIALKOSTNADER</u>				
		400 mm lantbruksrör m	196	16:50	3.234	
		300 mm " m	308	10:-	3.080	
		250 mm " m	174	8:40	1.462	
		150 mm " m	126	5:20	655	8.431
		Schaktning för 510 m öppna diken, 460 m ³ lera och delvis morän samt utplanering av 390 m ³ massor			1.648	
		Grävning, läggning och åter- fyllning för 804 m rörledningar, 150 - 400 mm			5.815	7.463
		Utlöpp U-1 vid B				100
		Brunnsring 900 x 600 mm	1		45	
		" 900 x 600 mm med botten	1		85	
		" 900 x 600 x 600 mm, kon	1		45	
		" 600 x 1000 mm	4	45:-	180	
		" 600 x 500 mm	1		30	
		" 600 x 500 mm, med botten	4	55:-	220	
		Brunnslock, 600 mm	5	25:-	125	730

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Betongsten, cement, sand				250
		Sättning av brunnar				470
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				1.756
		Summa				19.200
Hygnestad, Väderstad den 11 februari 1966						
 Stig Jacobsson Förrättningsman						

ARBETS BESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning iakttagas att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1,

att schaktmassorna å dikessträckorna A - B och F - G skall uppläggas vid dikenas vänstra (sydvästra) sida och utplaneras med undantag för sträckan F - 17+25 där de skall kvarligga,

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till dike,

att vid utplaneringen av de lösa massorna dessa skall utspridas i svackor eller eljest till högst 0.20 m över jämn mark, varvid de placeras minst 5 m från dikeskant,

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person, varvid skall tillses att rörledning, där ej förslaget annorledes utvisar, skall läggas rak mellan brunnarna.

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst 10 cm väl avjämnat gruslager,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (främst under tiden januari - mars) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjör,

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att ut-
myrma i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande bru-
kare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej in-
kräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen
verkställt, men dock snarast möjligt efter det ledningens
läggning godkänts,

att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med
stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid för-
siktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av
kontrollanten godkända läge,

att ^{vid} påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda före-
mål ej skadar rören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören,

att om täckningen icke utförts omsorgsfullt och påfyllningen lik-
väl verkställt, äger beställaren vid slutlikviden - såsom
säkerhet under en tid av tre år från avsyningen - innehålla
10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade kostnaden
för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan
råda,

att rörutlopp och brunnar utföres i överensstämmelse med veder-
börande ritning,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må för-
störas; måste så ske, skall fixpunkten ifråga innan den bort-
tages genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-
jas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom
vederbörig lantmätarens försorg,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande
entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar
kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan
kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste
telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.


För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:


Fixpunkt 1 = + 96.56 m. Kors i kalkstenshäll för vattenkälla vid
Stockhemmet, belägen ca 60 m söder om bo-
stadshusets södra fasad och 4 m väster om
tillfartsvägens mitt.


Fixpunkt 2 = + 96.67 m. Kors i cementgolv, vid norra infarten till
maskinhall å Hygnestad Skattegård 1:6 och
ca 0.20 m norr om inristat årtal "1965".

Hygnestad, Väderstad den 11 februari 1966

Stig Jacobsson
Förrättningsman








Mått i mm

ÖVERSIKTSKARTA

44 Hjo



Skala 1:100 000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hygnestad 1:5, 1:6 och 3:2 i Väderstads socken av Östergötlands län.

1. Ändamål, läge och natur

Företaget, som avser att medelst dikning bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 4.0 km norr om Väderstads kyrka inom nederbördsområde nr 67 Vättern - Motalaström. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diken A - B och F - G samt rörledningarna B - C - D - E och C - C1.

3. Äldre företag

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta och uppgåtts på marken. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har beroende på vattensamlingsområdets storlek antagits uppgå till 1.2 - 1.5 liter per sekund och hektar och framgår närmare av det följande:

Läge	Nederbördsområde, ha	Dimensionerande vattenmängd, l/s
B	35	50
C	34	49
D	27	40
E	16	24
C1	2	3
G	33	40

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

5. Båtnadsuppskattning

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas på nivåkartan i söder och sydöst av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

Företaget berör 11.5 ha åker och odlingsmark. Jorden består huvudsakligen av sandblandad lera på morän. Den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat till 24.000 kronor. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

6. Kostnader

Anläggningskostnaderna har beräknats till 19.200 kronor, som tillsammans med förrättningskostnaderna skall betalas av ägaren av fastigheterna Hygnestad 1:5, 1:6 och 3:2 enligt eget åtagande.

Kostnaderna för företagets underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

7. Allmänna intressen

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenans igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag.

Andra skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

10. Vattendomstolsavgift

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta

behovet det påkallar. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas. Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna diken.

Sker ändå skadegörelse, på grund av enskild persons åverkan eller försummelse, är vederbörande enligt lag ersättningsskyldig.

12. Anslutning av kloakvatten

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 8 kap. är den, som avleder eller ämnar avleda kloakvatten till vattendrag, sjö eller annat vattenområde, skyldig att vidtaga åtgärder till motverkande av förorening. Vidare stadgas bl.a. att kloakvatten från vattenklosett eller från tätbebyggelse och som ej undergått behandling, varigenom avsättningsbar förorening frånges, ävensom pressaft från silo och urin från djurstall ej må avledas till vattendrag, sjö eller annat vattenområde, med mindre det uppenbarligen kan ske utan olägenhet. Vållar förorening genom kloakvatten olägenhet, som är av någon betydelse, skall ersättning därför normalt givas.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan, som även använts vid förslag till Tåkerns reglering.

14. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av sökanden.

Denne åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person samt

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

15. Utförande, arbetstid, namn

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot företaget, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena må begynna så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller annan därtill behörig tjänsteman,

att det skall benämnas
Hygnestads dikningsföretag år 1966.


16. Besvärshänvisning

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvaren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hygnestad, Väderstad den 11 februari 1966


Stig Jacobsson
Förrättningsman

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER


Arvode till statsverket

890:-

Hantlangningskostnader

195:-Summa kronor1.085:-

Linköping den 18 februari 1966


Stig Jacobsson

Förrättningsman


BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn			
Hyggestads dilmningsföretag år 1966			
Socken		Län	
Väderstad		Östergötland	
~~Ordföranden~~ ~~Förtroendeman~~ ~~Ende intressent~~			
Lantbrukaren Folke Staaf, Hyggestad, Väderstad			
Statligt stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	~~Bidrag till rensning, kr~~	
9 december 1966		Lån 20.000 (B 4)	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31 december 1970		1 november 1968	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
5 juni 1967	undertecknad		

Vid besiktning har företaget befunnits utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Linköping den 6 juni 1967


Stig Jacobsson
Förordningsman

