

319-7

H a n d l i n g a r
rörande återförvisning av
Näsby dikningsföretag år 1981
i Rystads socken, Östergötlands län

Företagets namn

Näsby dikningsföretag år 1981

Socken

Rystad

Länsbet

E

Ordf. i styrelsen - ~~företagets enda intressent~~

Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen, 585 90 Linköping

Arbetstid jml. VL 10:62

31 december 1988

Förlängning jml. VL 7:58

Ant. om statligt stöd

Vid ovanstående dag av undertecknad verkställd besiktning, har befunnits att företaget blivit utfört i överensstämmelse med den vid syneförrättning fastställda arbetsplanen.


Företaget godkännes.

Besiktningsmannens namnunderskrift



Ronny Sköller

Förrättningsman



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Bil	Aktsida
Protokoll 1983-03-22		1 - 2
Kallelselista	1	3
Dom DVU 1/1982	2	4 - 12
Utlåtande		13 - 14
Värderingskurva		15

PROTOKOLL
1983-03-22

Sammanträdesplats	Sammanträde i anledning av återförvisning av Näsby dikningsföretag år 1981, i Rystad församlingshem.
Saken	Av Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen meddelad dom DVU 1/1982 den 28 maj 1982, bilaga 2 om återförvisning av rubr dikningsföretag till synemännen för omräkning av klagandenas deltagningsskyldighet, samt ställningstagande till klagandenas begäran om kostnadernas fördelning på visst antal år.
Kallelse	Kallelse översänd till kända sakägare enligt bilagda avsändningslista, bilaga 1.
Närvarande	Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Carl Gustav Wallerstedt, Mimerkatan 4, 590 50 Vikingstad och Jan Gomer, Rappestad Storgård, 590 50 Vikingstad.

Sökande

Arne Henriksson	ägare av Näsby 5:1
Hans Agnarsson	ägare av Stensätter 1:107
Gunnar Karlsson	ägare av Stensätter 1:156
Britt Bergström gm Peringe Bergström enligt fullmakt, bilaga C5	ägare av Stensätter 1:2
Bengt Oldbring	ägare av Torp 2:4

Övriga sakägare

Margit Johansson gm Tore Johansson enligt fullmakt, bilaga C3	ägare av Tegneby 4:6
Nils-Åke Gustavsson	ägare av Tegneby 2:2 m fl
Tegneby, Torp, Skälv m fl dikningsföretag år 1905 gm Hans Agnarsson (styrelsens ordf)	

Dessutom ingenjör Carl-Johan Rangsjö
lantbruksnämnden i Östergötlands län.

§ 21

Återförvisning	Förrättningsmannen uppläste Växjö tingsrätt, vattendomstolens domskäl (bilaga 2), om återförvisning till synemännen för ny uppskattning m m i de delar vilka framgår av domslutet.
----------------	--

§ 22

Upprättat förslag med tillhörande handlingar	Förrättningsmannen redogjorde för omräknat och upprättat förslag till värderingslängd och kostnadsfördelningslängd för utförande och framtida underhåll samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och plankarta. Meddelades att den relativa kostnaden dvs förhållandet båtnad/kostnad översteg 0.9. Ingen av de sökande önskade dock återkalla ansökan.
--	---

§ 23

Bidragsskyldig-
hetens uppdelning
över ett antal år

Förrättningsmannen redogjorde för synemännens ståndpunkt att avslå de klagandes begäran om att få erlægga kostnaderna på visst antal år.

§ 24

Utlåtandet avgives

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 25

Besvärshänvisning

Det meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Växjö Tingsrätt, vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 26

Förrättnings-
kostnader

Godkändes att till förrättningskostnaderna hänföras utlägg för:

Lokalhyra 50:- kr

Arvoden samt reseersättning till gode män:

Carl Gustav Wallerstedt

Arvoden 440:-

Reseersättning 63:50 503:50 kr

Jan Gomér

Arvoden 440:-

Reseersättning 69:- 509:- kr

§ 27

Avslutning

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran varefter förrättningen förklarades avslutad.


Ronny Sköller
Förrättningsman

Såsom gode män:


Carl Gustav Wallerstedt


Jan Gomér

1983-03-04

KALLELSE

Sedan Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, till synemännen återförvisat Näsby dikningsföretag år 1981, Rystads socken, Östergötlands län, avseende dikning av mark tillhörande Näsby 5:1, Stensätter 1:2, 1:107, 1:156, Tegneby 2:2, 4:6, Torp 2:4 och Distorp 2:1 samt berörande Tegneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905, kommer sammanträde att hållas i Församlingshemmet, Rystad, tisdagen den 22 mars 1983 klockan 10.00, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Ronny Sköller
Ronny Sköller
Förrättningsman


Förestående kungörelse har denna dag avsänts till nedanstående sakägare:

Arne Henricson, Näsby säteri,	585 90	Linköping
Britt Bergström, Sand, Ekängen,	585 90	"
Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen,	585 90	"
Gunnar Karlsson, Klockaretorp, Ekängen,	585 90	"
Nils-Åke Gustafsson, Vindarnas väg 3,	582 72	"
Margit Johansson, Tägneby, Rystad,	585 90	"
Bengt Oldbring, Skälv, Rystad,	585 90	"
Håkan Peiving, Distorp, Rystad,	585 90	"
Ann-Charlotte Bonis, Distorp, Rystad,	585 90	"
Ann-Christine Caap, Långsjöhöjden 27,	125 31	Älvsjö
Tegneby, Torp, Skälv m fl dikningsföretag år 1905, c/o Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen,	585 90	Linköping

Gode män:

Carl Gustav Wallerstedt, Opplunda,	590 50	Vikingstad
Jan Gomér, Rappestad Storgård,	590 50	"

Linköping den 4 mars 1983


Ronny Sköller
Förrättningsman

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/280 00 vx

DOM
28.5.1982
Växjö

DVU 1/1982 s. 1 (8)
VU 2/1981
Näsby dikningsföretag
år 1981, besvär

I DOMSTOLEN

chefsrådmannen Arne Hennberg såsom vattenrättsdomare, fastighetsråden Karl-Johan Elmdahl och Ingvar Erlandsson såsom tekniska ledamöter samt nämndemännen Caleb Nilsson, Dråsa Södergård, Tjällmo, och Knut Andersson, Skogsbacken, Borensberg

KLAGANDE

1. Margit Johansson, Tegneby Rystad, 585 90 Linköping, ägare av fastigheten Tägneby 4:6
2. Nils-Åke Gustafsson, Vindarnas väg 3, 582 72 Linköping, ägare av fastigheten Tägneby 2:2 m fl

SAKEN

besvär över ett vid laga syneförrättning 21.5.1981 avgivet utlåtande rörande Näsby dikningsföretag år 1981

DOMSLUT

Vattendomstolen bifaller på så sätt klagandenas talan, att syneförrättningen återförvisas till förrättningsmännen för omräkning av klagandenas deltagningsskyldighet i företaget enligt de riktlinjer, som framgår av domskälen nedan i denna dom. Därvid skall tillika ställning tagas till klagandenas begäran att å dem belöpande bidrag fördelas på visst antal år.

Det åligger klagandena solidariskt att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning förskjuta sådana kostnader, som avses i 11 kap 97 § vattenlagen. Dessa kostnader skall, när denna dom vunnit laga kraft, gottgöras klagandena av sökandena till företaget och sedermera - om företaget kommer till utförande - slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet föreskrivs för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Utan avgift.

Förrättningsmannen, lantbruksingenjören Jonny Sköller, Lantbruksnämnden i Östergötlands län

RECIT

Utlåtandet

Ingenjören Ronny Sköller vid lantbruksnämnden i Östergötlands län har med biträde av gode män handlagt och genom utlåtande 21.5.1981 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättring av dränerings- och brukningsmöjligheterna för mark, som genom bortodling sjunkit till en från dräneringssynpunkt otillfredsställande nivå. Företaget har behandlats såsom dikningsföretag enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen och handlagts enligt 10 kap samma lag. Det berör direkt fastigheterna Näsby 5:1, Stensätter 1:2, 1:107, 1:156, Tägneby 2:2, 4:6, Torp 2:4 och Distorp 2:1, samtliga i Rystads socken, Östergötlands län.

Enligt utlåtandet berörs marker, vilka ingår i ett äldre torrlägningsföretag benämnt Tegneby, Torp, Skälf dikningsföretag av år 1905. Det må här antecknas att vattendomstolen vid den nu aktuella prövningen haft tillgång till handlingarna rörande detta äldre företag, vilka handlingar består av en akt och två blad ritningar (planritning samt profil- och sektionsritning). Under de gångna åren, sedan företagets utförande, har delar av de berörda markområdena, som bestått av organogena jordar, genom odlingen varit utsatta för en successiv nivåsjunkning. Detta har medfört att dräneringsförhållandena kontinuerligt försämrats. Det organogena jordlagret är nu i stort sett bortodlat. Sträckan B XIII - XXI+5 i det gamla företaget har icke kommit till utförande, utan detta dike har i stället upptagits i läget IX+6 - XXI+5, allt enligt ändringsförslag av dåvarande förrättningsmannen.

Av 1981 års utlåtande framgår att synemännen funnit 1905 års företag ha vunnit laga kraft. Synemännen har lämnat medgivande till utförande av det nya företaget, benämnt Näsby dikningsföretag år 1981. Företaget omfattar följande anläggningar i enlighet med till utlåtandet hörande ritningar av 21.5.1981, utgörande planritning med nivåuppgifter (ritn nr 1), profilritningar över berörda avlopp (ritn nr 2 och 3), sektionsritningar av berörda avlopp (ritn nr 4 - 6) samt sektions- och typritning (ritn nr 7), nämligen öppna avlopp på sträckorna A-0/250, 0/775-B-C-D-E, B-F och B-G samt rörlagda avlopp på sträckorna 0/250-0/775 och C-9/360. Vid ritningarnas upprättande har 1905 års ritning-

är använts såsom underlag. Det begagnade höjdsystemet är detsamma i de båda företagen.

Enligt 1981 års utlåtande gäller i fråga om alstringsbåtnad att eftersträvad dräneringsgrad innebär att marken/ägofiguren skall få ett höjdläge som ligger 1,4 m över medelvattenståndet för resp ägofigurs referenspunkt i avloppen. Nuvarande medelvattenstånden i avloppen har framräknats under förutsättning att 1905 års företag vore rensat i förslagsenligt skick. Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning, allt under förutsättning att jorden vore ändamålsenligt dränerad.

Brukningsbåtnad har beräknats där det öppna diket på Näsby 5:1 ersättes med rörledning.

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 200.000 kr medan nyttan för berörda marker uppskattats till sammanlagt 225.018 kr, vilket belopp utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

För fördelningen av anläggningskostnaden gäller att berörda marker ansetts såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i avdelningar ej föreligger. På grund härav har kostnaderna för företaget fördelats i direkt förhållande till båtnaden. Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas. - De i 1905 års företag ingående dikessträckorna, vilka tillika ingår i det nya företaget, har enligt synemännen i huvudsak förslagsenliga dimensioner. Detta gäller dock icke beträffande utloppsskärningen sträckan (A) - B, där ett besvärligt och kostsamt underhåll (flytjord) medfört, att dikesbotten ligger som mest 40 - 50 cm över det i förrättningen fastställda bottenläget, inkluderat en sträcka av ca 175 m där befintlig stämp i stort sett är raserad och ur underhållssyn-

punkt i behov av utbyte. - Synemännen har därför prövat skäligt att påföra 1905 års företag en istandsättningskostnad om sammanlagt 50.000 kr.

I fråga om underhållskostnad har synemännen bestämt att underhållet av avloppen helt skall ombesörjas av 1981 års företag. Vid beräkning av fördelningstal för de båda företagens underhåll har dock synemännen prövat skäligt att 1905 års företag skall svara för 75 % och 1981 års företag för 25 % av det framtida underhållet. Rörledningen C-9/360 skall helt underhållas av ägaren till Näsby 5:1.

I utlåtandet har stadgats att yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men icke blivit behandlade i utlåtandet, ej föranleder någon åtgärd av synemännen. Det må här antecknas, att ägarna av Tägneby 2:2 och 4:6 under förrättningen i första hand framställt yrkande om att torrlägningsåtgärderna skulle inskränkas till rensning av diken till de dimensioner, vilka fastställts i 1905 års företag (se prot. 4.11.1980 § 6 jämte prot.bil. C 4).

Så snart utlåtandet vunnit laga kraft får arbetena påbörjas. Dessa skall vara färdigställda före utgången av år 1986.

Besvär

Mot synemännens utlåtande har ägarna av Tägneby 2:2 och 4:6, vilka ensamma stått som icke sökande till företaget, anfört besvär och yrkat jämkning av dessa fastigheters kostnader samt fördelning av fastigheternas bidragsskyldighet över ett antal år. Som grund för besvären har anförts att 1981 års företag givits betydligt större omfattning än som erfordras för torrläggning. Sålunda har företaget tillåtits omfatta dels en icke nödvändig fördjupning, dels kulvertering av dike dels ny dikessträckning och dels en tillkommande dikesgren. De kostnader som belastar klagandenas fastigheter har därigenom kommit att vida överstiga båtnaden genom jordförbättring och markvärdestegring. Det hävdas att Tägneby 4:6 för närva-

3

rande har en komplett och fungerande täckdikesanläggning inom det aktuella området. - Klagandena hänvisar vidare till att de vid syneförrättningen endast förklarat sig beredda att medverka till dikesrensning enligt 1905 års företag och att svara för kostnader för sådan rensning enligt de kostnadsandelar, som gäller för detta äldre företag.

Sökandena till företaget har i svaromål bestritt yrkandet om jämkning och hemställt att vattendomstolen måtte fastställa syneutlåtandet att ligga till grund för företagets utförande och kostnadernas fördelning. Kulvertering och fördjupning genom skärningen på sträckan 0/250-0/775 anses nödvändig, enär denna åtgärd utgör enda möjligheten att torrlägga båtnadsmarken och få ett avlopp, som kan fungera utan störningar genom ras. En investering av den här storleksordningen bör utföras så att den kan fungera under lång tid. Kulverteringen av diket inom marker tillhörande Näsby 5:1 belastar enbart denna fastighet. Den nya dikessträckningen D - C, där 270 m av det äldre företagets dike fördjupas och 200 m nygräves, ersätter endast det igenlagda diket. Fördjupning av företaget skall ej ske längre än till de ställen, där täckdiknings-systemen utmynnar. Dikning till den i 1905 års företag fastställda nivån är otillräcklig, enär berörda marker bestått av organogena jordar, som genom odling varit utsatta för successiv nivåsjunkning. Påståendet att Tägneby 4:6 har ett fungerande täckdikessystem kan inte vara riktigt, enär vattenytan står högre än täckdikningens utlopp. De kostnader som belastar klagandenas fastigheter överstiger för dessa fastigheter icke båtnaden till följd av företaget. - Sökandena har vid huvudförhandlingen tillagt, att man begärt 1,4 m torrlägningsdjup för att ha viss marginal om markerna, trots lantbruksnämndens bedömning, skulle sjunka ytterligare utöver de cirka 70 cm som de sjunkit sedan 1905 års företag, att kulvertering av det stora utloppsdiket är tekniskt nödvändig och från underhållssynpunkt önskvärd, att kulvertering inom Näsby 5:1 endast belastar denna fastighet men medför att företaget får ett kortare dike att underhålla, att det nya diket B - G inte kan vara till

s. 6

nackdel för klagandena och att underhållskostnaderna för 1905 års företag, iordningställt i laga skick, skulle bli högre än för 1981 års företag.

Förrättningsmannen har vid huvudförhandlingen upplyst, att man valt 1,4 m torrlägningsdjup för att få ordentligt utfall för täckdikena, att kulvertering av det stora utloppsdiket är den bästa och billigaste lösningen, att man får räkna med högre underhållskostnader i 1981 års företag än i 1905 års företag med hänsyn till det större djup, till vilket förstnämnda företag är projekterat, men att även ett iordningställt företag enligt 1905 års förrättning skulle dra stora underhållskostnader bl a på grund av nödvändig stämp vid utloppsskärningen.

DOMSKÄL

Av förrättningsutlåtandet framgår att de två klagandena ensamma är icke-sökande till företaget. De har påförts en alstringsbåtnad, beträffande Tägneby 2:2 om sammanlagt 13.438 kr för ägofig 81-91 om 3,71 ha och beträffande Tägneby 4:6 om sammanlagt 41.099 kr för ägofig 92-117 om 12,12 ha. Detta gäller vid torrläggning till 1,4 m djup, vilken torrläggning begärts av sökandena.

Emellertid gäller att icke-sökandes båtnad skall beräknas efter torrläggning till 1,2 m djup. Klagandena är förty icke skyldiga att delta i torrläggning till större djup. Vid bestämmande av den nytta, efter vilken klagandenas delaktighet i företaget skall beräknas, får sålunda icke medräknas den ökade båtnaden av torrläggning till 1,4 m djup. Denna begränsning gäller emellertid icke för de fastighetsägare, som påyrkat det större torrlägningsdjupet, utan dessa får själva bära kostnaderna härför.

Inom vattendomstolen har gjorts en överslagsmässig beräkning av klagandenas båtnad för det fall förrättningen utförts till 1,2 m torrlägningsdjup. Beräkningen visar att båtnaden i detta fall blir avsevärt lägre för båda klagandena. Därmed sjunker även klagandenas del-

tagningsskyldighet, vilken begränsas av det beräknade båtnadsbeloppet för 1,2 m torrläggning. Detta påverkar i sin tur i relativt måttlig utsträckning deltagningsskyldigheten för sökandena till företaget med 1,4 m torrläggning, icke på så sätt att deras båtnadstal förändras utan genom att en högre kostnad måste fördelas mellan sökandena. Vidare kommer kostnadsfördelningen för framtida underhåll att förändras genom det lägre delaktighetstal, som bör påföras klagandena.

Ehuru vattendomstolen har förståelse för sökandenas önskan att utvidga företaget till 1,4 m torrläggningsdjup, måste på grund av ovan angiven begränsning av klagandenas delaktighet företaget omräknas både i fråga om fördelning av de direkta kostnaderna för företagets utförande och fördelning av kostnaderna för företagets framtida underhåll. Enär sådan omräkning icke lämpligen kan ske i vattendomstolen, bör företaget återförvisas till synemännen för ny handläggning i denna del. Därvid bör tillika ställning tagas till klagandenas begäran, att å dem belöpande bidrag fördelas på visst antal år.

Övriga av klagandena anförda skäl för jämkning finner vattendomstolen icke vara bärande. Kulvertering av det stora utloppsdiket torde sålunda vara det lämpligaste och i längden billigaste sättet att ordna vattenavledningen genom den djupa och flytjordsbenägna skärningen. Iakttagelserna vid synen ger enligt vattendomstolens mening starkt stöd för denna uppfattning. Den nya dikessträckningen C - D och det nya diket B - G kan ej heller anses utgöra åtgärder, som från tekniska och ekonomiska synpunkter belastar företaget till men för klagandena.

Av 11 kap 97 § vattenlagen framgår att klagandena skall förskjuta sådana kostnader (kungörelsekostnader) som avses i lagrummet. I sista stycket av sagda § anges i vad mån klagandena kan bli gottgjorda för dessa kostnader av annan. Detta avgöres enligt de för rättegångskostnader i vattenmål stadgade reglerna. Av 11 kap 93 §

s. 8


vattenlagen följer att klagandena, med hänsyn till utgången i målet, skäligen bör få ersättning för ifrågavarande utgift, något som i första hand bör drabba sökandena. Eftersom kungörelsekostnaden närmast är att jämföra med förrättningskostnad, bör den enligt vattendomstolens mening även slutligt fördelas såsom sådan kostnad, för det fall företaget kommer till utförande.

FULLFÖLJD SHÄNVISNING

Dv 950 Vadeanmälan senast 11.6.1982

Vadeinlaga - med hänsyn till mellankommande helg -
senast 28.6.1982

På vattendomstolens vägnar:


/Arne Hennberg/

För klagandens betyg:

i tjänsten



VÄXJÖ TINGSRÄTT

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Vattendomsstolen

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Wadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

senast 11.6.1982

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom fyra veckor från domens datum eller

- med hänsyn till mellankommande helg -

senast 28.6.1982

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Upplysningar

1 Wadeinlaga skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Wadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från tingsrätten.

Fullföljdshänvisning — dom i annat mål enl. vattenlagen än brottmå

ALLF 402 80 006

MILJÖNS TRAKT

Dv 950 1.1980

Postadress

Box 210
351 05 VÄXJÖ

Gatuadress

Kungsgatan 10

Telefon

0470 - 280 00

Expeditionstid

måndag—fredag
9—12, 13—15

UTLÅTANDE
1983-03-22

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende Växjö tingsrätt, vattendomstolens återförvisning till synemännen av "Näsby dikningsföretag år 1981", för omräkning av deltagningsskyldighet, och ställningstagande av begäran om bidragserläggande under visst antal år.

Socken: Rystad

Län: Östergötland

Då syneförrättningen är återförvisad i de delar vilka framgår av Växjö tingsrätt, vattendomstolens dom DVU 1/1982 den 28 maj 1982, har i detta utlåtande endast införts synemännens ställningstagande i dessa frågor samt följdverkningarna härav. I övrigt gäller synemännens utlåtande avgivet 1981-05-21.

10. Markvärdering
och båtnads-
uppskattning

För bedömande - - - - - företagets utförande.

Den nytta som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, bil E2, sammanlagt 219 776 kr, vilken utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnad

Fullständig alstringsbåtnad har på sökandenas begäran (dom DVU 1/1982) ansetts uppnådd när marken/ägofiguren har ett höjdläge som ligger 1.4 m över medelvattenståndet för resp ägofigurs referenspunkt i avloppen. För icke sökanden har fullständig alstringsbåtnad ansetts uppnådd när marken/ägofiguren har ett höjdläge som ligger 1.2 m över medelvattenståndet (enl dom DVU 1/1982). Omräkningsresultatet framgår med rött i värderingslängden, bil E2. Medelvattenstånden i avloppen har framräknats under förutsättning att 1905 års företag vore rensat i förslagsenligt skick.

Vid markvärderingen - - - - - dränerad.

Brukningsbåtnad

Brukningsbåtnad - - - - - rörledningar.

10A. Bidragsskyldig-
hetens uppdel-
ning över ett
antal år

Synemännen finner skäligt avslå de klagandes anhållan om bidragsskyldighetens fördelning över ett antal år då varken ekonomiska eller andra skäl föreligger som motiverar tillstyrkan i denna begäran.

12. Kostnadsför-
delning

1. Anläggningskostnad

Berörda marker - - - - - båtnaden.

Av värderingslängden - - - - - samfälligheten.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil E5, där med rätt justerade siffror anger förändringen i kostnadernas fördelning för företagets utförande, framgår närmare hur stor del av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga - - - - - kostnaden iakttagas.

De i "Tägneby - - - - - behov av utbyte.

Synemännen prövar - - - - - bil E3).

2. Underhållskostnad

Då de i - - - - - 1981 års företag.

Vid beräkning - - - - - Näsby 5:1.

I underhållskostnadsfördelningslängden, bil E6, framgår med vilken procentandel resp fastighet skall svara för det framtida underhållet. De ändrade underhållsandelarna har inlagts med rätt.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad - - - - - skall iakttagas.

13. Vattendomstols- avgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Östergötlands län med 438 kr, vilken kostnad förskötteras av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden för företagets utförande angivna förbättringsvärde.

16. Arbetets ut- förande, ar- betstid

Jämlikt - - - - - om företaget:

att det skall - - - - - och ritningar,

att till detta - - - - - efterföljas,

att arbetena - - - - - detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1988,

att företaget - - - - - förrättningsman samt

att det skall - - - - - Näsby dikningsföretag år 1981.

Rystad den 22 mars 1983


Ronny Sköller
Förrättningsman



Carl Gustav Wallerstedt


Jan Gomer

Såsom gode män

VÄRDERINGSKURVA
Näsby df år 1981

Markytans
höjd över
bestämmande
v.y.



Relativt markvärde

H a n d l i n g a r
rörande

Näsby dikningsföretag år 1981
i Rystads socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1979-81 av
Ronny Sköller
Förrättningsman

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Bil	Aktsida
Förrättningsprotokoll 1980-11-04		1 - 4
" 1981-05-21		5 - 7
Ansökan med förordnande	A1-2	8 - 10
Kallelser	B1-4	11 - 15
Fullmakter	C1-5	16 - 20
Översiktskarta	D	21
Utlåtande	E	22 - 26
Avsyningsbevis ang "Torp, Skälf m fl dikningsföretag år 1905	E1	27
Värderingslängd	E2	28 - 34
Kostnadsförslag	E3	35 - 37
Material- och arbetsbeskrivning	E4	38 - 40
Kostnadsfördelningslängd	E5	41 - 43
Sammanställning av förrättnings- kostnader	E6	44
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	E7	45 - 50
Ritningsbeteckningar		51
Typritningar		52 - 54

Till handlingarna hör 7 blad ritningar:

ritn nr 1 planritn
 "- 2-3 profilritn
 "- 4-7 sektionsritn

PROTOKOLL
1980-11-04

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende dikning
av mark inom Näsby, Stensätter, Distorp m fl.
Socken: Rystad.
Län: Östergötland.

Sammanträdes- plats	Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Rystad församlingshem.
Kungörelse	Kungörelse om syneförrättningen införd i Östgöta-Correspondenten den 17 oktober 1980, bil. B2. Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare samt länsstyrelsen i Östergötlands län och Tekniska Verken i Linköping AB, enligt bilagda avsändningslista, bil B1.
Närvarande	Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Carl Gustav Wallerstedt, Opplunda, 590 50 Vikingstad och Jan Gomer, Rappestad Storgård, 590 50 Vikingstad.

Sökande

Arne Henriksson	ägare av Näsby 5:1
Britt Bergström	ägare av Stensätter 1:2
Hans Agnarsson	ägare av Stensätter 1:107
Gunnar Karlsson	ägare av Stensätter 1:156
Bengt Oldbring	besittningsrätt till Skälv 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1, 3:2, 4:1 och Torp 2:1 genom köpekontrakt
Håkan Peiving	ägare av Distorp 2:1 och för övriga ägare av Distorp 2:1 genom fullmakter, bil C1 och C2

Övriga sakägare

Margit Johansson	gm Tore Johansson enligt fullmakt bil C3
Nils-Åke Gustavsson	gm Margit Johansson enligt fullmakt bil C4
Tegneby, Torp, Skälv m fl dikningsföretag år 1905	gm Hans Agnarsson (styrelsens ordförande)
Lantbrukskonsulent Stig Svenmar, lantbruksnämnden i Östergötlands län.	

§ 1

Förordnande	Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet bil. A2.
-------------	--

§ 2

Jävsanmärkning	Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.
----------------	--

§ 3

Teknisk beskrivning

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade tidigare i stort presenterat sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminära förslag upprättats, vilka nu framlades för sakägarna.

De ifrågasatta önskade dräneringsåtgärderna är i hög grad beroende av vad som kan anordnas i den djupa skärning som utgör utlopp ifrån den blivande båtnadsmarken. De preliminära förslagen utvisar tre lösningar på hur sänkning av avloppen skulle kunna anordnas genom skärningen och övriga för företaget nödvändiga avlopp.

Alt I = fördjupning av befintligt öppet avlopp genom skärningen och övriga nödvändiga avlopp samt omgrävning och rörläggning på Näsby.

Alt II = rörläggning $\varnothing$ 600 mm med flödesränna genom skärningen, i övrigt samma som alt I.

Alt III = rörläggning $\varnothing$ 1000 mm för hela flödet genom skärningen, i övrigt samma som alt I.

Vidare meddelades att utfallets botten genom skärningen låg ca 40 cm över det år 1905 fastställda bottenläget.

Lämnades redogörelse för resultatet av preliminär kostnadsberäkning samt uppgift om den areal som beräknas vinna nytta av ifrågasatta dikningsåtgärder.

Kostnad för alt I minskat med underhållskostnad för 1905 års företag	ca 100 000:-
--	--------------

Kostnad för alt II minskat med underhållskostnad för 1905 års företag	ca 150 000:-
---	--------------

Kostnad för alt III minskat med underhållskostnad för 1905 års företag	ca 180 000:-
--	--------------

Den areal som kan bedömas bli berörd av företaget har uppskattats till ca 75 ha.

§ 4

Förening

På fråga ifrån förrättningsmannen sade sig ingen vara villig att förena sig med sökanden.

§ 5

Yrkande av sökanden

Arne Henriksson ansåg att alternativ I kunde förkastas med hänsyn till bl a det stora framtida underhållet och de stora kvantiteter jordmassor som skulle komma att uppläggas, utan förordade alternativ II som det bästa.

Bengt Oldbring menade att skillnaden i kostnad mellan alternativ II och III endast är ca 30 000 kr, samtidigt som en flödessvacka enligt alternativ II ändå behövde underhållas, och yrkade på rörledning Ø 1000 mm enligt alt III.

Hans Agnarsson sade att med tanke på hur diket ser ut i dag genom att sommarstugeägarna använder det som tipp, och de jordmassor som blir följden av grävningsalternativet yrkas alternativ III. Visar det sig dessutom ekonomiskt försvarbart att gräva den s k Stensättersgraven till den nedre rågången mot Stensätter 1:107, yrkas detta.

Gunnar Karlsson och Håkan Peiving instämde i Bengt Oldbrings och Hans Agnarssons förslag för alternativ III.

Arne Henriksson tillbakatog sitt tidigare yrkande (alt II) och anslöt sig till alternativ III dock att skador uppkomna under arbetstiden skulle åtgärdas.

Britt Bergström anslöt sig till tidigare gjorda yrkanden för alternativ III.

§ 6

Övriga yrkanden

Förrättningsmannen meddelade att Nils-Åke Gustavsson framställt yrkande, i för Margit Johansson lämnad fullmakt, att föras till protokollet. Yrkandet förs härmed till protokollet och framgår av fullmakten protokollsbilaga C4.

Margit Johansson frågade varför rör måste läggas i skärningen.

Hans Agnarsson förklarade att det mycket besvärliga underhållet och att sommarstugeägarna anser diket vara "sopstation" gör det nödvändigt att kulvertera i skärningen.

Margit Johansson yrkade på rensning till 1905 års fastställda dimensioner i första hand, och grävning enligt alternativ I i andra hand.

Tore Johansson yrkade på rensning till 1905 års fastställda arbetsplan.

§ 7

Ersättningar

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 8

Fortsatt handläggning

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet skulle företaga syngång på de i företaget ingående markerna med början i skärningen vid Sand, samt att sakägarna även under syngången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

§ 9

Avslutning

Avslutades sammanträdet.

§ 10


Synergång

Företogs synergång.



Ronny Sköller
Förrättningsman

Såsom gode män:



Carl Gustav Wallerstedt



Jan Gomer

PROTOKOLL
1981-05-21

- Sammanträdesplats Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Rystad församlingshem.
- Kungörelse Kungörelse om syneförrättningen införd i Östgöta-Correspondenten den 5 maj 1981, bil. B4.
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare samt länsstyrelsen i Östergötlands län och Tekniska Verken i Linköping AB, enligt bilagda avsändningslista, bil B3.
- Närvarande Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Carl Gustav Wallerstedt, Opplunda, 590 50 Vikingstad och Jan Gomer, Rappestad Storgård, 590 50 Vikingstad.

Sökande

- | | |
|-----------------|--|
| Arne Henriksson | ägare av Näsby 5:1 |
| Hans Agnarsson | ägare av Stensätter 1:107 |
| Gunnar Karlsson | ägare av Stensätter 1:156 |
| Britt Bergström | ägare av Stensätter 1:2
gm Peringe Bergström enligt
fullmakt, bil C5 |
| Bengt Oldbring | ägare av Torp 2:4 (tidigare
Skälv 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1,
3:2, 4:1 och Torp 2:1) |
| Håkan Peiving | ägare av Distorp 2:1 och för
övriga ägare av Distorp 2:1
genom fullmakter, bil C1 och C2 |

Övriga sakägare

- | | |
|--|---|
| Margit Johansson | gm Tore Johansson enligt
fullmakt bil C4 ✓ |
| Nils-Åke Gustavsson | |
| Tegneby, Torp, Skälv m fl
dikningsföretag år 1905 | gm Hans Agnarsson (styrelsens
ordförande) |
| Ingenjör Carl-Johan Rangsjö, lantbruksnämnden i Östergötlands län. | |

§ 11

Protokoll från
föregående samman-
träde

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 12

Upprättat förslag
med tillhörande
handlingar

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt fram-
lades för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och
ritningar.

§ 13

Yrkanden

Inga yrkanden framställdes.

§ 14

Utlåtandet avgives Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 15

Besvärshänvisning Det meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 16

Styrelseval Företogs val av arbetsstyrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Hans Agnarsson, Stensätter, ledamöter Bengt Oldbring, Torp
Arne Henriksson, Näsby
revisorer Håkan Peiving, Distorp
Tore Johansson, Tägneby

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 17

Aktförvarare Till aktförvarare utsågs Hans Agnarsson, Stensätter.

§ 18

Yrkande om företagets utförande Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

§ 19

Förrättningskostnader Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Annonskostnader enligt särskild faktura	669:15	kr
Lokalhyra	"-	150:- kr

Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män:

Carl Gustav Wallerstedt

Arvoden	700:-	
Traktamenten	18:-	
Reseersättning	184:20	902:20 kr

Jan Gomér

Arvoden	700:-	
Traktamenten	18:-	
Reseersättning	118:65	836:65 kr

§ 20

Avslutning Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran varefter

förrättningen förklarades avslutad.



Ronny Sköller
Förrättningsman

Såsom gode män:



Carl Gustav Wallerstedt



Jan Gomer

Länshövanden
i Östergötlands län
Ink. 1979-03-02
Dnr. 38 207/79

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 79 03. 16.

Planer/avdelningen

17. 32-692-79

Till Länsstyrelsen i Östergötlands

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark Inom Rustad

socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser upptagande av utloppsdikey så
att full markavvattning erhålles. Avloppens
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
längd uppgattas till ca 2000 m och arealen
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
uppgå till ca 80 ha. Toga allmänna intressen
förväntas bli berörda

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Hans Agnarsson, Stensätter,
Ekängen, 585 90 Linköping
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stälv

den 1/3 19 79

Sökandes namn:

Fastighet:

Hans Agnarsson

för fastigheten

Näsby 5'

Hans Agnarsson

» »

Stensäter 1:107

Anders Carlsson

» »

Torg Västergård 2:1 Torg Östergård 3:1

Samuel Karlsson

» »

Blockbockarp 1:56 Ekängen

Per-Olof Bergström

» »

Stensäter 1:2 1:42

Lars Per-Olof

» »

Listorp 2:1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Margit Johansson	ägare av fastigheten	Tågneby 4:6
Nils-Åke Gustavsson	» » »	Tågneby 2:2

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Ronny Sköller, Lantbruksnämnden,

Box 435, 581 04 Linköping.

Linköping den 15 mars 19 79

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

LÄNSSTYRELSEN

Östergötlands län
Planeringsavdelningen
Juridiska enheten

BESLUT

1979-03-19

11.32-692-79

Ronny Sköller
Lantbruksnämnden
Box 435
581 04 LINKÖPING

Förordnande av förrättningsman beträffande syneförrättning
enligt 10 kap 32 § vattenlagen (nr 369)

På ansökan av Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen, 585 90 Linköping m fl, förordnar länsstyrelsen Er att i laga ordning verkställa förrättning beträffande upptagande av utloppsdike enligt bifogade ansökan inom Rystad socken, Linköpings kommun.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit byrådirektören Sverker Kärrsgård.



Björn Sälde
Länsassessor



Thomas Modin
Byråsekreterare

Bilaga

ansökningshandlingen

Kopia till

Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen, 585 90 Linköping
lantbruksnämnden
lantbruksstyrelsen

AF

LANTBRUKSNÄMNDEN I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Linköping
Tel 013-130160

KUNGÖRELSE


Sedan länsstyrelsen i Östergötlands län förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för dikning av mark, kommer sammanträde att hållas i Församlingshemmet, Rystad, tisdagen den 4 november kl 9.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer att upptagas till prövning frågor om företagets utformning och omfattning samt eventuella yrkanden om ersättningar.

Av förrättningen berörda marker ingår i Tegneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905, och väntas direkt beröra följande fastigheter: Näsby 5:1, Stensätter 1:2, 1:107, 1:156, Tägneby 2:2, 3:3, 4:6, Torp 1:2, 1:3, 2:1, Skälv 1:1, 2:1 del av, 3:1, 3:2, 4:1 och Distorp 2:1 i Rystad socken, Östergötlands län.

Efter sammanträdet kommer synegång att verkställas.

Linköping den 15 oktober 1980



Ronny Sköller
Förrättningsman

Förestående kungörelse har denna dag avsänts till nedanstående sakägare:


Arne Henricsson, Näsby säteri,	585 90	Linköping
Britt Bergström, Sand, Ekängen,	585 90	"
Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen,	585 90	"
Gunnar Karlsson, Klockartorp, Ekängen,	585 90	"
Nils-Åke Gustafsson, Vindarnas väg 3,	582 72	"
Erik och Anna Andersson, Tägneby, Rystad,	585 90	"
Margit Johansson, Tägneby, Rystad,	585 90	"
Bengt Oldbring, Skälv, Rystad,	585 90	"
Lars-Erik Hörnander, Vattugatan 47,	382 00	Nybro
Håkan Peiving, Distorp, Rystad,	585 90	Linköping
Ann-Charlotte Bonis, Distorp, Rystad,	585 90	"
Ann-Christine Caap, Långsjöhöjden 27,	125 31	Älvsjö
Länsstyrelsen i Östergötlands län,	581 86	Linköping
Tekniska Verken i Linköping AB, Sektor V, Box 341,	581 03	"
Tegnaby, Torp, Skälv m fl dikningsföretag år 1905, c/o Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen,	585 90	"

Gode män:

Carl Gustav Wallerstedt, Opplunda,
Jan Gomer, Rappestad Storgård,

590 50 Vikingstad
590 50 "

Linköping den 16 oktober 1980



Ronny Sköller
Förrättningsman

INFÖRD I ÖSTGÖTA-CORRESPONDENTEN DEN 17 OKTOBER 1980

Kungörelse

Sedan länsstyrelsen i Östergötlands län förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för dikning av mark, kommer sammanträde att hållas i församlingshemmet, Rystad, tisdagen den 4 november kl 9.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer att upptagas till prövning frågor om företagets utformning och omfattning samt eventuella yrkanden om ersättningar.

Av förrättningen berörda marker ingår i Tegneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905, och väntas direkt beröra följande fastigheter: Näsby 5:1, Stensätter 1:2, 1:107, 1:156, Tägneby 2:2, 3:3, 4:6, Torp 1:2, 1:3, 2:1, Skälv 1:1, 2:1 del av, 3:1, 3:2, 4:1 och Distorp 2:1 i Rystads socken, Östergötlands län.

Efter sammanträdet kommer synegång att verkställas.

Linköping den 15 oktober 1980

Ronny Sköller
förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN


KUNGÖRELSE

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende dikning av mark, kommer sammanträde att hållas i Församlingshemmet, Rystad, torsdagen den 21 maj 1981 kl 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen berörda marker ingår i Tegneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905, och berör direkt följande fastigheter: Näsby 5:1, Stensätter 1:2, 1:107, 1:156, Tägneby 2:2, 4:6, Torp 2:4 och Distorp 2:1 i Rystads socken, Östergötlands län.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse att företagas.

Linköping den 29 april 1981




Ronny Sköller
Förrättningsman

Förestående kungörelse har denna dag avsänts till nedanstående sakägare:

Arne Henricson, Näsby säteri,	585 90	Linköping
Britt Bergström, Sand, Ekängen,	585 90	"
Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen,	585 90	"
Gunnar Karlsson, Klockaretorp, Ekängen,	585 90	"
Nils-Åke Gustafsson, Vindarnas väg 3,	582 72	"
Margit Johansson, Tägneby, Rystad,	585 90	"
Bengt Oldbring, Skälv, Rystad,	585 90	"
Håkan Peiving, Distorp, Rystad,	585 90	"
Ann-Charlotte Bonis, Distorp, Rystad	585 90	"
Ann-Christine Caap, Långsjöhöjden 27,	125 31	Älvsjö
Länsstyrelsen i Östergötlands län,	581 86	Linköping
Tekniska Verken i Linköping AB, Sektor V, Box 341,	581 03	"
Tegneby, Torp, Skälv m fl dikningsföretag år 1905, c/o Hans Agnarsson, Stensätter, Ekängen,	585 90	"
Gode män:		
Carl Gustav Wallerstedt, Opplunda,	590 50	Vikingstad
Jan Gomér, Rappestad Storgård,	590 50	"

Linköping den 30 april 1981



Ronny Sköller
Förrättningsman

INFÖRD I ÖSTGÖTA-CORRESPONDENTEN 1981-05-05

Kungörelse

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende dikning av mark, kommer sammanträde att hållas i Församlingshemmet, Rystad, torsdagen den 21 maj 1981 kl 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen berörda marker ingår i Tegneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905, och berör direkt följande fastigheter: Näsby 5:1, Stensätter 1:2, 1:107, 1:156, Tegneby 2:2, 4:6, Torp 2:4 och Distorp 2:1 i Rystads socken, Östergötlands län.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse att företagas.

Linköping den 29 april 1981.

RONNY SKÖLLER

Förrättningsman

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1980 10 20

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)


Efternamn PEIVING	Förnamn Håkan	Personnummer 380121-2154
Bostadsadress Distorps Gård	Postnr och postadress 585 90 LINKÖPING	Rikt- och telefonnr 013/97133

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande

Distorp 2:1

i socken Rystad	län Östergötland
--------------------	---------------------

äger på mina/~~vår~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
	
(Ann-Christine Caap)	

BEVITTNAS

Namn Meri Nyberg	Namn Thomas Euhns
Bostadsadress Orminge. 80	Bostadsadress Fredrik Johans g 12
Postnr och postadress 13200 Saltsjö - Boo	Postnr och postadress 13100 Nacka
Rikt- och telefonnr 08/ 715 36 15	Rikt- och telefonnr 08/ 716 96 80

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1980-11-01

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn PEIVING	Förnamn HÅKAN	Personnummer 380121-2154
Bostadsadress DISTORPS GÅRD	Postnr och postadress 58590 LINKÖPING	Rikt- och telefonnr 013-97133

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande

DISTORP 2:1

i socken

RYSTAD

| län

ÖSTERGÖTLAND

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter

Ann-Charlotte Bonis
(ANN-CHARLOTTE BONIS)

Namnunderskrifter

BEVITTNAS

Namn Anders Häll Anders Häll	Namn Ylwa Axelsson Ylwa Axelsson
Bostadsadress Lövingsborg, Åskeby	Bostadsadress Distorp Gård
Postnr och postadress 590 62 Lingshem	Postnr och postadress 58590 Linköping
Rikt- och telefonnr 013-46274	Rikt- och telefonnr 013/97057

FULLMAKT
Datum för utfärdande

4/18

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn <i>Johansson</i>	Förnamn <i>Thore</i>	Personnummer <i>25-05-27-1953</i>
Bostadsadress	Postnr och postadress	Rikt- och telefonnr <i>013 97004</i>

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande*Tegneby 46*

i socken <i>Rystad</i>	län <i>Östergötlands</i>
---------------------------	-----------------------------

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
<i>Margit Johansson</i>	

BEVITTNAS

Namn <i>Aina Gustavsson</i>	Namn <i>Alf Gustavsson</i>
Bostadsadress <i>Tegneby</i>	Bostadsadress <i>Tegneby</i>
Postnr och postadress <i>585 90 Linköping</i>	Postnr och postadress <i>585 90 Linköping</i>
Rikt- och telefonnr <i>013-97272</i>	Rikt- och telefonnr <i>013-97272</i>

FULLMAKT

Härmed ger jag fullmakt åt Margit Johansson Tegneby att vid syneförrättning i Rystad den 4 nov 1980 föra min talan samt lämna nedanstående yrkande att införas i syneprotokollet.

Rystad den 2 nov 1980

Nils-Åke Gustafsson

Nils-Åke Gustafsson

Vindarnas v 3 582 72 Linköping

(Tegneby 2:2)

Bevittnas: *Ladania fudeum* *Bojander*

Yrkande: jag är endast villig att delta i rensning av dike till den dikesbotten som gäller enligt tidigare förrättning.

FULLMAKT

för Peringe Bergström
Per Eklöf namn 58590 Linköping
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Husåller 1/2, 1/42

i Pyske socken av Östergötlands län
 å muna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Per den 18/3 1979

Per Bergström


Bevittnas:

Hans Agmarsson
namn
Husåller Linköping
adress

Inger Hållbro
namn
Klockartorp Eklöf
adress

ÖVERSIKTSKARTA

8 F Linköping NO



Skala 1:50 000

UTLÅTANDE
1981-05-21

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende dikning av mark inom Näsby, Stensätter, Tägneby, Torp och Distorp.

Socken: Rystad

Län: Östergötland

1. Ändamål och
handläggning

Företaget avser att förbättra^ψ dränerings- och brukningsmöjligheterna för mark som genom bortodling sjunkit till en ur dräneringssynpunkt otillfredsställande nivå.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen.

Syneförrättning har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

2. Läge

Läge framgår av bifogade översiktskarta, bil D, på vilken torr-lägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

3. Plankarta,
profilritning,
höjdsystem

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritningar över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med i "Tägneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905" angett höjdplan.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning, bil E4.

4. Äldre företag

Av denna förrättning berörda marker ingår i "Tägneby, Torp, Skälv, Karstorp, Distorp, Gärstad, Bärstad, Näsby och Tuna dikningsföretag år 1905" vilken handlagts vid syneförrättning.

Under de gångna åren, sedan företagets utförande, har delar av de berörda markområdena, som bestått av organogena jordar, genom odlingen varit utsatta för en successiv nivåsjunkning. Detta förhållande har medfört att dräneringsförhållandena kontinuerligt har försämrats. Det organogena jordlagret är nu i stort sett bortodlat.

Som framgår av synehandlingarna upprättade vid 1905 års förrättning, har dikessträckan B - XXI+5 omgrävt, och istället upptagits i läget IX+6 - XXI+5. Enligt besiktnings- och avsyningsbevis, bil E1, skall tillstyrkt ändringsförslag, för nämnda dikesomläggning, ha upprättats av förrättningsmannen till 1905 års förrättning. Något sådant ändringsförslag har dock inte kunnat återfinnas.

Med hänvisning till nämnda besiktnings- och avsyningsbevis, och lag om "Vad iakttagas skall avseende å införande av vattenlagen", VP 5 § 1:a meningen, finner synemännen 1905 års företag laga kraftvunnet.

5. Omfattning

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppna avlopp: sträckorna A - 0/250, 0/775 - B - C - D - E, B - F och B - G.

Rörledningar: sträckorna 0/250 - 0/775 och C - 9/360.

Det må anmärkas att ett 0.28 ha stort område icke erhåller fullständig torrläggning genom utförandet av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

7. Hydrografisk utredning

Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerad med blå linje. Avrinningsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritningarna. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1.5 liter/sekund och ha, skogsmark till 0.8 liter/sekund och ha samt för mossmark till 0.5 liter/sekund och ha.

På grund av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering av mark ingående i samfälligheten.

8. Broar och trummor

1. Allmän och enskild väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

2. Ägotrummor

Ägotrumma vid sektion 9/119 - 9/124, skall på dikningsföretagets bekostnad utrivas, enär diket yrkats igenlagt med rör.

Ägotrummor vid sektion 6/000 - 6/004 och 6/136 - 6/140 ombygges genom företagets försorg utan kostnad för resp broägare, på sätt som närmare framgår av bifogade ritningar.

3. Underhåll av trummor

Framtida underhåll av ägotrummorna vid sektion 6/000 - 6/004 och 6/136 - 6/140, skall efter ombyggnad och besiktningsgodkännande, åvila den som tidigare haft att svara för underhållet av resp ägotrumma.

9. Ersättningar

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår för utvidgning av öppna avlopp, eller för skada och intrång genom jordupplag.

10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Den nytta som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade

värderingslängd, bil E2, sammanlagt 225 018 kr, vilken utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnad

Eftersträvad/dräneringsgrad innebär att marken/ägofiguren skall ha ett höjdläge som ligger 1.4 m över medelvattenståndet för resp ägofigurs referenspunkt i avloppen. Medelvattenstånden i avloppen har framräknats under förutsättning att 1905 års företag vore rensat i förslagsenligt skick.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning, allt under förutsättning att jorden vore ändamålsenligt dränerad.

Brukningbåtnad

Brukningbåtnad har beräknats där öppna diken ersättes med rörledningar.

11. Kostnader

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 200 000 kr, se bilagda kostnadsförslag, bil E3.

12. Kostnadsfördelning

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i samfälligheten.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil E5, framgår närmare hur stor del av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttas.

De i "Tägneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905" ingående dikessträckorna, som ingår i förevarande företag, har i huvudsak förslagsenliga dimensioner, förutom i utloppsskärningen, sträckan A - B (littera inom  betecknar littera å 1905 års plankarta), där ett besvärligt och kostsamt underhåll (flytjord) medfört, att dikesbotten ligger som mest 40 - 50 cm över det i förrättningen fastställda bottenläget, inkluderat en sträcka av ca 175 m där befintlig stämp i stort sett är raserad och ur underhållsynpunkt i behov av utbyte.

Synemännen prövar skäligt påföra 1905 års företag en istandsättningskostnad med sammanlagt 50 000 kr, se kostnadsförslag, bil E3).

2. Underhållskostnad

Då de i förevarande företag ingående avloppen, förutom sträckorna B - G och C - 1/635, även ingår i "Tägneby, Torp m fl dikningsföretag år 1905", bestämmer synemännen, att sedan företaget kommit till utförande, underhåll av avloppen helt skall ombesörjas av 1981 års företag.

Vid beräkning av de fördelningstal som skall gälla för båda företagens underhåll prövar synemännen skäligt att 1905 års företag skall svara för 75 % och 1981 års företag för 25 % av det framtida underhållet. Vidare skall rörledningen C - 9/360 helt underhållas av ägaren till Näsby 5:1.

I underhållskostnadsfördelningslängden, bil E6, framgår med vilken procentandel resp fastighet skall svara för det framtida underhållet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttas.

13. Vattendomstolsavgift Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Östergötlands län med 450 kr, vilken kostnad förskötteras av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden för företagets utförande angivna förbättringsvärde.
14. Yrkanden Yrkanden som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.
15. Oförutsedd skada För skada eller intrång som vid utlåtandets meddelande av synemännen icke förutsetts, må den som anser sig lida skada eller intrång, framställa anspråk på ersättning enligt reglerna i 9 kap vattenlagen. Dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen inom 5 år efter den i mom 16 angivna arbetstiden, eller i anledning av sökt anstånd förlängda arbetstiden.
16. Arbetets utförande, arbetstid Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:
 - att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja det samma, utföras i största möjliga överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
 - att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
 - att arbetena bör på entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,
 - att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1986,
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
 - att det skall benämnas Näsby dikningsföretag år 1981.

17. Framtida
underhåll

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från det öppna avloppets slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande de villkor som skall vara förenade med utsläppet.

18. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

19. Aktförvarare

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

20. Besvärs-
hänvisning

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

21. Utlåtandets
verkställighet

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Rystad den 21 maj 1981


Ronny Sköller
Förrättningsman

Såsom gode män:


Carl Gustav Wallerstedt


Jan Gomer

Avskrift

På begäran af arbetsdirektionen för upptagande af afloppsgrafvar från vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Tegneby, Torp, Skälf, Karstorp, Distorp, Gärstad, Bärstad, Näsby och Tuna inom Rystads socken af Östergötlands län, har undertecknad denna dag företagit besigtning och afsyning af nämnda torrlägningsföretag, och får jag med anledning häraf intyga:

att afloppsgrafvarna A - B - C, C - C1 - D, B - D - D1 - E - F, C - E, C - G och D1 - H befunnits upptagna i enlighet med af undertecknad vid laga syn år 1905 upprättadt förslag med undantag af grafsträckan B - XXI+5, hvilken senare upptagits i enlighet med af undertecknad den 1 maj innevarande år upprättadt och tillstyrkt ändringsförslag.

Näsby den 31 augusti 1906

C A Sylvan

Statens lantbruksingeniör

Rätt avskrivet intygar:

Brut Gil-Puiz

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
NÄSBY 5:1							
Arne Henricson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0.47		15360	16000	640	301
"	2	0.24		14880	16000	1120	269
"	3	1.65		15680	16000	320	529
"	4	0.10		14720	16000	1280	128
"	5	0.51		15520	16000	480	245
"	6	1.07		14560	16000	1440	1 541
"	7	0.18		13600	16000	2400	432
"	8	0.54		14560	16000	1440	778
"	9	0.25		15520	16000	480	120
"	10	0.58		15840	16000	160	92
"	11	0.66		14560	16000	1440	950
"	12	0.52		12960	16000	3040	1 580
"	13	1.03		15520	16000	480	494
"	14	0.21		14560	16000	1440	302
"	15	0.12		12160	16000	3840	461
"	16	0.53		12960	16000	3040	1 611
"	17	0.42		12960	16000	3040	1 276
"	18	0.43		14080	16000	1920	825
"	19	0.38		10720	16000	5280	2 006
"	20	0.55		9920	16000	6080	3 344
"	21	0.44		9920	16000	6080	2 675
"	22	0.39		12160	16000	3840	1 498
"	23	0.19		14080	16000	1920	364
"	24	0.30		13600	16000	2400	720
"	25	0.08		12160	16000	3840	307
A-summa		11.84					22 848
B. Brukningsbåtnad							
366 m á 55:- kr							20 130
B-summa							20 130
Totalsumma		11.84					42 978

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
DISTORP 2:1							
<u>Håkan Peiving</u>							
<u>Ann-Christine Caap</u>							
<u>Ann-Charlotte Bonis</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	26	0.15		12750	17000	4250	638
"	27	0.59		10370	17000	6630	3 912
"	28	0.28		14790	17000	2210	619
"	29	0.20		16660	17000	340	68
"	30	1.08		11220	17000	5780	6 242
"	31	0.49		13600	17000	3400	1 666
"	32	0.70		16150	17000	850	595
"	33	1.46		14280	17000	2720	3 971
"	34	1.24		16150	17000	850	1 054
"	35	1.49		16150	17000	850	1 267
"	36	1.62		14790	17000	2210	3 580
"	37	0.92		16150	17000	850	782
"	38	1.40		15640	17000	1360	1 904
"	39	1.59		14790	17000	2210	3 514
"	40	1.60		16150	17000	850	1 360
"	41	1.85		16660	17000	340	629
"	42	0.75		16830	17000	170	128
"	43	2.47		16150	17000	850	2 100
"	44	0.15		15300	17000	1700	255
"	45	0.38		16320	17000	680	258
"	46	1.35		14790	17000	2210	2 984
"	47	0.59		16320	17000	680	401
"	48	0.81		14280	17000	2720	2 203
"	49	0.58		12070	17000	4930	2 859
A-summa		23.74					42 989

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TORP 2:4							
Bengt Oldbring							
A. Alstringsbåtnad					(16000)		
Åker	50	0.08		6400	15680	9280	742
"	51	0.20		4960	(16000) 15200	10240	2 048
"	52	0.64		9760	16000	6240	3 994
"	53	0.88		8800	16000	7200	6 336
"	54	0.52		14400	16000	1600	832
"	55	0.50		13440	16000	2560	1 280
"	56	0.11		13920	16000	2080	229
"	57	0.66		15200	16000	800	528
"	58	0.75		13440	16000	2560	1 920
"	59	0.15		11360	16000	4640	696
"	60	0.37		13440	16000	2560	947
"	61	0.26		13440	16000	2560	666
"	62	0.41		10560	16000	5440	2 230
"	63	0.84		12800	16000	3200	2 688
"	64	0.59		15360	16000	640	378
Äng, bete, odlingsmark	65		0.13	10780	11000	220	29
Åker	66	0.39		15200	16000	800	312
"	67	1.40		15200	16000	800	1 120
"	68	0.91		15200	16000	800	728
"	69	0.90		14400	16000	1600	1 440
f d skogsmark, odlingsmark	70		0.37	9500	10000	500	185
"	71		0.34	8400	10000	1600	544
Åker	72	0.58		12800	16000	3200	1 856
"	73	0.50		13920	16000	2080	1 040
f d skogsmark, odlingsmark	74		0.18	9000	10000	1000	180
Åker	75	0.45		12600	15000	2400	1 080
"	76	0.24		9900	15000	5100	1 224
"	77	0.22		11250	15000	3750	825
"	78	0.41		14400	15000	600	246
Äng, bete, odlingsmark	79		0.20	10560	11000	440	88
Åker	80	0.73		12600	15000	2400	1 752
A-summa		13.69	1.22				38 163

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TÄGNEBY 2:2							
Nils-Åke Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	81	0.32 ~~0.67~~		16490 ~~46660~~	17000	510 ~~340~~	163 ~~228~~
"	82	0.53		14790 ~~44280~~	17000	2210 ~~2720~~	1 171 ~~1 442~~
"	83	0.32		13260 ~~42750~~	17000	3740 ~~4250~~	1 197 ~~1 360~~
"	84	0.28		12240 ~~42070~~	17000	4760 ~~4930~~	1 333 ~~1 380~~
"	85	0.38		9760	16000	6240	2 371
"	86	0.50		10370	17000	6630	3 315
"	87	0.14		13920 ~~43440~~	16000	2080 ~~2560~~	291 ~~358~~
"	88	0.08		11520 ~~41360~~	16000	4480 ~~4640~~	358 ~~371~~
"	89	0.42		11520 ~~41360~~	16000	4480 ~~4640~~	1 882 ~~1 949~~
"	90	0.20		13920 ~~43440~~	16000	2080 ~~2560~~	416 ~~512~~
"	91	0.14 0.19		15520 ~~45200~~	16000	480 ~~800~~	67 ~~152~~
A-summa		~~3.71~~					~~43 438~~
		3.31					12 564
TÄGNEBY 4:6							
Margit Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Äng, bete, odlingsmark	92		0.27	6710	11000	4290	1 158
Åker	93	0.40		10370	17000	6630	2 652
"	94	0.40		14790 ~~44280~~	17000	2210 ~~2720~~	884 ~~1 088~~
"	95	0.56		10370	17000	6630	3 713
"	96	0.66		9350	17000	7650	5 049
"	97	0.59		11220	17000	5780	3 410
"	98	0.05		14110 ~~43600~~	17000	2890 ~~3400~~	145 ~~170~~
"	99	0.60		11220	17000	5780	3 468
"	100	0.69		10370	17000	6630	4 575
"	101	0.46		14110 ~~43600~~	17000	2890 ~~3400~~	1 329 ~~1 564~~
"	102	0.09		16490 ~~45640~~	17000	510 ~~1360~~	46 ~~122~~
"	103	0.27 ~~0.72~~		16150	17000	850	230 ~~612~~
"	104	0.05 ~~0.30~~		16150 ~~46320~~	17000	850 ~~680~~	43 ~~204~~
"	105	0.50		14790 ~~44280~~	17000	2210 ~~2720~~	1 105 ~~1 360~~
"	106	0.58		13260 ~~42750~~	17000	3740 ~~4250~~	2 169 ~~2 465~~
"	107	0.32 ~~0.50~~		16490 ~~46320~~	17000	510 ~~680~~	163 ~~340~~
"	108	0.79		15470 ~~44790~~	17000	1530 ~~2210~~	1 209 ~~1 746~~
"	109	0.15 ~~0.35~~		16490 ~~46150~~	17000	510 ~~850~~	77 ~~298~~
"	110	0.12		16660	17000	340	41
Överföres		~~8.36~~ 7.16	0.27				~~34 035~~ 31 425

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		~~7.16~~ ~~8.36~~	0.27				~~31 425~~ ~~34 035~~
Åker	~~111~~	~~0.16~~		~~16830~~	~~17000~~	~~170~~	~~27~~
"	~~112~~	~~0.35~~		~~16830~~	~~17000~~	~~170~~	~~60~~
"	113	~~0.51~~ 0.39		~~15470~~ ~~15300~~		~~1530~~ 1530	~~597~~ 867
"	114	0.98		~~14790~~ ~~14280~~		~~2210~~ 2720	~~2 166~~ 2 666
"	115	0.82		~~14110~~ ~~13600~~		~~2890~~ 3400	~~2 370~~ 2 788
"	116	~~0.34~~ ~~0.66~~		~~16490~~ ~~16150~~		~~510~~ 850	~~173~~ 561
"	~~117~~	~~0.28~~		~~16660~~	~~17000~~	~~340~~	~~95~~
A-summa		~~12.12~~ 9.69	0.27				~~41 099~~ 36 731
STENSÄTTER 1:107							
Hans Agnarsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	118	0.23		16150	17000	850	196
"	119	0.99		16320	17000	680	673
"	120	0.46		14280	17000	2720	1 251
"	121	0.60		14790	17000	2210	1 326
"	122	0.61		14790	17000	2210	1 348
"	123	0.30		12750	17000	4250	1 275
"	124	0.59		11220	17000	5780	3 410
"	125	0.25		14280	17000	2720	680
"	143	0.15		16660	17000	340	51
"	144	0.40		16660	17000	340	136
"	145	0.38		15640	17000	1360	517
"	146	0.39		16660	17000	340	133
"	147	0.56		16660	17000	340	190
"	148	0.71		15640	17000	1360	966
"	149	1.08		16660	17000	340	367
"	150	0.78		16660	17000	340	265
"	151	0.92		15300	17000	1700	1 564
A-summa		9.40					14 348

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
STENSÄTTER 1:156							
Gunnar Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	126	0.45		11360	16000	4640	2 088
"	127	0.12		10560	16000	5440	653
"	128	0.32		12800	16000	3200	1 024
"	129	0.44		8800	16000	7200	3 168
"	130	0.32		11360	16000	4640	1 485
"	131	0.89		9760	16000	6240	5 554
"	132	0.61		12000	16000	4000	2 440
"	133	0.49		12000	16000	4000	1 960
"	134	0.64		10560	16000	5440	3 482
"	135	0.44		10560	16000	5440	2 394
"	136	0.52		8800	16000	7200	3 744
"	137	0.23		13440	16000	2560	589
"	152	0.29		15840	16000	160	46
"	153	0.09		15680	16000	320	29
A-summa		5.85					28 656
STENSÄTTER 1:2							
Britt Bergström							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	138	0.45		14400	16000	1600	720
"	139	0.39		14720	16000	1280	499
"	140	0.12		12000	16000	4000	480
"	141	0.14		8800	16000	7200	1 008
"	142	0.40		14400	16000	1600	640
A-summa		1.50					3 347

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
					A- båtnad kr	B- båtnad kr	Summa båtnad kr
<u>SAMMANDRAG</u>							
NÄSBY 5:1							
Arne Henricson	1-25	11.84			22848	20130	42 978
DISTORP 2:1							
Håkan Peiving Ann-Christine Caap Ann-Charlotte Bonis	26-49	23.74			42989	-	42 989
TORP 2:4							
Bengt Oldbring	50-80	13.69	1.22		38163	-	38 163
TÄGNEBY 2:2							
Nils-Åke Gustavsson	81-91	~~3.31~~ ~~3.74~~			~~12 564~~ ~~43438~~	-	~~12 564~~ ~~43 438~~
TÄGNEBY 4:6							
Margit Johansson	~~92-109~~ ~~113-116~~ ~~92-117~~	~~9.69~~ ~~12.12~~	0.27		~~36 731~~ ~~41099~~	-	~~36 731~~ ~~41 099~~
STENSÄTTER 1:107							
Hans Agnarsson	118-125 143-151	9.40			14348	-	14 348
STENSÄTTER 1:156							
Gunnar Karlsson	126-137 152, 153	5.85			28656	-	28 656
STENSÄTTER 1:2							
Britt Bergström	138-142	1.50			3347	-	3 347
Summa	~~1-153~~ ~~1-109,~~ ~~113-116,~~ ~~118-153~~	~~81.85~~ ~~79.02~~	1.49		~~204888~~ ~~199 646~~	20130	~~225 018~~ ~~219 776~~
Rystad den 21 maj 1981							
Ronny Sköller Förrättningsman							
Såsom gode män:							
Carl Gustav Wallerstedt							
Jan Gomer							

Företagets namn

Näsby dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1981-05-21

Läge	Längd, m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	à-pris, kronor	Kronor	Summa kronor
		DIKESSTRÄCKAN A - B					
0/125 - 0/175	50	Ingen åtgärd					
0/175 - 0/250	75	Schaktning av stenblandad lera jämte uppläggning och utplanering av schaktmassorna på bef. brukningsväg	m ³	210	14:-	2 940	2 940
0/250 - 0/775	525	Lantbruksrör Ø 1000 mm	m	525	180:-	94 500 ✓	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	525	90:-	47 250	
		Ev. nedschaktning av gångväg för grävmaskin inkl återställning efter avslutad rörläggning				3 500	
0/250		Anordnande av utlopp, stensättning av dikesbotten och slänter; se ritning nr 7. Material och arbete				900	
0/565		Brunn Ø 400 mm, fastgjutes på rörledning Ø 1000 mm; se ritning nr 7. Material och arbete				700	
0/800		Intag av brunnring 1200x600 mm med intagsgaller av järn; se ritning nr 7. Material och arbete				1 100	147 950
0/775 - 0/906	131	Schaktning av lera med något sten inkl utplanering	m ³	750	8:-	6 000	6 000
		För arbetsledning, oförutsedda arbetssvårigheter m m tillägges					156 890
	781	Summa					12 110
		DIKESSTRÄCKAN B - C - D - E					169 000
0/906 - 1/947	1041	Schaktning av lera inkl utplanering	m ³	4100	8:-	32 800	32 800
		För arbetsledning, oförutsedda arbetssvårigheter m m tillägges					3 200
	1041	Summa					36 000

Företagets namn
Näsby dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1981-05-21

.....

Läge	Längd, m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	å-pris, kronor	Kronor	Summa kronor
DIKESSTRÄCKAN B - F							
3/000 - 3/300, 5/000 - 5/224	300 224	Schaktning av lera inkl ut- planering	m ³	1750	8:-	14 000	14 000
		För arbetsledning, oförutsedda arbetssvårigheter m m tillägges					2 000
	524	Summa					16 000
DIKESSTRÄCKAN B - G							
6/000 - 6/206	206	Schaktning av lera inkl ut- planering	m ³	720	8:-	5 760	
6/000		Ombyggnad av trumma vägrör Ø 500 mm	m	6	120:-	720	
		Läggning av ny trumma				300	
6/136		Ombyggnad av trumma vägrör Ø 500 mm	m	6	120:-	720	
		Läggning av ny trumma				300	7 800
		För arbetsledning, oförutsedda arbetssvårigheter m m tillägges					1 200
	206	Summa					9 000
DIKESSTRÄCKAN C - D							
9/000 - 9/050	50	Lantbruksrör Ø 250 mm	m	50	25:-	1 250	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	50	23:-	1 150	
9/050 - 9/150	100	Lantbruksrör Ø 200 mm	m	100	18:-	1 800	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	100	20:-	2 000	
9/150 - 9/360	210	Lantbruksrör Ø 150 mm	m	210	11:-	2 310	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	210	20:-	4 200	12 710
	369	Överföres					12 710

Företagets namn

Näsby dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1981-05-21

Forts blad nr

Läge	Längd, m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	å-pris, kronor	Kronor	Summa kronor
KOSTNADSFÖRSLAG FÖR UNDERHÅLL AV 1905 ÅRS FÖRETAG STR (A) - 0/906							
(A) - 0/563	356	Underhållsrensning inkl utplantering av upptagna massor	m ³	380	8:-	3 040	
0/563 - 0/738	175	Ersättning av gammal stämp med lantbruksrör Ø 1000 mm	m	175	180:-	31 500	
		Grävning, läggning och skyddsfyllning	m	175	60:-	10 500	
0/738 - 0/906	168	Underhållsrensning inkl utplantering av upptagna massor	m ³	150	6:-	900	45 940
		För arbetsledning, oförutsedda arbetssvårigheter m m					4 060
	699	Summa					50 000

Utöver beräknade kostnader tillkommer lagstadgad mervärdesskatt

MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING

Vid företagets utförande skall iakttagas beträffande

Ritningar, utsättning

att i företaget ingående arbeten skall utföras i överensstämmelse med till företaget hörande ritningar och handlingar,

att entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

Öppna avlopp, jordupplag

att på sträckan 0/175 - 0/250 breddning av avloppet och uppläggning av schaktmassorna verkställs på avloppets södra sida, varvid befintlig brukningsväg återställs med upptagna schaktmassor,

att på sträckan 0/775 - B grävning och uppläggning av schaktmassor verkställs från avloppets södra sida,

att på sträckorna B - C - 1/635 och B - 3/300 grävning och uppläggning av schaktmassor skall ske på torvmossesidan av avloppen, varvid direkt utplanering utföres så långt grävmaskinens svängradie medger,

att på sträckan B - G grävning och uppläggning skall verkställas från dikets västra sida,

att för övriga icke enligt ovan redovisade dikessträckor, grävning och uppläggning av schaktmassor skall ske på ur arbets-synpunkt bästa sida av avloppen,

att där diket utgör rågång skall, om ej annat skriftligen överenskommits, schaktning verkställas så att rågången och avloppets mittlinje kommer att sammanfalla,

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa utan skall i görligaste mån avrundas,

att öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt minst på var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1.25,

att vid utplanering av massorna, dessa skall spridas i svackor eller eljest till 0.20 m över jämn mark,

att sten med större diameter än 0.3 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen, och får ej blandas med övriga schaktmassor,

att vägbana eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande, skall

om ej risk för ytterligare ras bedömes föreligga, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

Rörledningar, trummor

- att brunnar av betong och betongrör till trummor skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga,
- att lantbruksrör skall uppfylla fordringarna enligt "1950 års normer för lantbruksrör" utfärdade av lantbruksstyrelsen,
- att rörledning skall, där ej förslaget annorledes utvisar, läggas rak mellan brunnarna,
- att betongrörsledning ej må läggas vintertid (främst under tiden januari - mars) utom i undantagsfall efter medgivande av kontrollanten,
- att ledningsgraven utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning,
- att färdigschaktad gravbotten skall vara jämn samt fri från sten och block. När ledning skall läggas direkt på färdigschaktad gravbotten får schaktning med grävmaskin inte utföras till större djup än den blivande botten lämnas orörd. Om schaktning skett till för stort djup, vilket bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus,
- att ledningsgrav i bergschakt schaktas ca 15 cm djupare än ledningens underkant,
- att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas med stenfritt material ur schaktmassorna till minst 0.2 m höjd räknat från ledningens överkant,
- att på sträckan 0/250 - 0/775 rörläggning skall ske ifrån avloppets södra sida. Eventuell nödvändig nedschaktning av gångväg skall efter rörläggning och återfyllning snarast återställas. Återfyllnadshöjd på sträckan 0/250 - 0/775 får ej överstiga 2.5 m räknat från ledningens centrumlinje,
- att brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning,
- att befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas,
- att kontrollanten äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att medelst trärust e dyl förstärka grunden för trummor eller rörledningar med tillhörande brunnar.

Allmänna föreskrifter

- att i avloppen framrinnande vatten får under den tid då arbete

pågår uppdämmas och regleras endast i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande och så att skada ej uppstår. Efter eventuell dämning skall vattenståndet långsamt nedsänkas,

att det åligger företagets styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma,

att befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg,

att då entreprenaden berör el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande,

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.



För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

Fixpunkt nr 1 = + 10.97 m ö h. Hugget + i stor sten söder sektion ca 0/310.

Fixpunkt nr 2 = + 9.73 m ö h. Hugget + i flat berghäll öster sektion ca 9/180.

Fixpunkt nr 3 = + 9.96 m ö h. Hugget + i berghäll väster dikeskant.

Fixpunkt nr 4 = + 11.80 m ö h. Hugget + i stor sten belägen i skogsmark.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR FÖRETAGETS UTFÖRANDE						
NÄSBY 5:1 Arne Henricson	S	42 978		~~39 110~~ ~~38 200~~	~~19.555~~ ~~19.100~~	
DISTORP 2:1 Håkan Peiving Ann-Christine Caap Ann-Charlotte Bonis	S S S	42 989		~~39 120~~ ~~38 209~~	~~19.560~~ ~~19.105~~	
TORP 2:4 Bengt Oldbring	S	38 163		~~34 730~~ ~~33 920~~	~~17.365~~ ~~16.960~~	
TÄGNEBY 2:2 Nils-Åke Gustavsson	-	~~12 564~~ ~~13 438~~		~~11 434~~ ~~11 944~~	~~5.717~~ ~~5.972~~	
TÄGNEBY 4:6 Margit Johansson	-	~~36 731~~ ~~41 099~~		~~33 426~~ ~~36 530~~	~~16.713~~ ~~18.265~~	
STENSÄTTER 1:107 Hans Agnarsson	S	14 348		~~13 056~~ ~~12 753~~	~~6.528~~ ~~6.376~~	
STENSÄTTER 1:156 Gunnar Karlsson	S	28 656		~~26 078~~ ~~25 469~~	~~13.039~~ ~~12.735~~	
STENSÄTTER 1:2 Britt Bergström	S	3 347		~~3 046~~ ~~2 975~~	~~1.523~~ ~~1.487~~	
Summa		~~225 018~~ ~~219 776~~		200 000	100.000	
Rystad den 21 maj 1981						
 Ronny Sköller Förrättningsman						
Såsom gode män:						
 Carl Gustav Wallerstedt						
 Jan Gomer						

UNDERHÅLL

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLL						
STRÄCKORNA A - B - C - D - E - (E) - (F) - (D1) - (H) - B - (C) - F - (G) (C) - (E) - (C) - (C1) - (D) - B - G						
NÄSBY 5:1 Arne Henricson					14.688 ~~14.614~~	
DISTORP 2:1 Håkan Peiving Ann-Christine Caap Ann-Charlotte Bonis					24.874 ~~24.736~~	
TORP 2:4 Bengt Oldbring					17.449 ~~17.327~~	
TÄGNEBY 2:2 Nils-Åke Gustavsson					4.084 ~~4.154~~	
TÄGNEBY 2:3 Gunnar Johansson					0.298	
TÄGNEBY 3:3 ~~Erik Andersson~~ ~~Anna Margareta Andersson~~ <i>Missionsällskapet Helgelseförbundet</i>					0.861	
TÄGNEBY 4:6 Margit Johansson					13.493 ~~13.908~~	
TÄGNEBY 5:6 Nils-Åke Gustavsson					0.095	
STENSÄTTER 1:2 Britt Bergström					1.789 ~~1.779~~	
STENSÄTTER 1:6 Gösta Karlsson					0.132	
STENSÄTTER 1:9 Linköpings kommun					0.353	
STENSÄTTER 1:12 Sture Nordh					1.235	
STENSÄTTER 1:107 Hans Agnarsson					9.419 ~~9.373~~	
STENSÄTTER 1:156 Gunnar Karlsson					6.322 ~~6.230~~	
KARSTORP 3:2 Henry Johansson					0.748	
Överföres					~~95.840~~ 95.840	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört					95.840	
GÄRSTAD 13:1 Evert Abrahamsson					0.474	
BÄRSTAD 3:1 Manne Evert Petterssons <i>d:bo</i>					2.548	
BÄRSTADSKOGEN 1:5 Evert Andersson					0.178	
BÄRSTADSKOGEN 1:9 Linköpings kommun					0.048	
TUNA 1:1 Staten, Domänverket					0.043	
TUNA 1:2 Linköpings kommun					0.241	
SKÄLV 1:1 Lars Erik Hörnander					0.453	
SKÄLV 2:1 Arne Bengtsson					0.175	
Summa					100.000	
<u>STRÄCKAN C - D</u>						
NÄSBY 5:1 Arne Henricson					100.000	
Summa					100.000	
Rystad den 21 maj 1981 <i>Ronny Sköller</i> Ronny Sköller Förrättningsman						
Såsom gode män: <i>Carl Gustav Wallerstedt</i> Carl Gustav Wallerstedt <i>Jan Gomer</i> Jan Gomer						

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER

Arvode till statsverket		17 035:35
Arvode till gode männen:		
Carl Gustav Wallerstedt	902:20	
Jan Gomer	<u>836:65</u>	1 738:85
Annonskostnader		669:15
Lokalhyra		<u>150:-</u>
Summa kr		<u>19 593:35</u>

Linköping 1981-06-05


Ronny Sköller
Förrättningsman

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

3:20

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

3:22

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inrepat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebämbete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättnings handläggning.



Lantbruksstyrelsen

Enheten för vattenhushållningsfrågor

RITNINGSBETECKNINGAR

Markavvattning

Beteckningar

PLANRITNING

Länsgräns	- + - + - +
Gräns för kommun	.. - - - - -
Gräns för jordregistersocken	- . - . - . - .
Gräns för by eller dylikt. (Trakt)	- . - . - . - .
Gräns för fastighet	- - - - -
Registerbeteckning	2 ¹⁴ 3 ¹¹
Allmän väg	=====
Enskild väg	== - - - - -
Luftledning	el tele
Jordkabel	el tele
Vattendrag	==>==
Dike	==>==
Befintlig rörledning med brunn	○ 150 →
Nivåkurvor	7,5 7,0 7,0 7,5
Nivåsiffror på mark	6,32 6,45
Botten i befintligt avlopp	bt 6,25
Begränsningslinje för nyttan av anläggningen	~~~~~
Ägofigurgräns	
Vattendelare	↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
Ägofigurnummer	134 135
Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder	^ v

FÖRESLAGNA ANLÄGGNINGAR

Öppet avlopp	2/600 2/700
längdmarkering	=====
Stamledning	=====
Grenledning	=====
Brunn	○
Övertäkt brunn	●
Stensil	●
Grusfilter	⊗
Bottenlutning mellan sträcka	2,1 0/00
Innerdiameter i mm	150
Dimensionen börjar vid närmast uppströms belägen koppling e. d.	
Bottenläge i avlopp	6,05
Djup från markyta till avloppsbotten	(1,20)
Minsta djup för grenledning	(0,90)
Nummer på dikessystem	① ②
Lämplig plöjningsriktning	↔
Pumpstation	□
Vallbyggnad	=====

KARAKTÄRISTISKA VATTEN-YTOR

Högsta högvattenyta	HHW
Högvattenyta	HW
Normal högvattenyta	NHW
Medelvattenyta, års-	MW
Medelvattenyta under vegetations-tiden	MW _{veg}
Lågvattenyta	LW
Lägsta lågvattenyta	LLW



Lantbruksstyrelsen


Enheten för vattenhushållningsfrågor

TYPRITNING VV 101

Markavvattning

Brunn

Beteckningar



Brunnsdelar skall uppfylla fordringarna enl VAV P11

Brunnen skall jämt fördelad kring mantelytan vara försedd med 10–15 st hål 30 x 100 mm

Återfyllning kring brunnen skall utföras med stenmaterial av storleken 50–150 mm

Inkoppling av dräneringsledning till brunn utföres med betongrör eller släta plaströr med godstjocklek minst motsvarande markavloppsrör klass L, längd 1,0 m.

Röranslutningar till brunn fogas med cementbruk

Vid dåliga grundförhållanden sättes brunnen på rustbädd av t ex plank

Vid brunnsdiameter ≥ 900 mm utföres brunnens överdel konisk

TYPRITNING VV 106

MARKAVVATTNING


RÖRUTLOPP



LANTBRUKSSTYRELSEN

VATTENHUSHÅLLNINGSENHETEN (VV)

FEB 1977



De tre sista betongrören sammankopplas i varje fog med minst 2 st koppartrådar $\varnothing$ 3–5 mm eller 2 st byglar av armeringsjärn $\varnothing$ 6 mm

Dikesbotten och slänter kring utloppet skyddas mot erosion med t ex makadam

Vid dåliga grundförhållanden lägges rörutloppet på rustbädd av t ex plank.
Rustbäddens längd $\geq$ 3 m

TYPRITNING VV 301

MARKAVVATTNING


LEDNINGSGRAV



LANTBRUKSSTYRELSEN

VATTENHUSHÅLLNINGSENHETEN (VV)

FEB 1977



Ledningsdimension d (mm)	Bottenbredd b (m)
≥ 100	0,6
150	0,6
200, 225	0,7
250	0,7
300	0,8
400	0,9
500	1,2
600	1,3
800	1,6
1000	1,8
1200	2,1
1400	2,3
1600	2,5

För mellanliggande dimensioner interpoleras bredder rätlinjigt och avrundas uppåt till närmaste 0,1 m.

Släntlutningen 5:1 tillämpas vid schaktning i fasta jordarter vid djup mellan 1,2 – 2 m. Förekommer större schaktdjup eller schaktning i lösare jordarter tillämpas gällande släntlutning enl Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser.

