

35-1

H a n d l i n g a r
rörande
Hermanshults dikningsföretag år 1955
i Skärkinds och Gårdeby socknar,
Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1955 av
Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör
Innehåller 27 pag. sidor.

Innehållsförteckning

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3 - 4
" 2	Förordnanden	" 5 - 6
" 3	"	
" 4	Förteckning över kallelser ang. sammanträde	" 7
" 5	Fullmakt	" 8
" 6	Förening	" 9
	Översiktskarta	" 10
	Utlåtande	" 11 - 14
Bilaga A	Arbetsbeskrivning	" 15 - 16
" A ¹	Typritning för brunn B-1	" 17
" A ²	" " " B-3	" 18
" B	Värderingslängd	" 19 - 21
" C	Kostnadsförslag	" 20 - 24
" D	Sammanställning av arbets- och materialkostnader	25
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 26
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 27

Till handlingarna höra 1 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hermanshult i Skärkind socken och Djupendal i Gårdeby socken, Östergötlands län.

År 1955, den 6 december, klockan 9,30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Tore Hård, Lilla Hermanshult, Skärkind, för att enligt länsstyrelsens förordnande, bilagorna 1 - 3, handlägga förrättningen.

Meddelanden om sammanträdet hade tillställts sakägarna enligt bifogad förteckning, bilaga 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Tore Hård, Hermanshult,

Sune Adamsson, Hermanshult,

Joel Kastensson för Anna och Märta Kastensson, Hermanshult, enligt fullmakt, bilaga 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Meddelades att Hermanshult 1² numera ägdes av Anna och Märta Kastensson.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar som i samråd med sökandena blivit verkställda samt förevisade upprättade ritningar.

§ 5.

Beslöts att rörledningen skulle börja vid punkt 1+31 å sträckan A - B. På förrättningsmannens förfrågan meddelade sakägarna, att den rörledning som lagts nedom bron vid punkt E ej förorsakat översvämning på Djupendals mark. Det beslöts därför, att nämnda dikessträcka tills vidare ej skulle föranleda någon åtgärd.

§ 6.

Träffades överenskommelse angående bland annat fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 6, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Till styresman för företaget valdes lantbrukare Tore Hård, Lilla Hermanshult, Skärkind, tel. Norrköping 56066, vilken fick i uppdrag:

att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser som med anledning av beviljat stats-
understöd kunna erfordras,
att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,
att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen komme att avslutas genom
avgivande av synemännens utlåtande på lantbruksingenjörskontoret i Linköping
den 17 december 1955, klockan 9,30.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet
avslutades.

Hermanshult, Skärkind den 6 december 1955.



§ 10.

Den 17 december 1955 framlades förrättningshandlingarna till påseende på
lantbruksingenjörskontoret.

Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Syneförrättningen avslutades.

Linköping den 17 december 1955.



853 - 129/52

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Linköping
-4 JUL 1952
D. Nr 31 Diktur

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Östergötlands län

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark Inom Skärkinda och

Gärdeby socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser dikning av c:a 1500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Stalleby

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantm. Tore Hård, Lilla

Herrnshult, Skärkinda.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tele. Norrköping 56066

Lilla Herrnshult

den 11 juni 1952

Sökandes namn:

Tore Hård.
Samuel Samuelsson

Fastighet:

för fastigheten

Herrnshult 13 Djupendal 7
1416

» »
» »

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar

Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågasatt förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 10 juli 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

G.A. Wallén

E. Hintze

Utan avgift.

Östergötlands län

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Sydney Karlsson

ägare av fastigheten

Herrans hus 12

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 28 juni 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Transumt.

5

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 15 JUL. 1953
Landskansliet
III M 43 53

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Till förrättningsman för i nedanstående förteckning intagna förrättningar föreslås lantbruksingenjör E. Öfverholm, Linköping, istället för f.d. lantbruksingenjör Ivar Helin.

Förrätt- nings- nummer	Länsstyrelsens D.N:r	Berörda fastigheter	Kommun /socken	Sökande
1.	2.	3.	4.	5.
853	21 Dikn.är.-52	Hermanshult	Norsholm /Skärkind/	Tore Hård m.fl.

Linköping den 29 juni 1953.

för Lantbruksnämnden

A. Norrgård

Gideon Johansson

Avskrift.III M 43 53.

Till
Lantbruksingenjören
E. Öfverholm,
Storgatan 51,
Linköping.

Med entledigande av f.d. lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena, förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden. Linköpings slott i landskansliet den 16 juli 1953.

Carl Hamilton

E. Hintze

Rätt avskrivet betygar:

.....
.....

Transumt.

6

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 3 JUN. 1955
Landskansliet
III M 22 55

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen, att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens
diarienummer

Sökande

31 Dikn.är./52

Tore Hård, Lilla Hermanshult, Skärkind, m.fl.

Linköping den 23 maj 1955.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman beträffande samtliga ovan angivna förrättningar föreslå e.o. lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Linköping.

Linköping den 23 maj 1955.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Avskrift.III M 22 55.

E.o. lantbruksingenjören

Kurt Dahlgren

Linköping

Med entledigande av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Till ärendena hörande handlingar bifogas. Linköpings slott i landskansliet den 7 juni 1955.

Carl Hamilton

E. Hintze

Rätt avskrivet betygar:

.....*Kurt Dahlgren*.....


Förteckning

Över delägare i det avdikningsföretag som avser torrläggning av mark inom Hermanshult och Djupedal i Skärkinds och Gårdeby socknar av Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 6 december 1955 klockan 9,30.

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Lantbrukaren Tore Hård, Lilla Hermanshult, | <u>Skärkind</u> |
| 2. | " Sune Adamsson, Stocksätter, | " |
| 3. | Fröken Lisa Kastensson, Stora Hermanshult, | " <i>död</i> |
| 4. | " Anna Kastensson, " , | " |
| 5. | " Märta Kastensson, " , | " |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 23 november 1955, intygas.

I tjänsten:


Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

FULLMAKT

för Joel Kastenens on
(namn) Clarkefors
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Hermanshult m.fl.

..... i Skärkinds socken
 ~~kommun~~ av Östergötlands län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hermanshult, Skärkind den

5/12 1955

Joel Kastenens on

Märtha Kastenens on

Bevittnas:

Therwald Ryderson
(namn)

Arvid Ryderson
(namn)

Hagsäter Skärkind
(adress)

Hagsäter Skärkind
(adress)

F ö r e n i n g.

Undertecknade markägare ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra och fullborda "Hermanshults dikningsföretag år 1955" i enlighet med ett av e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren år 1955 upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande bestridas av delägarna enligt följande procenttal inom respektive område:

<u>Fastighet</u>	<u>Namn</u>	<u>Procenttal</u>
<u>Västra området</u>		
Hermanshult 1 ³	Tore Hård	64,25
" 1 ²	~~Tore~~ , Anna och Märta Kastensson	13,50
" 1 ¹⁰	Sune Adamsson	22,25
		<u>Summa 100,00</u>
<u>Östra området</u>		
Hermanshult 1 ¹⁰	Sune Adamsson	34,76
" 1 ³	Tore Hård	49,73
Djupendal 1 ¹	Tore Hård	15,51
		<u>Summa 100,00</u>

3. Inga ersättningar för intrång eller för skador på växande gröda i samband med företagets utförande skall utgå.
4. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast under hösten 1959.
5. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:
att med lantbruksnämnden ingå kontrakt angående företagets utförande,
att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga alla åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan föreskrivna tid.

Hermanshult, Skärkind den 6 december 1955.


Tore Hård *Sune Adamsson*
Jarl Kastensson

Lämpligheten av förestående förening vitsordas:

..... *Kurt Dahlgren*

Kartblad: Linköping
Finspång

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:1000000

U t l å t a n d e

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hermanshult i Skärkinds socken och Djupedal i Gårdeby socken av Östergötlands län, angivet av förrättningsmannen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1955.

Avdelningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till diken. Det är beläget c:a 4 km sydost om Skärkinds kyrka, vilket även framgår av bifogade översiktskarta. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro:

Tore Hård såsom ägare till fastigheterna Hermanshult 1³ och
Djupedal 1¹ samt
Sune Adamsson såsom ägare till fastigheten Hermanshult 1¹⁰.

Likställda med sökandena äro Anna och Märta Kastensson, ägare av fastigheten Hermanshult 1², sedan dessa ingått förening med sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärks med röda linjer. Förrättningen, vilken handlagts utan biträde av gode män enligt vattenlagen 10 kap. 35 §, omfattar två stycken samfälligheter, dels västra området med dikena A - B - C och B - D och dels östra området med dikena E - F - G och F - H.

Plankarta och profilritningar.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.3 m. över ordinarie normalvattenstånd i avloppen men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den nodan beräknade jordförbättringen skall erhållas måste torr-

läggingsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten. Avrinningen i olika punkter har beräknats enligt nedanstående tabell:

Punkt	Nederbördsområdets storlek	Beräknad normal högvattenavrinning
2+78	42 ha	41 l/s
4+19	40 ha	38 l/s
5+10	12.5 ha	12,5 l/s
6+76	10 ha	9 l/s
8+35	6.5 ha	5.5 l/s
11+32	20.5 ha	16.5 l/s
23+95	28 ha	33 l/s
25+45	11 ha	13.5 l/s
26+53	7 ha	8.5 l/s
30+77	10.5 ha	11 l/s
32+45	4.6 ha	3.7 l/s

Med ledning av dessa värden har dimensionering utförts och resultaten framgår av profilritningar och kostnadsförslag.

Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres en trumma vid 0+50 under en av utfartsvägarna från Hermanshult. Endast en mindre upprensning erfordras i trumman.

Ersättningar.

Ersättningar till delägarna för oventuell skada i samband med företagets utförande skall ej utgå.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har verkställts av förrättningsmannen, och resultatet framgår av den bifogade värderingslängden, bil. B. Enligt denna längd utgör båtnaden för det västra området 22.078 kronor och för det östra området 22.544 kronor.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. C, har kostnaden för företaget med undantag av förrättningskostnaden o. dyl. beräknats till 9.700 kronor för västra området och 10.200 kronor för östra området.

Kostnadsfördelning.

På grundval av förestående båtnadsuppskattning har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bil. E, vilken godkänts av delägarna

i företaget genom en ingången förening, bil. 6, till protokollet. Av kostnadsfördelningslängden framgår varje fastighets delaktighet dels i områdets verkliga kostnader uttryckt i procent (kolumn 6) och dels i företagets gemensamma kostnader, t.ex. förrättningskostnader, (kolumn 7). Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande, och skall beträffande förrättningskostnadernas guldande i övrigt gälla bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas likaledes av sakägarna efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängderna ~~för respektive samfällighet~~ ~~angivits för kostnadsfördelning~~. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna synförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Östergötlands län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enlir sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl. a.:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjören i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets utförande och

vidmalrthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att företaget skall vara utfört senast under hösten 1959,

att företaget skall vara fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att i övrigt arbetsföreskrifterna, bil. A, skola noga efterföljas.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hermanshults dikningsföretag år 1955".

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Linköping den 17 december 1955.

Sint Dahlgren

Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg,

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningssnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningssnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till öfventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,


att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
ske, skall fixpunkten ifråga genom sakdunnig person ersättas med en ny sådan,
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
anvisningar,
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
vanligen tillämpas för dylika arbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
ning.


Linköping den 17 december 1955.




Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
V ä s t r a o m r å d e t							
Skärkinds socken							
1/8 mtl Hermanshult 1 ³							
Tore Hård							
åker, mylla på lera	1	0,31		2800	3100 (3500)	300	93
- " -	2	0,53		2800	3100 (3500)	300	159
- " -	3	1,87		2400	3500	1100	2057
- " -	4	1,37		1400	3500	2100	2877
- " -	5	0,56		1400	3500	2100	1176
- " -	6	0,62		2000	3500	1500	930
- " -	7	0,84		1800	3500	1700	1428
- " -	8	0,69		2600	3500	900	621
Brukningsbåtnad å sträckan 1+33 - 2+63 =		130 m å	6:-- kr				780
" 3+50 - 6+76 =		326 m å	8:-- kr				2608
" 10+00 - 11+82 =		182 m å	8:-- kr				1456
Summa		6,79					14185
5/8 mtl Hermanshult 1 ²							
Anna och Märta Kastensson							
Botesmark, mylla på lera	9		2,71	1400	2500	1100	2981
Summa			2,71				2981
3/16 mtl Hermanshult 1 ¹⁰							
Sune Adamsson							
åker, mylla på lera	10	1,82		1500	3500	2000	3640
Brukningsbåtnad på sträckan 6+76 - 8+35 =		159 m å	8:-- kr				1272
Summa		1,82					4912


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra området</u>							
<u>Skärkinds socken</u>							
<u>3/16 mtl Hermanshult 1¹⁰</u>							
Sune Adamsson							
åker	11	2,50		1400	3500	2100	5250
"	12	0,69		1700	3500	1800	1242
Brukningsbåtnad å sträckan 30+77 - 32+45 = 168 m å 8:-- kr							1344
Summa		3,19					7336
<u>1/8 mtl Hermanshult 1³</u>							
Tore Hård							
åker	13	2,43		1300	3500	2200	5346
"	14	1,81		1400	3500	2100	3801
Brukningsbåtnad å sträckan 23+95 - 26+53 = 258 m å 8:-- kr							2064
Summa		4,24					11211
<u>Gårdeby socken</u>							
<u>Avs Djupendal 1¹</u>							
Tore Hård							
åker	15	1,06		1800	3500	1700	1802
Brukningsbåtnad å sträckan 20+56 - 23+95 = 339 m å 5:-- kr							1695
Summa		1,06					3497
<u>Sammandrag</u>							
<u>Västra området</u>							
<u>Skärkinds socken</u>							
<u>1/8 mtl Hermanshult 1³</u>							
Tore Hård							
		6,79					14185
<u>5/8 mtl Hermanshult 1²</u>							
Anna och Märta Kastensson							
			2,71				2981
<u>3/16 mtl Hermanshult 1¹⁰</u>							
Sune Adamsson							
		1,82					4912
Summa		8,61	2,71				22078

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra området</u>							
<u>Slårkinds socken</u>							
3/16 mtl Hermanshult 1 ¹⁰							
Sune Adamsson		3,19					7836
1/8 mtl Hermanshult 1 ³							
Tore Hård		4,24					11211
<u>Gårdeby socken</u>							
Avs. Djupendal 1 ¹							
Tore Hård		1,06					3497
Summa		8,49					22544
Linköping den 17 december 1955. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren e.o. lantbruksingenjör							


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>V ä s t r a o m r å d e t</u>						
0+40 - 4+19	459	<u>Dikessträckan A - B</u>				
0+40 - 1+31	171	Upprensning av öppet dike	m	171	1:50	256
1+31 - 4+19	288	12" betongrör	m	288	6:60	1.901
1+31 - 2+63	132	Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning	m	132	2:50	330
2+63 - 4+19	156	D:o	m	156	5:50	858
		Bergsprängning	m	18	20:--	360
2+78, 4+19		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	2	140:--	280
1+31		Dikesöga	st	1	25:--	25
						305
						4.010
		Tillägg för arbetsledning, oför- utsedda utgifter m.m.				590
		Summa				4.600
4+19 - 8+35	385	<u>Dikessträckan B - C</u>				
4+19 - 4+79						
5+10 - 6+76	226	8" betongrör	m	226	3:50	791
6+76 - 8+35	159	6" tegelrör	m	159	2:90	461
						1.252
4+19 - 4+79						
5+10 - 6+76	226	Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning	m	226	2:75	622
6+76 - 8+35	159	D:o	m	159	2:25	358
						980
5+10		Brunn, typ B-3, d = 0,6 m	st	1	90:--	90
6+76, 8+35		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	2	140:--	280
						370
						2.602
		Tillägg för arbetsledning, oför- utsedda utgifter m.m.				398
		Summa				3.000
9+82 - 11+82	200	<u>Dikessträckan B - D</u>				
9+82 - 11+82	200	9" betongrör	m	200	4:50	900
		Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning	m	200	3:25	650
10+78, 11+82		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	2	140:--	280
						280
						1.830
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				270
		Summa				2.100

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Östra området</u>						
20+56 - 23+95	339	<u>Dikessträckan E - F</u>				
20+56 - 23+95	339	10" betongrör	m	339	5:45	1.848
20+56 - 21+60	104	Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning	m	104	2:25	234
21+60 - 22+80	120	D:o	m	120	8:--	960
22+80 - 23+95	115	D:o	m	115	3:75	431
20+56 - 23+95	339	Bergsprängning	m	45	30:--	1.350
20+56, 23+95		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	2	140:--	280
						5.103
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter				797
		Summa				5.900
23+95 - 26+53	258	<u>Dikessträckan F - G</u>				
23+95 - 25+45	150	9" betongrör	m	150	4:50	675
25+45 - 26+53	108	8" "	m	108	3:50	378
23+95 - 25+45	150	Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning	m	150	3:--	450
25+45 - 26+53	108	D:o	m	108	2:50	270
25+45, 26+53		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	2	140:--	280
						2.053
		Tillägg för arbetsledning, oför- utsedda utgifter				297
		Summa				2.350
30 - 32+45	245	<u>Dikessträckan F - H</u>				
30 - 30+77	77	8" betongrör	m	77	3:50	270
30+77 - 32+45	168	6" tegelrör	m	168	2:90	487
30 - 30+77	77	Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning	m	77	3:25	250
30+77 - 32+45	168	D:o	m	168	2:50	420
30+77, 32+45		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	2	140:--	280
						1.707
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter				243
		Summa				1.950

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Västra området</u>				
		Dikessträckan A - B				4.600
		" B - C				3.000
		" B - D				2.100
						<u>9.700</u>
		<u>Östra området</u>				
		Dikessträckan E - F				5.900
		" F - G				2.350
		" F - H				1.950
						<u>10.200</u>
		Linköping den 17 december 1955.				
		 Kurt Dahlgren e.o. lantbruksingenjör				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning över företagets arbets- och materialkostnader.</u>						
<u>Västra området</u>						
		12" betongrör	m	288	6:60	1.901
		9" "	m	200	4:50	900
		8" "	m	226	3:50	791
		6" tegelrör	m	159	2:90	461
		Bergsprängning	m	18	20:--	360
		Upprensning av öppet dike				256
		Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning				2.818
		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	6	140:--	840
		" " B-3, d = 0,6 m	st	1	90:--	90
		Dikesöga	st	1	25:--	25
		Summa				955
						8.442
<u>Östra området</u>						
		10" betongrör	m	339	5:45	1.848
		9" "	m	150	4:50	675
		8" "	m	185	3:50	648
		6" tegelrör	m	168	2:90	487
		Bergsprängning	m	45	30:--	1.350
		Grävning för rörledning, lägg- ning och återfyllning				3.015
		Brunn, typ B-1, d = 0,6 m	st	6	140:--	840
		Summa				840
						8.863
Linköping den 17 december 1955.						
 Kurt Dahlgren e.o. lantbruksingenjör						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Västra området</u>						
<u>Skärkinds socken</u>						
1/8 mtl Hermanshult 1 ³						
Tore Hård	S	14.185		6.232	64,25	31,32
5/8 mtl Hermanshult 1 ²						
Anna och Märta Kastensson	S	2.981		1.310	13,50	6,58
3/16 mtl Hermanshult 1 ¹⁰						
Sune Adamsson	S	4.912		2.158	22,25	10,84
Summa		22.078		9.700	100,00	
<u>Östra området</u>						
<u>Skärkinds socken</u>						
3/16 mtl Hermanshult 1 ¹⁰						
Sune Adamsson	S	7.836		3.546	34,76	17,82
1/8 mtl Hermanshult 1 ³						
Tore Hård	S	11.211		5.072	49,73	25,49
<u>Gårdeby socken</u>						
Avs. Djupendal 1 ¹						
Tore Hård	S	3.497		1.582	15,51	7,95
Summa		22.544		10.200	100,00	100,00
Linköping den 17 december 1955.						
 Kurt Dahlgren e.o. lantbruksingenjör						

Sammanställning

av förrättningskostnader till Hermanshults dikningsföretag år 1955 i Skärkinds
och Gårdeby socknar av Östergötlands län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan 530:--

Hantlangning m.m. 126:--

Summa kronor 656:--

Linköping den 17 december 1955.



Kurt Dahlgren

e.o. lantbruksing., förrättningsman

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Hermanshults dielmingsföretag år 1955

Socken

Skirvinds och Gårdoby

Län

Östergötlands

~~Ägarföretag~~ Förtroendeman - ~~Ägarföretag~~

Lantbr. Tore Hård, Lilla Hermanshult, Skirvind.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

29/3 1956

Bidrag till utförandet, kr

7670

Lånegaranti
11400 kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1956

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/11 1958

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4210

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr x)
5100 kr

Besiktning verkställd den

25 okt. 1956

Besiktning verkställd av

B.o. lantbruksing. K. Dahlgren

x) varav 2400 kr till Sune Adansson och 2700 kr till Tore Hård.

Vid besiktningen befinns, att företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget, varför det godkänns i sin helhet.

Linköping den 29 oktober 1956.

Kurt Dahlgren
o.o. lantbruksingenjör

