

42-3

H a n d l i n g a r
rörande

Hundkärrs dikningsföretag år 1956
i Nykils socken, Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1955-56 av
Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Innehåller 31 pag.sidor.

Företagets namn

HUNDKÄRRS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1956

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

95/10/12

Fastighet Ägare m m	Sök och likst =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets- andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>STORA OMRÅDET</u>						
GISSBO 1:4		19645			36.94	35.46
GISSBO 1:6		7606			14.31	13.74
HUNDKÄRR 1:8		25924			48.75	46.80
		53175			100.00	
<u>NORRA OMRÅDET</u>						
GISSBO 1:4		2208			100.00	4.00
		2208			100.00	100.00

Företagets namn

HUNDKÄRRS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1956

VÄRDERINGSLÄNGD

Datum

951012

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>STORA OMRÅDET</u>							
<u>GISSBO 1:4</u>	1-18						10194
	19-24						2048
	25-32						7403
							19645
<u>GISSBO 1:6</u>	33-40						7606
							7606
<u>HUNDKÄRR 1:8</u>	41-56						25924
							25924
<u>NORRA OMRÅDET</u>							
<u>GISSBO 1:4</u>	57-58						2158
~~GISSBO~~	59						50
							2208

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1-2	Förordnanden	" 3 - 4
" 3	Ansökan	" 5 - 6
" 4	Förteckning över kallelser	" 7
" 5	Fullmakt	" 8
" 6	Förening	" 9 - 10
	Översiktskarta	" 11
	Utlåtande	" 12 - 16
Bilaga A	Arbetsbeskrivning jämte typritningar	" 17 - 20
" B	Värderingslängd	" 21 - 24
" C	Kostnadsförslag	" 25 - 27
" D	Sammanställning över arbets- och material- kostnader	" 28 - 29
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 30
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 31

Till handlingarna höra 3 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syne-
förrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Hundkärr och Gissbo i
Nykils socken, Östergötlands län.

År 1956, den 24 januari, klockan 9.30, inställde sig undertecknad förrättnings-
man hos lantbr. Nils Nilsson Hundkärr för att enligt länsstyrelsens förordnan-
de, bil. 1-3, handlägga förrättningen.

Meddelanden om sammanträdet hade tillställts sakägarna enligt bifogad
förteckning, bil. 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Nils Nilsson, Hundkärr

Fingal Gustavsson, Gissbo

Erik Hall, "

Knut Gustavsson såsom ombud för Gottfrid Gustavssons stbh. enl. fullmakt,
bil. 5.

Axel Karlsson, Mantorp

Martin Johansson, Gissbo

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i
samråd med sökandena blivit verkställda, samt förevisade upprättade ritningar.

§ 4.

Träffades överenskommelse angående bland annat fördelningen av kostnader-
na för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bil. 6, vitsordades
av förrättningsmannen.

§ 5.

Till styrelse för företaget valdes lantbr. Nils Nilsson, Hundkärr, Nykil,
tel. Ringshult 41 ordförande, Erik Hall och Fingal Gustavsson.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag:

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av beviljat
statsunderstöd kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 6.


Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen komme att avslutas genom
avgivande av utlåtande angående företaget på lantbruksingenjörskontoret i

Linköping den 18 febr. 1956, klockan 9.30.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Hundkärr, Nykil den 24 januari 1956


e.o. lantbruksingenjör

§ 8.

Den 18 februari 1956 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret.

Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Syneförrättningen avslutades.

Linköping den 18 februari 1956.


e.o. lantbruksingenjör

Transumt.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 3 JUN. 1955
Landskansliet
III M 22 55

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen, att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens
diarienummer Sökande

III M 76 54

Nils Nilsson, Hundkärr, Nykil, m.fl.

Linköping den 23 maj 1955.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman beträffande samtliga ovan angivna förrättningar föreslå e.o. lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Linköping.

Linköping den 23 maj 1955.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Avskrift.III M 22 55.

E.o. lantbruksingenjören
Kurt Dahlgren
Linköping

Med entledigande av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Till ärendena hörande handlingar bifogas. Linköpings slott i landskansliet den 7 juni 1955.

Carl Hamilton

E. Hintze

Rätt avskrivet/betygar:

.....*Kurt Dahlgren*.....

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm

LINKÖPING

På ansökning av lantbrukaren Nils
Nilsson, Hundkärr, Nykil, m.fl.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Hundkärr 1⁸
m.fl. fastigheten i Nykils socken av Södra
Valkebo kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 31 december
1954.

På länsstyrelsens vägnar:



N. Rosenius


E. Hintze

Länstyrelsen i

Östergötlands län

Ink. 3 0 DEC. 1954

Landskapslist

III M 76 54

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Östergötlands län
Ink. 15 DEC 1954
ID: 2 206
Dnr. län.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Hundkärr m. fl.

Nykils socken(-het) av Östergötlands län.

Förrättningen avser uppgrävning av cirka 2.000 m avloppsdiken

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfällning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Linköping

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Nils Nilsson,
Hundkärr, Nykil, telefon: Ringshult 41

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nykil den 19 54

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Nilsson

för fastigheten

Hundkärr 1/8 mantal

Erik Flare

» »

Gisbo 1/8 mantal

Joni Karlsson

» »

Gisbo 1/2 1/10 mantal

Gottfrid Gustafsson

Gisbo 1/9 1/8 mantal

Fingal Gustavsson

Gisbo 1/6 mantal

Nuvarande adress

Fingal Gustavsson Dagsörp Ulrika

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 16 december 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Förteckning

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Hundkärr och Gissbo i Nykils socken, Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 24 januari 1956, klockan 9.30.

1.	Lantbrukare	Nils Nilsson	Hundkärr	Nykil
2.	"	Fingal Gustavsson	Gissbo	"
3.	Köpmän	Erik Hall	"	"
4.	Lantbrukare	Gottfrid Gustavsson	"	"
5.	"	Axel Karlsson	Mantorp	"
6.	"	Martin Johansson	Gissbo	"
7.	"	Gustav Johansson	"	"
8.	"	Martin Karlsson	Mantorp	"
9.	"	Knut Gustavsson	Gissbo	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 11 januari 1956, intygas,

I tjänsten:



FULLMAKT

för Imre Viktor Gustavsson
 (namn)
Gisbo Nykil
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Gisbo 1^a

i Södra Valkebo
 kommun av Östergötlands län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gisbo den 29-1-56

Harst Gustavsson

Astrid Fant

Joan Gustavsson

Margit Johansson

Holger Gustavsson

Ester Björkman

Emil Gustafson

Olwig Tunfalk

Odilia Carlsson

Bevittnas:

Erik Hall
 (namn)

Gunnhild Hall
 (namn)

Gisbo Nykil
 (adress)

Gisbo Nykil
 (adress)

Förening

Undertecknade markägare ha denna dag överenskommit följande:

1. Förbinda vi oss att utföra och fullborda Hundkärrs dikningsföretag år 1956 i enlighet med ett av e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren åren 1955-56 upprättat förslag.
2. Fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall göras efter nedanstående procenttal inom vardera området.

<u>Stora området.</u>			<u>Procent.</u>
Gissbo	1 ⁸	Erik Hall	19,17
"	1 ⁷	Axel Karlsson	3,85
"	1 ⁹	Gottfrid Gustavssons stbh.	13,92
"	1 ⁶	Fingal Gustavsson	14,31
Hundkärr	1 ⁸	Nils Nilsson	48,75
<u>Summa</u>			<u>100,00</u>

<u>Norra området.</u>			
Gissbo	1 ⁹	Gottfrid Gustavssons stbh.	97,74
"	1 ⁴	Martin Johansson	2,26
<u>Summa</u>			<u>100,00</u>

3. Efter dessa grunder upprättas en kostnadsfördelningslängd efter vilken jämväl förrättningskostnaderna skola fördelas.

4. De uppschaktade jordmassorna skola utplaneras på företagets bekostnad där så bestämmes av lantbruksingenjör i samråd med markägare och företagets styrelse. Jordersättningar skola utgå till markägarna enligt följande grunder:

- a) Därest jordmassorna utspridas och i huvudsak bestå avlera eller torvjord

på sträckan A-B och C-D	0,10 kr/m ³ jordmassa
på sträckan B-C	0,20 kr/m ³ jordmassa

Sten och block skola härvid borttagas på företagets bekostnad.

- b) Därest jordmassorna ej utplaneras och

om massorna läggs på åker

sträckan A-B	1.80 kr/m ³ jordmassa
" B-C-D	1.30 kr/m ³ "

om massorna läggs på ängsmark 1.00 kr/m³ "

" " " i skog eller på impediment: ingen ersättning.

5. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1960.

6. Ordföranden i företagets arbetsstyrelse befullmäktiga vi till följande uppdrag:
att med lantbruksnämnden ingå kontrakt angående företagets utförande,
att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga alla åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan föreskrivna tid.

Hundkärr, Nykil den 24 januari 1956.

Nils Nilsson

Anders Karlsson

Erik Olsson

Ingvald Gustavsson


Emil Gustavsson

Martin Johansson

Lämpligheten av förestående förening vitsordas:

... *Anders Karlsson*

Kartblad: Linköping

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hundskärr och Gissbo i Nykils socken av Östergötlands län, avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1956.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget ca 9 km väster om Brokinds järnvägsstation och ca 9 km sydsydost om Nykils kyrka, vilket även framgår av bifogade översiktskarta.

Markområdet har tidigare varit föremål för syneförrättning år 1905. De berörda markerna bestå emellertid till stor del av torvjord, vilken delvis förmultnat, så att avloppen nu måste fördjupas ytterligare.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro:

Nils Nilsson, ägare till fastigheten Hundskärr	1 ⁸
Erik Hall, " " " Gissbo	1 ⁸
Axel Karlsson, " " " "	1 ⁷
Gottfrid Gustafsson förutvarande ägare till Gissbo	1 ⁹
Fingal Gustavsson ägare till fastigheten Gissbo	1 ⁶

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med röda linjer. Förrättningen, vilken handlagts utan biträde av gode män enligt vattenlagen 10 kap. 35 §, omfattar två stycken samfälligheter, dels "Stora området" med diket A-B-C-D samt bidikena 1, 2 och 3, dels "Norra området" med bidike 4.

Plankarta och profilritningar.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 m djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.3 m över ordinarie normalvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Det i denna förrättning använda höjdsystemet är identiskt med höjdsystemet i 1905 års förrättning. Någon anslutning till rikets allmänna höjdsystem har däremot icke gjorts. Fixpunktens läge har angivits på plankartan.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den nedan beräknade jordförbättringen skall erhållas måste torrlägningsarbetet verkställas i överenskommelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten. Avrinningen i olika punkter har beräknats enligt nedanstående tabell:

Punkt	Nederbördsområdets storlek	Beräknad normal högvattenavrinning
6+42	1550 ha	1000 l/s
9+25	1500 ha	950 l/s
12+50	1400 ha	840 l/s
20+85	48 ha	55 l/s
22+52	45 ha	50 l/s
23+75	22.5 ha	26 l/s
24+19	8.0 ha	10 l/s
42+30	63 ha	58 l/s
45+41	50 ha	40 l/s
52+50	60 ha	50 l/s
54+06	53 ha	43 l/s
30+75	22 ha	27 l/s
31+79	20.5 ha	25 l/s

Med ledning av dessa värden har dimensionering utförts och resultaten framgå av profilritningar och kostnadsförslag.

Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres två stycken ägobroar vid punkterna 5+48 och 7+70. Båda dessa broar äro nedrasade och i dåligt skick. Enär det torde vara mest ekonomiskt att lägga rörtrummor för att erhålla ny överkörsel över diket och kostnaden att lägga trummorna icke torde bli större när dikningsföretaget utförts, finner förrättningsmannen det skäligt att ersättning för försvårad överkörsel icke utgår. Sådan ersättning har icke heller av saksägarna yrkats.

Dimensionen på de rörtrummor, som kan komma att läggas i huvudavloppet A-B-C-D skall ha en inre diameter av minst 1.20 m helst 1.40 m, varvid rörets inre underkant skall ligga 0.10 m under den bottenlinje, som profilritningen anger.

Ersättningar.

Ersättningar till delägarna skall utgå i enlighet med bestämmelserna i föreningen, bilaga 6 till protokollet.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande skall göras skriftligen till

arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar för avloppens breddning har ej yrkats och skall ej utgå.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har verkställts av förrättningsmannen, och resultatet framgår av den bifogade värderingslängden, bil. B. Enligt denna längd utgör båtnaden för det stora området 53.175 kr och för det norra området 2.208 kr.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget bil. C, har kostnaden för företagets utförande med undantag av förrättningskostnader o. dyl. beräknats till 36.000 kr för det stora området och 1.500 kr för det norra.

Vattendomstolsavgift.

Enligt värderingslängden, bil. B, beräknas värdet av båtnaden igenom arbetenas utförande för det stora området till 53.175 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 15 juni 1954 nr 350 angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Östergötlands län inbetala ett belopp av 79.76 kr.

Kostnadsfördelning.

På grundval av förestående båtnadsuppskattning och med hänsyn tagen till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bil. E, vilken godkänts av delägarna i företaget genom en ingången förening, bil. 6 till protokollet. Av kostnadsfördelningslängden framgår varje fastighets delaktighet dels i områdets verkliga kostnader uttryckt i procent (kolumn 6) och dels i företagets gemensamma kostnader, t.ex. förrättningskostnader, (kolumn 7). Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningsens avslutande, och skall beträffande förrättningskostnadernas guldande i övrigt gälla bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas likaledes av sakägarna efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för vardera området (kolumn 6). Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försumelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Östergötlands län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär saktägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjören i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §.
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skoda därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets utförande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetets utförande.

I händelse att det norra området utföres innan det stora området färdigställt, måste man rensa dikessträckan 30+00 - 30+75 för öppet dike och lägga rörledningen i lutningen 6:1000 å roterande sträcka varvid inre bottenhöjden blir

i punkt 30+75	6,80
" 31+79	7,42

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att företaget skall vara utfört senast under hösten 1960,
- att företaget skall vara fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att i övrigt arbetsföreskrifterna, bil. A, skola noga efterföljas.


Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Handlärrs dikningsföretag år 1956".

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Linköping den 19 februari 1956.



Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodrätta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avloppsfanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,


att rören ej må täckas med jord, förrän avsejning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
ske, skall fixpunkten ifråga genom sakdunnig person ersättas med en ny sådan,
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
anvisningar,
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
vanligen tillämpas för dylika arbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
ning.

Linköping den 28 februari 1956.



Kurt Dahlgren

e.o. lantbruksingenjör


Bilaga A¹

Typritning B-1


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora området.</u>							
<u>Gissbo 1⁸</u> , Erik Hall							
Arr.: Gustav Johansson							
åker, torvmylla på lera	1	1.22		1300	3000	1700	2074
" torvjord på lera	2	0.20		500	1500	1000	200
" torvjord	3	0.91		700	2000	1300	1183
" "	4	0.59		600	2000	1400	826
" "	5	0.39		700	2000	1300	507
" sandblandad lera	6	0.18		2200	3000	800	144
" torvmylla på lera	7	0.82		1500	3000	1500	1230
" torvjord på lera	8	0.31		900	2500	1600	496
" lera	9	0.58		1900	3000	1100	638
" "	10	0.07		1200	1500	300	21
betesmark, "	11	0.05		200	1000	800	40
betesmark, torvjord på lera	12	0.03		300	1000	700	21
åker, " " "	13	0.23		1000	2500	1500	345
" " " "	14	0.43		500	2000	1500	645
" torvjord	15	0.26		300	2000	1700	442
" "	16	0.42		200	2000	1800	756
" "	17	0.28		500	2000	1500	420
skog	18		0.09	600	1000	400	36
Brukningsbåtnad 20-20+85=85 å 2:- kr							170
<u>Summa</u>		6.97	0.09				10194
<u>Gissbo 1⁷</u> , Axel Karlsson							
Arr.: Martin Karlsson							
åker, lera	19	0.05		800	1000	200	10
" torvjord	20	0.56		500	2000	1500	840
" lera	21	0.36		1700	3000	1300	468
" "	22	0.30		1900	3000	1100	330
" "	23	0.39		1500	2000	500	195
" torvjord på lera	24	0.12		1000	2000	1000	120
Brukningsbåtnad 20-20+85=85 m å 1:- kr							85
<u>Summa</u>		1.78					2048

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gissbo 1⁹</u> , Gottfrid Gustavssons stbh. Arr.: Knut Gustavsson							
åker, lera	25	0.12		1700	3500	1800	216
" torvjord på lera	26	0.03		1100	3000	1900	57
" lera	27	0.13		2300	3500	1200	156
" "	28	0.07		3200	3500	300	21
" "	29	0.09		3000	3500	500	45
" "	30	1.31		1300	3500	2200	2882
" "	31	0.14		2100	3500	1400	196
" torvjord på lera	32	0.83		800	3000	2200	1826
Brukningsbåtnad 20+85-24+19=334 m & 6:--							2004
Summa		2.72					7403
<u>Gissbo 1⁶</u> , Pingal Gustavsson							
åker, torvjord på lera	33	1.28		900	3000	2100	2688
" lera	34	0.44		1800	3000	1200	528
betesmark, torvjord	35	0.50		800	2000	1200	600
åker, lera	36	0.21		1100	2000	900	189
" "	37	0.05		1300	2000	700	35
" torvjord	38	1.10		500	2000	1500	1650
" "	39	0.57		800	2000	1200	684
" "	40	0.88		600	2000	1400	1232
Summa		5.03					7606
<u>Hundkärr 1⁸</u> , Nils Nilsson							
åker, torvjord	41	1.75		500	2000	1500	2625
" "	42	1.72		400	2000	1600	2752
" lera	43	0.10		1800	2000	200	20
" "	44	0.18		1500	3000	1500	270
" "	45	0.52		900	3000	2100	1092
" torvjord	46	6.19		300	2000	1700	10523
" "	47	0.94		300	2000	1700	1598
skog	48		0.11	400	1000	600	66
åker, torvjord	49	0.73		300	2000	1700	1241
" "	50	0.62		300	2000	1700	1054
" "	51	0.60		300	2000	1700	1020
" "	52	0.19		300	2000	1700	323
" "	53	0.09		300	2000	1700	153
Överföres		13.63	0.11				22737

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		13.63	0.11				22737
skog	54		0.10	900	1000	100	10
åker, lera	55	0.09		1000	3000	2000	180
" "	56	0.33		1300	3000	1700	561
Brukningsbåtnad 50-54+06=406 m å 6:- kr							2436
Summa		14.05	0.21				25924
<u>Norra området.</u>							
<u>Gissbo 1⁹</u> , Gottfrid Gustavssons stbh							
Arr.: Knut Gustavsson							
åker, lera	57	0.32		1700	3500	1800	576
" "	58	0.15		2500	3500	1000	150
Brukningsbåtnad 30-31+79=179 m å 8 kr							1432
Summa		0.47					2158
<u>Gissbo 1⁴</u> , Martin Johansson							
åker, lera	59	0.10		3000	3500	500	50
Summa		0.10					50
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Stora området.</u>							
<u>Gissbo 1⁸</u> , Erik Hall							
Arr.: Gustav Johansson		6.97	0.09				10194
<u>Gissbo 1⁷</u> , Axel Karlsson							
Arr.: Martin Karlsson		1.78					2048
<u>Gissbo 1⁹</u> , Gottfrid Gustavssons stbh							
Arr.: Knut Gustavsson		2.72					7403
<u>Gissbo 1⁶</u> , Fingal Gustavsson		5.03					7606
<u>Hundkärr 1⁸</u> Nils Nilsson		14.05	0.21				25924
Summa		30.55	0.30				53175

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Stora området.</u>						
0-6+42	642	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0-0+20	20	Schaktning av pinnmo	m ³ 40	4:-	160	160
0+20-1+00	80	0,6 m betongrör	m 80	21:-	1680	
		Grävning för rörledning, läggning och iordningsställande av flödes- ränna	m 80	9:-	720	
		Bergsprängning	m ³ 6	40	240	
0+20, 1+00		Stensättning enl. ritning	st 2	100	200	2840
1+00-6+42	542	Schaktning av pinnmo	m ³ 120	4:-	480	
		" " lera m. sten	m ³ 280	3:-	840	
		" " lera	m ³ 850	2:-	1700	
		" " torvjord	m ³ 100	1:75	175	3195
0-6+42	642	Utplanering av uppschaktade jord- massor samt jordersättningar				1400
						7595
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				1405
		<u>Summa</u>				9000
6+42-9+25	283	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
6+42-9+25	283	Schaktning av pinnmo	m ³ 170	4:-	680	
		" " sand m. sten	m ³ 25	3:-	75	
		" " lera m. enstaka stenar	400	2:25	900	
		" " lera	m ³ 600	2:-	1200	2855
		Utplanering av uppschaktade jord- massor samt jordersättning				1050
						3905
		Tillägg för arbetsledning och oför- utsedda utgifter				595
		<u>Summa</u>				4500
9+25-12+50	325	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
9+25-12+50	325	Schaktning av pinnmo	m ³ 90	4:-	360	
		" " lera	m ³ 225	2:-	450	
		" " torvjord	m ³ 550	1:75	963	1773
		Utplanering av uppschaktade jord- massor samt jordersättning				700
		<u>Överföres</u>				2473

BILAGA 1

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2473
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				427
		Summa				2900
20-24+19	419	Dike 1.				
20-22+52	252	15" eller 16" betongrör	m 252	9:40	2369	
22+52-23+75	123	12" betongrör	m 123	6:60	812	
23+75-24+19	44	8" "	m 44	3:50	154	3335
20-22+52	252	Grävning för rörledning, läggning och återfyllning	m 252	5:-	1260	
22+52-23+75	123	do	m 123	3:50	430	
23+75-24+19	44	do	m 44	2:75	121	
20-22+52		Bergsprängning	m 6	25	150	1961
20+85, 24+19		Brunn, typ B-1, d = 0.6 m	st 2	140	280	
22+52		" " " d = 0,75 m med 8" intagsrör	st 1	170	170	
23+75		Brunn, typ B-3, d = 0.6 m	st 1	90	90	
20		Dikesöga	st 1	25	25	565
						5861
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				839
		Summa				6700
40-45+41	541	Dike 2.				
40-40+07	7	Schaktning av lera m. sten	m ³ 30	3:-	90	90
40+07-42+30						
42+56-45+41	508	12" betongrör	m 508	6:60	3353	
		Grävning för rörledning, läggning samt återfyllning och flödes- rännans iordningsställande	m 508	4:50	2286	5639
40+07		Dikesöga	st 1	25	25	
42+30, 43+33		Brunn, typ B-1, d = 0.6 m	st 2	140	280	
45+41		do med intagsrör	st 1	150	150	455
						6184
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				916
		Summa				7100

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50-54+06	406	<u>Dike 3.</u>				
50-52+50	250	15" el. 16" betongrör	m 250	9:40	2350	
52+50-54+06	156	10" betongrör	m 156	5:45	850	3200
50-52+50	250	Grävning för rörledning, läggning och återfyllning	m 250	4:25	1063	
52+50-54+06	156	do	m 156	3:-	468	1531
50		Dikesöga samt stensättning i motsatt dikeslänt			50	
52+50		Brunn, typ B-1, d = 0.6 m	st 1	140	140	
54+06		do med intagsrör	st 1	150	150	340
						5071
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				729
		<u>Summa</u>				5800
		<u>Norra området.</u>				
30-31+79	179	<u>Dike 4.</u>				
30-31+79	179	8" betongrör	m 179	3:50	626	526
		Grävning för rörledning läggning och återfyllning	m 179	2:50	448	448
30+75, 31+79		Brunn, typ B-1, d = 0.6 m	st 2	140	280	280
						1354
		Tillägg för arbetsledning och oförutsedda utgifter m.m.				146
		<u>Summa</u>				1500
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Stora området.</u>				
		Dikessträckan A-B			9000	
		" B-C			4500	
		" C-D			2900	
		Dike 1			6700	
		" 2			7100	
		" 3			5800	36000
		<u>Norra området.</u>				
		Dike 4				1500
		<u>Summa</u>				37500

Linköping den 18 februari 1956

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning över arbets- och materialkostnader.</u>						
<u>Stora området.</u>						
		0,6 m betongrör	m	80	21.00	1680
		15 " el. 16" betongrör	m	502	9.40	4719
		12" betongrör	m	631	6.60	4165
		10" "	m	156	5.45	850
		8" "	m	44	3.50	154
		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	st	1	170	170
		" " " d = 0.60 m	st	5	140	700
		" " " d = 0.60 m med				
		intagsrör	st	2	150	300
		Brunn typ B-3, d = 0.6 m	st	1	90	90
		Dikesöga m.m.	st	3		100
		Stensättning vid rörintag				100
		" " rörutlopp				100
		Schaktning av pinnmo	m ³	420	4.00	1680
		" av sand med sten	m ³	25	3.00	75
		" av lera med enstaka				
		stenar	m ³	400	2.25	900
		" av lera med sten	m ³	310	3.00	930
		" av lera	m ³	1675	2.00	3350
		" av torvjord	m ³	650	1.75	1138
		Bergsprängning	m ³	6	40	240
		" för rörledning	m	6	25	150
		Grävning för rörledningar läggning				
		och återfyllning m.m.			6348	15111
		Summa				27939
<u>Norra området.</u>						
		8" betongrör	m	179	3.50	626
		Brunn typ B-1, d = 0.6 m	st	2	140	280
		Grävning för rörledning, läggning				
		och återfyllning			448	
		Summa			1354	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nykils socken.</u>						
<u>Stora området.</u>						
Gissbo 1 ⁸ , Erik Hall						
Arr.: Gustav Johansson	S	10194		6901	19,17	18,40
Gissbo 1 ⁷ , Axel Karlsson						
Arr.: Martin Karlsson	S	2048		1386	3,85	3,70
Gissbo 1 ⁹ , Gottfrid Gustavssons stbh						
Arr.: Knut Gustavsson	S	7403		5011	13,92	13,36
Gissbo 1 ⁶						
Fingal Gustavsson	S	7606		5152	14,31	13,74
Hundkärr 1 ⁸						
Nils Nilsson	S	25924		17550	48,75	46,80
Summa		53175		36000	100,00	
<u>Norra området.</u>						
Gissbo 1 ⁹ , Gottfrid Gustavssons stbh						
Arr.: Knut Gustavsson	S	2158		1466	97,74	3,91
Gissbo 1 ⁴						
Martin Johansson	-	50		34	2,26	0,09
Summa		2208		1500	100,00	100,00
<u>Sammandrag.</u>						
Stora området		53175		36000		96,00
Norra området		2208		1500		4,00
Summa		55383		37500		100,00

Linköping den 18 februari 1956.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

Sammanställning av förrättningskostnader,
till Hundslårss dikningsföretag år 1956 i Nykils socken, Östergötlands län.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan	933
Hantlangning	<u>377</u>
Summa	<u>1310</u>

Linköping den 18 februari 1956.

Anders Hallgren
e.o. lantbruksingenjör, förrättningsman

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Hundärrs dikebyggnadsföretag år 1956

Socken

Nytils

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~Per-Olof Johansson~~

Lantbr. Nils Nilsson, Hundärr, Nytils

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

29/3 1956

Bidrag till utförandet, kr

14.400

Lånegaranti till Nils Nilsson
7.000 kronor

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1960

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/11 1958

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr
8.000

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

12/12 1956

Besiktning verkställd av

E.o. lantbruksing. K. Dahlgren

Vid besiktningen bekräfts att företaget i sin helhet utförts i enlighet med det upprättade förslaget, varför det godkännes.

Linköping den 15 december 1956.

Kurt Dahlgren
e.o. lantbruksingenjör

