

98-2

H a n d l i n g a r
rörande
Mossebo dikningsföretag år 1957
i Östra Hargs socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1956-57 av
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Innehåller 25 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3
" 2 a-b	Förordnanden	" 4 - 5
" 3	Förteckning över kallelser	" 6
" 4	Skrivelse till Styrelsen för Gatans vägsamfällighet jämte yttrande	" 7
" 5	Förening	" 8
	Översiktskarta	" 9
	Utlåtande	" 10 - 13
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 14 - 17
" B	Värderingslängd	" 18 - 20
" C	Kostnadsförslag	" 21 - 22
" D	Sammanställning över företagets arbets- och materialkostnader	" 23
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 24
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 25

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Åkerby m.fl. i Ö. Hargs socken, Östergötlands län.

Den 16.4.1957 klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2 a-b, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Nils Andersson, Katrine-lund, Länghem, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Sten Karlsson,

Nils Andersson,

Valter Karlsson såsom ombud för Albert Karlsson, utan fullmakt,

Fr. Thea Jonsson,

Erik Karlsson,

Axel Nilsson,

såsom övrig sakkämare:

Arimus Johansson ordförande i Gatans vägsamfällighet.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmälades ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakkägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Av företaget beröres en trumma till enskild väg vid punkt 5+40. Ordföranden i styrelsen för vägen undertecknade särskilt yttrande, bilaga 4, enligt vilket vägsamfälligheten åtog sig att betala 250 kronor till trummans utförande.

§ 5.

Beslutades att inga ersättningar för intrång i samband med företags utförande skola utgå.

§ 6.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Till styresman för företaget valdes lantbrukaren Erik Karlsson, Åkerby, Lingham. Styresmannen fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

I enlighet med ovannämnda förening, bilaga 5, har styresmannen dessutom fått i uppdrag

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 25 maj 1957, då förrättningsmannens utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Linköping, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Katrinelund, Lingham den 16 april 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Den 25 maj 1957 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sädägarna infann sig nämnda dag.

Härmed vore synsförrättningen att betrakta som avslutad.

Linköping den 25 maj 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Hasler skall delas 1956.

Bredbands

Länsstyrelse
Östergötlands län
Ink. 23 APR. 1956
Landst.

III M 7 56

10/56

Bilaga 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 24 MRS 1956
Dnr 78:a 153

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Östra Flarg socken(-nar) av Östergötlands län.
Förrättningen avser dikning c:a 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Linghult.

Meddelanden om förrättningen ställas till Erik Karlsson
Lambert Åkerby Linghult.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

10. 71002, per bud.

den 19.....

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Karlsson

för fastigheten

Åkerby 1.1 Östra Flarg.

» »

Arvid Nilsson

» »

Mäseby 1.1

Albert Karlsson

Grönlund Östra Flarg

Sten Karlsson

Stenmås Östra Flarg

Nils Andersson

Bakinslund Östra Flarg

Ilse Jansson

Fridham Östra Flarg

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 29 mars 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Gunnar Olsson)


(Göte Bernhoff)

10/56

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN


LANDSKANSLIET


✓ Lantbruksingenjör
Ernst Öfverholm
Linköping

På ansökning av lantbrukaren Erik
Karlsson, Åkerby, Linghem, m.fl.,
förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Åkerby 1ⁱ
m.fl. fastigheter i Östra Hargs socken av
Åkerbo kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköpings slott i landskansliet den 24 april
1956.

På länsstyrelsens vägnar:


N. Rosenius


Bernt Gustafsson

III M 7 56.

Transumt.Bilaga 2 b.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 24 SEP. 1956
Landskansliet
III M 30 56

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens Sökande
diarienummer

III M 7 56

Erik Karlsson, Åkerby, Lingham m.fl.

Linköping den 14 september 1956.

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå e.o. lantbruksingenjör Kurt Dahlgren i stället för lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 14 september 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Bertil Nilsson

Avskrift.III M 30 56.

E.o. lantbruksingenjören

Kurt Dahlgren

Linköping

Med entledigande av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden.

Till ärendena hörande handlingar bifogas.

Linköping i landskansliet den 25 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Rosenius

Bernt Gustafsson

Rätt avskrivet betygar:

...*Bertil Nilsson*...

F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Mossebo 1¹, Värila 1¹, Gatan 1², 1⁵, Idingstad 5¹, Stensnäs 1¹ och Åkerby 1¹ i Ö. Hargs socken av Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 16 april 1957, klockan 9.30.

Herr Sten Karlsson,	Stensnäs,	Linghem.
Herr Nils Andersson,	Katrinelund,	"
Herr Albert Karlsson,	Grönlund,	"
Fr. Thea Jonsson,	Fridhem,	"
Herr Erik Karlsson,	Åkerby,	"
Herr Axel Nilsson,	Mossebo,	"
Styrelsen för Gatans vägsamfällighet		
c/o A. Johansson,	Åkerstorp,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 3 april 1957 intygas:

I tjänsten

 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör


Till Styrelsen för Gatans vägsamfällighet,
c/o A. Johansson,
Åkerstorp,
Linghem.

Vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Åkerby 1¹ m.fl. fastigheter i Ö. Hargs socken, har befunnits att företaget beröres av en trumma å enskilda vägen Togetorp - Åkerstorp vid Åkerby.

För närvarande finnes en trumma av 15" betongrör. Trummans nuvarande botten ligger över blivande dikesbotten, varför uppströms trumman liggande åkermarker ej kunna torrläggas till erforderligt djup.

Jag får därför föreslå, med hänsyn till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 och 8 §§, att vägsamfälligheten till företaget betalar ett belopp av 250 kr, när den föreslagna trummans utförande godkännts av lantbruksingenjör i länet. Denna summa motsvarar arbets- och materialkostnader för läggning av trumman och utförande av brunnen uppströms denna.

Linköping den 16 april 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Vägsamfällighetens yttrande:

Emot ovanstående förslag har vägsamfälligheten intet att erinra.

Katrinelund, Linghem den 16/4 1957.


ordförande

F ö r e n i n g

Undertecknade markägare ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra och fullborda Mossebo dikningsföretag år 1957 i Östra Hargs socken, Östergötlands län i enlighet med ett av lantbruksingenjören Kurt Dahlgren åren 1956-57 upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skola fördelas efter följande procenttal.

<u>Fastighet, ägare</u>		<u>Procent</u>
Idingstad 5 ¹ ,	Sten Karlsson	10.56
Värila 1 ¹ ,	Nils Andersson	31.17
Gatan 1 ² ,	Albert Karlsson	2.90
Gatan 1 ⁵ ,	Thea Jonsson	5.95
Åkerby 1 ¹ ,	Erik Karlsson	13.27
Mossebo 1 ¹ ,	Axel Nilsson	36.15
<u>Summa</u>		<u>100.00</u>

3. I enlighet med dessa procenttal upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilken jämväl förrättningskostnaderna fördelas.
4. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast hösten 1962.
5. Styrelsens ordförande befullmäktiga vi till följande uppdrag:
att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd, kunna erfordras,
att utkvittera och på företaget fördela beviljat statsunderstöd,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga alla åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan föreskrivna tid.

Katrinelund, Linghem den 16 april 1957:

Nils Andersson *Sten Karlsson*
Thea Jonsson *Albert Karlsson*
Erik Karlsson *Axel Nilsson*

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Kurt Dahlgren

Kartblad: Tinspång.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Messebe dikningsföretag år 1957 i Östra Hargs socken, Östergötlands län.

Ändamål, läge och omfattning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för redan odlad mark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Metalaströms nederbördsområde nr 67, ca 3.5 km sydost om Östra Hargs kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med röd färg, medan nederbördsområdets begränsning utmärks med en blå linje.

Syreförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda dikena A - B - C och B - D.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en plankarta upprättats. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ansetts beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge. Rörledning betecknas med en röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll ha fixpunkter inhuggits och dessa beskrivas å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s.ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Beräknad normal hög- vattenavrinning, l/s
1+13	25	31
B	23	29
4+10	15	19
5+10	10	13
C	6.5	8
D	4.0	5

Breor och trummor.

Av syneförordningen beröres en trumma under enskild väg i punkt 5+40. Ordföranden i Gatans vägsamfällighet, som är ägare av vägen har undertecknat en förbindelse att vägsamfälligheten skall till företaget betala 250 kronor, när trumman avseynats och godkänts av lantbruksingenjör i länet.

Övriga ombyggnader av trummor bekostas av dikningsföretaget.

Allmänna intressen berörs icke av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförelaget, bilaga C, ha dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrätningskostnaderna, beräknats till 7.650 kronor, varav dock 250 kronor skall betalas av vägsamfälligheten enligt ovan. Sålunda beräknas 7.400 kronor komma att fördelas enligt nedanstående kostnadsfördelning.

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, uppskattats till 12.810 kronor.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 5, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningens längden, bilaga E, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

Vattendomsstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och be- tryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skola efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 31 dec. 1962 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länets tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sädägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

Organisation.

Enär sädägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sädägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Mossebo dikningsföretag år 1957.


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Direkt talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Linköping den 25 maj 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningssnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningssnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0.50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,


att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,


att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
 ning.


Före maskingrävning skall terrällägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvisa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Henvändelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.

Länköping den 25 maj 1957.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör





"Lampligt material:

utrivna stentrummar

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ö. Hargs socken</u>							
<u>Idingstad 5¹</u>							
Sten Karlsson							
Åker	1	0.10		3500	4000	500	50
"	2	0.09		3500	"	500	45
"	3	0.08		3600	"	400	32
"	4	0.43		3600	"	400	172
"	5	0.23		2700	"	1300	299
Brukningsbåtnad:							
D+66 - 1+13 å 6:- kr/m							282
1+13 - 1+39 å 2:- "							52
1+39 - 2+09 å 6:- "							420
Summa		0.93					1.352
<u>Värila 1¹</u>							
Nils Andersson							
Åker	6	0.55		2500	4000	1500	825
"	6 a	0.56		2950	"	1050	588
"	7	0.69		2950	"	1050	725
"	8	0.52		2500	"	1500	780
Tomt	9	0.04		5400	6000	600	24
Brukningsbåtnad:							
2+09 - 3+53 å 6:- kr/m							864
3+53 - 5+40 å 1:- kr/m							187
Summa		2.36					3.993
<u>Gatan 1²</u>							
Albert Karlsson							
Åker	10	0.07		3600	4000	400	28
"	11	0.11		3200	"	800	88
"	12	0.12		3400	"	600	72
Brukningsbåtnad:							
46 m å 4:- kr/m							184
Summa		0.30					372
<u>Gatan 1⁵</u>							
Thoa Jonsson							
Åker	13	0.12		3600	4000	400	48
"	14	0.18		1900	"	2100	378
Överföres		0.30					426

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.30					426
Åker	15	0.12		2700	4000	1300	156
Brukningebåtnad: 5+45 - 5+75 & 6:- kr/m							180
Summa		0.42					762
Åkerby 1 ¹ Erik Karlsson							
Åker	16	1.02		2900	4000	1100	1.122
"	17	0.55		2950	"	1050	578
Summa		1.57					1.700
Mossebo 1 ¹ Axel Nilsson							
Åker	18	0.41		2700	4000	1300	533
"	19	0.17		3800	"	200	34
"	20	1.29		1950	"	2050	2.645
"	21	0.07		3000	"	1000	70
"	22	0.05		3600	"	400	20
"	23	0.13		2300	"	1700	221
"	24	0.05		2000	"	2000	100
"	25	0.04		2000	"	2000	80
"	26	0.04		2000	"	2000	80
"	27	0.05		2000	"	2000	100
"	28	0.07		2100	"	1900	133
"	29	0.28		2700	"	1300	364
"	30	0.08		3200	"	800	64
Brukningebåtnad: 3+53 - 5+40 & 1:- kr/m							187
Summa		2.73					4.631
		Sammandrag.					
Idingstad 5 ¹ Sten Karlsson	1-5	0.93					1.352
Värla 1 ¹ Nils Andersson	6-9	2.36					3.993
Gatan 1 ² Albert Karlsson	10-12	0.30					372
Gatan 1 ⁵ Thea Jonsson	13-15	0.42					762
Överföres		4.01					6.479

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.01					6.479
<u>Åkerby 1¹</u>							
Erik Karlsson	16,17	1.57					1.700
<u>Mossebo 1¹</u>							
Axel Nilsson	18-30	2.73					4.631
<u>Summa</u>		8.31					12.810

Länköping den 25 maj 1957.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B</u>						
0+20 - 2+09		12" betongrör	m 189	6:60		1.247
0+20 - 0+75		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 55	6:-	330	
0+75 - 2+09		D:o d:o	m 134	4:-	536	866
		Sprängning av berg	m 15	30:-		450
1+13, 2+09		Brunn, typ B-1, d = 0.60 m	st 2	140	280	
		Utlöpp, typ U-12			30	310
						2.873
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				227
		<u>Summa</u>				3.100
<u>Dikessträckan B - C</u>						
2+09 - 2+70 - 4+10		10" betongrör	m 169	5:45	921	
4+10 - 5+75		8" "	m 160	3:50	560	
5+40 - 5+45		9" vägrör	m 5	6:75	34	1.515
2+09 - 2+70		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 61	3:50	214	
2+70 - 4+10		D:o d:o	m 108	5:-	540	
4+10 - 5+19, 5+45 - 5+75		D:o d:o	m 139	2:75	382	
5+19 - 5+40		D:o d:o	m 21	3:25	68	
5+40 - 5+45		D:o d:o	m 5	10:-	50	1.254
20+31, 4+10, 5+10, 5+40, 5+45		Brunn typ B-1, d = 0.60 m	5	140	700	
5+75		" " " , d = 0.50 m	1	100	100	800
						3.569
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				181
						3.750
		Avgår ersättning från vägsam- fälligheten				- 250
		<u>Summa</u>				3.500
<u>Dike B - D</u>						
10 - 10+96		6" betongrör	m 96	2:85		274
10 - 10+50		Grävning, läggning samt återfyll- ning	m 50	2:75	138	
10+50 - 10+96		D:o d:o	m 46	3:25	150	288
		Överföres				562


Länköping den 25 maj 1957.
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sammanställning över företagets arbets- och materialkostnader.</u>						
		12" betongrör	m 189	6:60	1.247	
		10" "	m 169	5:45	921	
		8" "	m 160	3:50	560	
		6" "	m 96	2:85	274	
		9" vägrör	m 5	6:75	34	3.036
		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 619			2.408
		Sprängning av berg	m 15			450
		Braun typ B-1, d = 0.60 m	st 7	140	980	
		" " " , d = 0.50 m	st 3	100	300	
		Utlepp typ U-12	st 1		30	1.310
		Summa				7.204
Länköping den 25 maj 1957.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ö. Hargs socken</u>						
<u>Idingstad 5¹</u>						
Sten Karlsson	S	1.352		781	10.56	
<u>Värila 1¹</u>						
Nils Andersson	S	3.993		2.307	31.17	
<u>Gatan 1²</u>						
Albert Karlsson	S	372		215	2.90	
<u>Gatan 1⁵</u>						
Thea Jonsson	S	762		440	5.95	
<u>Åkerby 1¹</u>						
Erik Karlsson	S	1.700		982	13.27	
<u>Mossebo 1¹</u>						
Axel Nilsson	S	4.631		2.675	36.15	
Summa		12.810		7.400	100.00	

Länköping den 25 maj 1957.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

Sammanställning av förrättningskostnadertill Mossebo dikningsföretag år 1957 i Östra Harge socken, Östergötlands län.Ersättning till statsverket enligt lantbruks-
nämndstämman

321:- kr

Hantlangning 20.5 tim. à 3:50

72:- "Summa393:- kr

Linköping den 25 maj 1957.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Mossebo dielmingsföretag år 1957

Socken

Ö. Hargs

Län

Östergötlands

Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ ~~Styrelseledamöter~~

Lantbrukaren Erik Karlsson, Åkerby, Ö. Harg.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

25/6 1957

Bidrag till utförandet, kr

3.110

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/11 1959

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.110

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den


5 november 1957

Besiktning verkställd av

Ingenjör Sven-Eric Johansson

Vid besiktningen befinns att arbetet utförts enligt den fastställda arbetsplanen,
varför det godkännes.

Linköping den 12 november 1957,


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

