

U T L Ä T A N D E

avgivet vid synerörrättning enligt vattenlagen rörande torr-  
läggning av vattenskadad mark inom fastigheterna Holbäckshult  
nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 1<sup>5</sup>, 1<sup>6</sup>, 1<sup>7</sup>, 1<sup>9</sup>, 1<sup>11</sup>, 1<sup>12</sup>, 1<sup>13</sup>, 1<sup>15</sup> och 1<sup>21</sup>, Rötsla  
nr. 1<sup>2</sup>, Skinnrällen nr. 1<sup>1</sup>, Slätö nr. 1<sup>3</sup> och Ekshult nr. 1<sup>1</sup>  
uti Frödinge socken av Kalmar län.

Läge.

Irrägarvarande företag är beläget 5 km. söder om Frödinge  
kyrka och 10 km. <sup>öster</sup> ~~väster~~ om Vimmerby stad samt tillhör det i  
K.K. den 13 april 1922 med nr. 71 betecknade nederbördsom-  
rådet.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul  
färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj  
1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att  
handlägga irragavarande förrättning, och har på grund därav  
och i anslutning till förrättningsökandenas och övriga in-  
tressenters vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden  
föreliggande förslag till vattenavledning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har så-  
dant ej heller kunnat utrönas.

### Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma, att detsamma skall benämnas "Höbäckshults torrlägningsföretag av år 1933".

### Företagets omfattning.

Företaget avser sänkning av 4 st. gölar för torrläggning av omkring desamma och utmed deras av- och tillöpp belägna vattenskadade marker.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro ä hithörande plankarta inmätta och avvägda och ä densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. De landvinningar, som beräknas uppkomma äro utåt begränsade medelst en streckad linje.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla torrläggning till 1,2 meters djup till nuvarande medelvattenytan i närmast punkt i berintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. F, framgår, att de marker som erhålla förbättring genom företagets utförande omfatta en areal av 37.92 hektar, varav 19.14 hektar odlad mark, 5.86 hektar äng och odlingsmark samt 12.92 hektar annan mark.

## Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdena hava beräknats till  $22.5 \text{ km}^2$  för diket nr. 1,  $13.5 \text{ km}^2$  för diket nr. 2 och  $2.8 \text{ km}^2$  för diket nr. 4.

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid medelvattenföring.

Avloppen nr. 1, 2 och 4 skola alltså kunna framföra respektive  $1.58 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,  $1.30 \text{ m}^3/\text{sek}$ . och  $0.20 \text{ m}^3/\text{sek}$  vid högvatten och  $0.16 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,  $0.13 \text{ m}^3/\text{sek}$ . samt  $0.02 \text{ m}^3/\text{sek}$ . respektive vid medelvatten.

### ~~Dimensionerna för dessa avlopp.~~

Bottenbredden har bestämts till 1.0 m. i jord och 2.20 m. i berg för diket nr. 1, 0.5 m. för diket nr. 2 samt 0.5 m. i jord och 1.0 m. i berg för diket nr. 4.

Sidolutningen har för samtliga avlopp bestämts till 1:1,25 i jord och 10:1 i berg.

### Erter verkställda beräkningar

Med dessa dimensioner kunna avloppen nr. 1, 2 och 4 framföra de beräknade högvattensmängderna vid ett vattendjup av 1.10 m., 1.0 m. och 0.5 m. för respektive samt de beräknade medelvattensmängderna vid ett vattendjup av 0.3 m., m. och m. för respektive.

För övriga avlopp äro nederbördsområdena av mindre om-

15

rättning varför några hydrografiska beräkningar ej ansetts  
erforderliga för dessa avlopp, utan hava dimensionerna för  
dessa avlopp bestämts efter praktiskt bedömande.

Sälunda har för diken nr. 3, 5, 6 och 7 bestämts en  
bottenbredd av 0.5 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Ä de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro  
avloppens djup angivna vid de medslagna avvärpningspälarna,  
varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jäms-  
förelseplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunk-  
ter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i öfrigt framgå av de upprättade  
sektionsritningarna.

#### Jordvärderingar.

Då någon ~~överensstämmelse~~ <sup>kamrers</sup> angående fördelning av kost-  
naderna för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas,  
hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar  
av den i företaget ingående marken. De sålunda uppskattade  
värdena före och efter företagets utförande samt de på grund-  
val härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade  
värderingslängd, bil. litt. F.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter fö-  
retagets utförande har reducering av blivande värdet verk-  
ställt.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 9.082:35 kronor.

### Strömfall.

Företagets utförande medför borttagande av ett mindre obebyggt strömfall vid punkt 0+22 å diket nr. 1.

På länsstyrelsens i Kalmar län förordnande har ingenjör Tor Engström, Kalmar i egenskap av biträdande förrättningsman tillsammans med godemännen verkställt värdering av detta strömfall, och avgivit särskilt utlåtande därom, se bil. litt. E<sup>2</sup>.

Av detta utlåtande framgår, att strömfallet ej har något värde, varför synemännen bestämma, att någon ersättning i följd av dess borttagande ej skall utgå, och anse att hinder ej föreligger för företagets utförande, evad det berör strömfallens borttagande.

### Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikenas utvidgande skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens blivande värde enligt värderingslängden. Den erforderliga upprättningen skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

## Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava, enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. G, beräknats till 7.690:- kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande och fördelas mellan delägarna efter kostnadsfördelningsslängden, om företaget kommer till utrörande.

## Kostnadsfördelning.

Synemännen ansé att företaget bör uppdelas i 7 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, bättnadsvärde och relativa kostnad framgå av efterstående.

| Avdelning    | Dikt nr. | Stäckan     | Ägo-fygnen nr.                                                            | Bättnadsvärde. Kr. | Kostnad Kr. | Rel. kostnad. |
|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| I            | 1 och 2  |             | 1-20; 27-33; 34-47;<br>503-608; 204-230; 230-270;<br>271-281; 282-291-289 | 3.376:20           | 2.710:-     | 0.80          |
| II           | 3        |             | 47-26; 231-235; 237;<br>241-246; 247-251-250;                             | 587:80             | 210:-       | 0.32          |
| III          | 4        | 20-22+72    | 65-67; 71-76a;                                                            | 177:40             | 470:-       | 2.65          |
| IV           | 4        | 22+72-25+76 | 68-73; 76b-85;                                                            | 461:65             | 860:-       | 1.87          |
| V            | 4 och 7  | 25+76-29+30 | 101-114; 115-143;<br>144-158; 95-100;                                     | 3.529:20           | 1.840:-     | 0.52          |
| VI           | 5        |             | 189-202                                                                   | 375:70             | 380:-       | 1.01          |
| VII          | 6        |             | 86-94; 65-66;                                                             | 574:90             | 1.230:-     | 2.13          |
| <u>Summa</u> |          |             |                                                                           | 9.082:85           | 7.690:-     | 0.85          |

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad, har berunnits att avdelningarna I och II skola sammanföras för sig, avdelningarna III, IV och V skola sammanföras för sig samt att avdelningarna VI och VII skola utröras var för sig.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad. I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förräkningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företags utförande.

#### Broar.

I företags gemensamma kostnader ingå utförande av 2 ägovägsbroar av trä vid 10+85 å diket nr. 2 och vid 35+97 å diket nr. 7, en ägovägsbro vid 1+90 å diket nr. 1 med överbyggnad av trä på landrästen av sten samt 2 st. byvägsbroar vid 27 å diket nr. 4 samt vid 46+50 å diket nr. 6 med överbyggnad av trä på stenlandrästen.

Dessa broar skola utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna. Stenlandrästena skola utföras av kilad sten.

#### Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhugna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

### Dikesjorden.

Den jord, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

### Arbetenas utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja det samma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den 15 september 1938.

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämlikt kap. 7 § 58 vattenlagen.

### Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall

anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och

utgifter, *vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,*

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas

nödvändigt sammankalla intressenternas till sammanträde

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl Frödinge sockens kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Å sammanträde åger envar deltagare i företaget rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget.

#### Avsättning.

Vid företagets fullbordande skall avsättning av arbetena

verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

#### Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg nogt underhållas, och skola dikena ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 3 dje år, och skola kostnaderna för företagets underhåll fördelas efter samma procenttal som fördelningen av kostnaderna för företagets utförande.

Dock skall kostnaderna för underhållet av de i företaget ingående broarna bestridas av den som förut underhållet respektive broar.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår genom delägares åtgörande detta av denne genast avhjälpas. Bättras ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försunliges bekostnad.

#### Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

#### Aktrörvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola

24


förvaras hos ägaren av fastigheten Holbäckshult nr. 1<sup>7</sup>, som  
för närvarande äges av lantbrukaren Edwin Nilsson, Holbäcks-  
hult, Hällerum.

Talan mot förrättningen.



Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens  
Vattensamfund, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från  
nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar,  
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och  
skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar,  
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I öv-  
rigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär  
ingivande.

Holbäckshult, Hällerum den 27 november 1955.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godesmän.

