

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av vattenskadad mark inom fastigheterna Tuta nr. 1²
och 1³ samt Snararp nr. 2³ uti Rumskulla socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företaget är beläget 8.5 km. nordväst om
Rumskulla kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med
67:4
nr. 68 betecknade nederbördsområdet.

Företaget är å hithörande plankarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom Konungens Befallningshavande i Kalmar län resolu-
tion den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lant-
bruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och
har på grund därav och i anslutning till förrättningsökandens
och övriga intressenters vid sammanträde i ärendet framställda
yrkanden föreliggande förslag till ^{vattenavledning} ~~avledning~~ (upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har så-
dant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vatten-
avledning, och bestämma, att detsamma skall benämnas "Tuta
torrlägningsföretag av år 1933".

Företagets omfattning.

De i företaget² ingående markerna hava ä hithörande plan-karta blivit inmätta och avvägda, och äro⁶ densamma begränsade medelst en streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2 meters djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet befintlig mark samt med hänsyn till markernas sättning och sammansjunkning.

För markernas torrläggning skola diken nr. 1 - 3 upptagas.

I den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, finnas de särskilda ägofigurerna upptagna, och framgår av denna, att de vattenskadade markerna, som erhålla förbättring genom företaget²s utförande, omfatta en areal av 11.43 hektar, varav 1.60 hektar odlad mark samt 9.83 hektar annan mark.

Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har beräknats till 5.0 km.². Avrinningen vid högvatten har antagits till 80 sek. lit. pr km.². och 8 sek. lit. pr km.² vid medelvatten.

För avloppen nr. 1 och 2 har bestämts en bottenbredd av

0.50 m. i jord och 1.30 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 10:1 i berg.

Med dessa dimensioner kunna då dessa avlopp framföra den beräknade högvattenmängden $0.4 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid ett vattendjup av 0.70 m. och den beräknade medelvattenmängden $0.04 \text{ m}^3/\text{sek}$ vid ett vattendjup av 0.2 m.

Nederbördsområdet för diket nr. 3 är av mindre omfattning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar för detta dike ej ansetts nödvändiga.

För detta dike har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

På grund av ovanstående beräkningar och efter praktiskt bedömande hava avloppens dimensioner blivit bestämda med hänsyn tagen till i förhållande till kostnaderna för företagets utförande såvitt möjligt fullständig torrläggning av all i företaget ingående mark, samt med hänsyn till markernas sättning och sammansjunkning.

Å de vid förrättningen upprättade profilerna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspälarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för bottenlinjernas brytpunkter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade

profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen,
bil. litt. G.

Strömfall.

Mellan punkterna 0+8 och 0+18 å diket nr. 1 finnes ett mindre strömfall, vid vilket för längre tid tillbaka funnits en kvarn gemensam för Tuta och Snararps byar. Detta strömfall måste delvis borttagas.

På länsstyrelsens i Kalmar län förordnande har ingenjör Tor Engström, Kalmar i egenskap av biträdande förrättningsman tillsammans med godemännen verkställt värdering av detta strömfall och avgivit särskilt utlåtande därom bil. litt. D¹. Av denna värdering framgår att strömfallet är värdelöst, varför någon ersättning ej skall utgå för detsamma. På grund härav föreligger ej hinder jämligt 7 kap. 38 § vattenlagen för företagets utförande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den *15 september* *1937*.

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid kan

anstånd med ~~dess~~ ^{dess} utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämlikt kap. 7 § 58 vattenlagen, innan förenämnda arbetstid utgått.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en syssloman,

Val av syssloman skall anmälas till Konungen Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Avgår syssloman skall ny sådan väljas, och skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Sysslomannen åligger

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och utgifter,

att för sistnämnda ändamål och rör övrigt, då så kan finnas nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sam-

manträdet eller ock minst fjorton dagar därröret kungöras i
säväl Rumskulla kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget rösträtt
efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet
att taga del i kostnaden för företaget.

Dikesjorden.

Den jord, som uppgräves säväl vid företagets utförande
som vid dess underhåll, färefj läggas närmare dikeskanterna
än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla
tillstötande diken och i övrigt på lämpliga ställen dock minst
på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Broar.

I företaget ingär utförande av en byvägsbro vid 15+86
å diket nr. 3, och vilken bro skall utföras i enlighet med
den härför upprättade ritningen.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida under-
håll finnas fixpunkter inhuggna säsom ringformiga märken i
jordfasta stenar, och äro säväl i plan som profil till läge
angivna.

Avsyning.

Vid arbetenas fullbordande skola desamma avsynas av ve-
derbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av veder-

börande myndighet förordnad förrättningsman.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna värderingar av de vattenskadade markerna. Markernas värden före och efter företagets utförande samt de på grundval därav ^{uträknade} förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil.

litt. E.

För mark, som efter företagets utförande ej erhåller full torrläggning, har reducering av blivande värdet verkställts.

Kostnaderna och deras fördelning.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H.

Synemännen anse att företaget ej skall uppdelas i avdelningar, varför kostnaderna fördelas på de olika fastigheterna efter deras förbättringsvärden.

I efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, finnes angivet för varje fastighet dess andel i de beräknade torrläggningskostnaderna och förrättningskostnaderna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vatten-

lagen skall ej erläggas.

Ersättningar.

För mark, som ätgär till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt.

G.

Om någon deltagare det påfordrar skall ersättning därjämte utgå för mark, som toges i anspråk för jordupplag. Den-
na ersättning skall beräknas efter areal och efter samma vär-
den, efter vilka nämnda ersättningar för jordätgång äro be-
räknade enligt jordersättningslängden. Den erforderliga upp-
mätningen härför skall verkställas av två ojäviga män eller
vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Underhåll.

Företaget skall noga underhållas, och skola diken rän-
sas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 3 dje
är, och skola kostnaderna för företagets underhåll fördelas
efter kostnadsfördelningslängdens procenttal.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår ge-
nom delägares åtgörande detta av denne genast avhjälpas.

Bättras ej detta förhållande orödelbart, äger den, som lider
men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning,
och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa

21
7
arbetet för bristens avhjälpande på den försunliges bekostnad.

Aktförvarare.


Till företaget hörande handlingar och ritningar skola
förvaras hos ägaren av fastigheten Tuta nr. 1³, som för när-
varande äges av lantbrukaren Arthur Thunstedt, Tuta, Rumsdulla.

Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens
Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från
nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exem-
plar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen härtill, och skola till besvären fogas de hand-
lingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.
I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande be-
svärs ingivande.

Tuta, Rumsdulla den 3 november 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

.....*K. H. Pettersson*.....

.....*J. O. Brannan*.....

Biträdande godemän.

Fastighetens				Intesk ning angien de så- kande	Sgares namn.
Namn	Regis- ter- nummer	Mark- tal	Byggnad- tal		
Tuta	1 ²	1/4	A	—	H. J. Andersson
"	1 ²	1/4	B	—	H. J. Andersson och Arthur Thunstedt
"	1 ³	1/4	B	LoK.	Arthur Thunstedt
Luararp	2 ³	3/8	d	—	G. H. Johansson Lennar

Markens värde		Förbät- nings- värde		Andel i kost- naden för		Delakti- ghet	
före	efter	före	efter	trulägg- ningen	sympfö- rätt- ningen	i före- taget	
Rk.	re	Rk.	re	Rk.	re	Rk.	%
182 45	848 90	666 45	516 20	127 37	27 20		
896 65	1.732 60	835 95	648 28	159 78	34 12		
130 50	679 50	549 -	425 79	104 94	22 41		
136 -	534 75	398 75	309 13	76 19	16 37		
1.345 60	3.795 75	2.450 15	1.900 -	468 28	100 00		

Tuta, Rumsbulla den 3 november 1933

På tjänstens vägnar:

Ant. Andersson

Ant. Andersson

R. H. Pettersson J. O. Lennar

Biträdnads godkännande