

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Grönhult och Gröningsbo i Blackstads socken av Kalmar län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för understecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifrågasatt hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, vid vilket intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 3.5 kilometer söder om Blackstads kyrka, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plan tan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i den genom dikningsområdet gående kanalen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts

ovan angivna grunder samt med ökning av kurgans höjdläge allt-
efter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens na-
turliga lutning, dock högst 0,5:1000 lagts till grund för denna
ökning.

I den utlåtandet bifogade beskrivnings- och värderings-
längden, bil. litt. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom om-
rådet närmare angivna till areal och ägoslag, Av denna längd fram-
går, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av före-
taget utgöres av

åker 4.07 hektar

ängs- och odlingsmark 4.74 "

Summa 8.81 hektar,

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägg-
ningsdjupet erfordras upptagande av avloppskanal genom torr-
lägningsområdet, vilken kanal å såväl plankarta som profilrit-
ning betecknats med 0 - 6⁺⁹⁸ samt å plankartan inritats med dub-
bel dragna röda linjer.

Över denna kanal har profile blivit uppgjord och fram-
går av denna samt därtill hörande sektioner kanalens såväl nu-
varande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten

efter avloppens sträckning m.m. Kanalens blivande dimensioner
återfinnas dessutom i den bifogade grävningstabellen, bil. litt. B.

För utrönande av de för avledande av förekommande flö-
den erforderliga dimensioner å kanalen, har nederbördsområdet
beräknats. Då detsamma uppgår till 0.25 hektar, är det emeller-
tid uppenbart, att i avloppet ej kommer att framgå någon hög-
flod av betydelse. Härav framgår att vid bestämmande av kana-
lens dimensioner hänsyn ej behöfts tagas till fara för översväm-
ning, utan har härvid de vattenskadade markernas torrlägnings-
behov varit enbart bestämmande.

Flod- och medelvattendjupen ha beräknats till 0.33 och
0.05 meter respektive vid en bottenbredd av 0.30 meter, en slänt-
lutning av 1:1,5 och en bottenlutning av 0.2:1000.

Beräkningarna ha utförts medelst Ganguillet och Kut-
ters formel.

Broar och trummor.

På företaget bekostnad skola utföras en by-
vägstrumma vid 0⁺⁹⁶ och två ägovägsbroar vid 3⁺³⁰ och 4⁺³⁰ i en-
lighet med ritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framtiden önska bygga priva-
ta broar eller trummor över kanalen är detta tillåtet under för-

utsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. litt. C, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Sakägarna ha överenskommit att någon ersättning för mark, som åtgår för dikesutvidgning och jordupplag ej skall utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 3300:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §

vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda beskrivnings- och värderingslängden.

Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 4357:80 kronor

" " efter " 8096:- "

vadan värdeökningen genom

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjd-läge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inge andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell, bil. litt. A₂, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande skola fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden.

De båda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. litt. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola

gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Samtliga broar och trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförande till underhåll övertagas av respektive ägare.

Rensning av kanalen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i avloppet eller vidtagande av anna åtgärd, som försvårar eller fördyrar kanalens framtida underhåll, må varken göras eller talas ens på vederbörandes egen mark.

Företagets utförande m.m.

Synmännen stadga, att företaget skall utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Kungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1936.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 §

vattenlagen.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga följande bestämmelser, vilka särskilt skola företes blivande entreprenör:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankartan angiven sträckning;

att de uppschaktade massorna fördelas till lika godhet och mängd

å båda sidor om avloppet och läggas på minst en meters av-

stånd från dikeskanten.

att jordvallarna genomgrävas vid tillstötande diken och minst på

var 50:de meter;-

att å profilritningen angivet höjdläge å bottenlinjen i förhål-

lande till fixpunkten samt fastställda slänter skola gälla

framför å profilritningen och i grävningstabellen angivna

djupsiffror och dagbredder samt

att den till ledning vid arbetets utförande och framtida under-

håll anbragta fixpunkten, vilkens lägen såväl i plan som pro-

föl framgår av de upprättade rätningarna, ej må vid laga an-

svar rubbas.

Arbetsstyrelse m.m.

Då deltagarna i dikningsföretaget äro flera än två skall

utses styrelse, bestående av en eller flera ledamöter.

Då företaget är av relativt ringa omfattning har endast en syssloman för företaget utsetts. Sysslomannen äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhåva de med företaget förenade angelägenheterna.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och ^{med/}verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna.

För sysslomannen gäller i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när gederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som av Kungl. Maj:t

möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Bergbo dikningsföretag av år 1934.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärshänvisande.

Gröningsbo den 20 december 1934.

På tjänstens vägnar:

Gustaf W. Johansson

Hjalmar Johansson

P. H. J. J. J.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							Arbetets utförande m. m.		Synesför- rättningen	
	Kronor						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	Öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
405-						324,12	11,64	405-	478,19	
130,20						715,88	2,36	538,20	17,93	
578-						5300-	100,00	70,67	232,67	

Godkänd - de casset 1924.
Räkenskapsår 1924
Ersprövarman
Hjalmar Johansson Oskar Jönsson

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker dels inom fastigheterna Kvinnsgröta nr. 1², 5², 5³, 7² och 7³ dels inom tomtmark i Kvinnsgröta by mellan Kvinnsgröta 1² och Gräsgårdskanalen, dels inom fastigheterna Solberga nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁷, 2², 2³, 3², 3³, 4², 4⁵, 5² och 5⁴, Solbergatäkten nr. 1¹, Löt nr. 1², 1³, 1⁴ och 1⁵ samt dels inom gemensam mark till Melstadsby uti Gräsgårds socken, dels inom fastigheterna Träby nr. 1², 1³, 2², 2³ och 3¹ samt Kristineborg nr. 1¹ och dels inom samfällid mark i Träby by uti Segerstads socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, som i mom. 8 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget c:a 2 km. nordväst om Gräsgårds kyrka och c:a 2,5 km. sydväst om Segerstads kyrka, och tillhör vattensystem nr. 119 samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 17 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 228 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med dikena nr. 1 - 4.