

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Lundbomåla nr. 1¹, Lunden nr. 1¹, 2³ och 3³, Fröstingstorp nr. 1³, 1⁴ och 1⁵ samt Örnatorp nr. 2³ uti Åby socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande torrlägningsområde, som är uppdelat i tvenne företag, är beläget 2.5 km. väster om Åby kyrka och 3 km. nordväst om Förlösa kyrka samt mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 76 och 77 betecknade nederbördsområdena. Företagen äro å hithörande översiktskarta angivna med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 14 januari 1932 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningsökandenas och övriga intressenters vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

och bestämma, att desamma skola benämnas Lundbomåla dikningsföretag av år 1935 och Fröstingstorps dikningsföretag av år 1935.

Företagens omfattning.

De vattenskadade markerna äro, som nämnts, uppdelade i tvenne företag, Lundbomåla dikningsföretag av år 1935 omfattande i handlingar och å ritning med nr. 1-70 betecknade ägofigurerna och Fröstingstorps dikningsföretag av år 1935 omfattande ägofigurerna 71-93.

De i företagen ingående vattenskadade markerna äro å hithörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla full torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, framgår, att de marker som erhålla förbättring genom utförande av Lundbomåla dikningsföretag av år 1935 omfatta en areal av 15.29 hektar, varav 6.57 hektar odlad mark, 1.12 hektar odlingsmark och 7.60 hektar annan mark, och genom

omfatta en areal av 6.93 hektar, varav 2.50 hektar odlad mark och 4.43 hektar annan mark.

På sökandenas yrkanden skola för torrläggning av markerna inom det förstnämnda företaget utföras sträckan 3+50-17+25 av diket nr. 1 samt sträckan 50-51+16 av diket nr. 2 och sträckan 40+73-42+8 av diket nr. 3 såsom öppna diken och sträckan 40-40+73 av diket nr. 3 såsom täckt ledning av 9" = 22.5 cm. cementrör, samt för torrläggning av markerna inom det sistnämnda företaget upptagas sträckan 17+25-22+68 av diket nr. 1 samt diket nr. 4 såsom öppna diken.

Hydrografi och dimensioner.

Nederböråsområdet för sträckan 3+50-8+30 av diket nr. 1 har beräknats till 10,37 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Nämnda dikessträckor skall alltså kunna framföra 0,73 m³/sek. vid högvatten och 0,07 m³/sek. vid medelvatten.

För samtliga diken har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.25.

Med dessa dimensioner och en bottenlutning av 0.5:1000 kan då å ovannämnda dikessträcka, i enlighet med verkställda beräkningar, högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,9 m. och medelvattenmängden framföras vid ett vattendjup av

0,35 m.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunkter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärderingar.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagens utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av de i företagen ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena före och efter företagets utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. E.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets utförande har reducering av blivande värdet verkställt.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för Lundbomåla dikningsföretag av år 1935 till 5.020:15 kronor, och för Fröstingstorps dikningsföretag av år 1935 till 1.667:05 kronor.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikenas utvidgande, skall er-

sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens blivande värde enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget bil. litt. G, hava kostnaderna för utförande av Lundbomåla dikningsföretag, av år 1935 beräknats till 4.260:- kronor, och för utförande av Fröstingstorps dikningsföretag av år 1935 beräknats till 1.350:- kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande och fördelas mellan delägarna efter kostnadsfördelningslängderna om företagen komma till utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att Lundbomåla dikningsföretag av år 1935 bör uppdelas i 5 avdelningar, och att Fröstingstorps dikningsföretag även bör uppdelas i 5 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, inom respektive företag, avdelningarnas kostnad, båtnadsvärde och relativa kostnad framgå

Avdel- ning	Diket		Figurer nr.	Kostnad Kr.	Fribät- nings- värde Kr.	Rel. kostn.
	Nr	Stäckan				
I	1	3+50-8+30	18-32.	810:-	1292:15	0.63
II	1	8+30-14+16	33; 44-58.	1.580:-	954:45	1.66
III	1	14+16-17+25	59; 67-70.	690:-	886:50	0.78
IV	2		1-17; 34-43.	420:-	1.289:15	0.33
V	3		60-66.	830:-	577:90	1.39
<u>Summa</u>				4.330:-	5.020:15	0.86

Fröstingstorps dikningsföretag av år 1935.

Avdel- ning	Diket		Figurer nr.	Kostnad Kr.	Fribät- nings- värde Kr.	Rel. kostn.
	Nr	Stäckan				
I	1	17+35-20+70	71-76; 82-83.	660:-	726:95	0.90
II	1	20+70-21+13	84.	120:-	4:80	25.0
III	1	21+13-22+68	87-90.	340:-	217:20	1.57
IV	1	22+68-22+72	91-93.	170:-	96:90	1.76
V	4		77-81; 85-86	230:-	121:20	0.37
<u>Summa</u>				1.530:-	1.667:05	0.91

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad, har befunnits, att inom det förenämnda företaget skola avdelningar I och IV sammanföras för sig och avdelningarna II och III för sig, men att avdelning V skall utföras för sig samt att inom det sistnämnda företaget avdelningarna II och V skola sammanföras för sig, men att avdelningarna I, III och IV skola utföras var för sig.

På grundval av dessa utredningar äro efterstående kost-

nadsfördelningslängder bil. litt. H, upprättade. I dessa längder finnes angiven varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrätningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

~~Då ägarerna av fastigheterna Lunden nr. 1¹ och Örnatorp nr. 2³ ej önska upptagande av sträckan 51+16-53+80 har avdrag för dessa fastigheters andel i kostnaderna för utförande av Lundbymåla dikningsföretag av år 1935 gjorts motsvarande kostnaderna för nämnda dikessträckors upptagande.~~

~~Ätlika bestämma~~ ^{bestämma/} Synemännen/att avdelning IV inom Fröstings-
torps dikningsföretag ej nu skall utföras. Önskar delägare inom denna avdelning sedermera utföra denna avdelning skall ny kostnadsfördelningslängd upprättas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Broar.

I de gemensamma kostnaderna för företagen ingår utförande av en ägovägstrumma vid 12+46 å diket nr. 1 och 3 st. ägovägsbroar vid 10+42, 16+24 och 19 å diket nr. 1 samt vid 52+70 å diket ^{nr. 4}.

Dessa broar skola utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och berg, vilka fixpunkter äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företagen skola om intressenterna vilja fullfölja desamma, utföras i full överensstämmelse med de upprättade och nu framlagda förslagen med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och få påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skola båda vara fullbordade senast den 15 september 1940.

Hava ej företagen blivit fullbordade inom nämnda tid, kan anstånd med deras utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämlikt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Den arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företagens utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera deras utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagens inkomster och utgifter, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i företagen minst en vecka före sam-

i Åby sockens kyrka som ock i minst en av ortens tidsningar.

Å sammantråde äger envar deltagare i företaget röst-
rätt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyl-
dighet att taga del i kostnaderna för företagen.

Avsättning.

Vid företagens fullbordande skall avsättning av arbetena
verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller
av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företagen skola genom arbetsstyrelsens försorg noga un-
derhållas, och skola diken ränsas så ofta det visar sig nöd-
vändigt dock minst vart 3 dje år, och skola kostnaderna för
företagens underhåll fördelas efter kostnadsfördelningsläng-
dernas procenttal.

Dock skola kostnaderna för underhållet av de i företagen
ingående trumman och broarna bestridas av dem som förut un-
derhållit respektive trumma och broar.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår ge-
nom delägares åtgörande detta av denne genast avhjälpas.
Bättras ej detta förhållande omedelbart sedan den försumlige
därom blivit anmodad, äger den, som lider men av bristen,
kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bris-

stens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vatten-
lagen skall ej erläggas i följd av företagens utförande.

Aktsförvarare.


Till företagen hörande handlingar och ritningar skola för-
varas hos ägaren av fastigheten Lundbomåla nr. 1¹
som för närvarande äges av Grosshandl. E.Th. Ludvigsson, Förlösa.

Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens
Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från
nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar,
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skä-
len härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt
hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvårs ingi-
vande.

Lundbomåla, Läckeby den 4 februari 1935

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavarens namn
Namn	Re- gister num- mer	Man- tal	Ago- littera		
1	2	3	4	5	6

Lundholmala distningsföretag av år 1935.

Ämatsrup	2 ³	1/4	Bb	Löf.	Enik Lindahl
Lunden	1'	1	A	—	Ady, Areneuskyttaksköbstat
					an. Axel Svensson
D ²	2 ³	3/10	Bb	Löf.	Thorbjörn Ludvigsson
D ²	3 ³	4/5	Bb	Löf.	Densamure
Lundholmala	1'	1/8	D	Löf.	E. Ph. Ludvigsson
					an. Karl Petersson
Summa					

Trättingslagers distningsföretag av år 1935.

Trättingslagers	15	1/32		Löf.	Uno Forsberg
"	14	1/32	Ba	Löf.	Tven Petersson
"	13	1/4	E	Löf.	Martin Heloson
				Löf.	Arnar Heloson
Summa					

Markens värde				Förbättrings- värde		Delaktighet i kostnaderna för				Delaktig- het i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrlägg- ningen		syneför- rättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

340 85	415 80	74 95	35 71	402	0.82	bet
608 95	1854 50	1.245 55	593 51	67 18	13.71	bet
379 70	1.706 50	1.326 80	682 16	77 18	15.75	bet
22 40	114 50	92 10	113 56	12 84	2.62	bet
2.604 35	4.885 —	2.280 75	2.905 06	328 86	67.10	bet
3956 15	8.976 30	5.020 15	4.330 —	490 02	100.00	v

522 30	1.310 —	787 70	680 52	86 49	50.42	bet
511 90	1.009 50	497 60	278 21	35 35	20.61	
145 65	430 50	284 85	391 17	49 70	28.97	bet

1179 85 2.750 — 1.570 15 1.350 — 171 54 100.00

Trättingslagers gemensamma kostnader deltagar
Lundholmala distningsföretag av år 1935 med 74.07%
Trättingslagers " " 1935 - 25.93%

Lundholmala, Lärneby den 4 februari 1935

På Trättingslagers vägnar:

Enik Lindahl

Sten Torbjörnsson

Snack Särman

Bätkändande godkänn.