

avgivet av synmännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med, avseende å företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Mellingerum nr. 1², 1⁴ och 1⁵ uti Kristdala socken och Syserum nr. 1¹² och 1¹³ uti Tuna socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet

m.m.

Torrlägningsområdet, vilket, såsom i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 8,5 km. norr om Kristdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 72, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden under förrättingens gång skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 23 och 25 - 143 betecknade ägofigurerna, samt upptagande av diken nr. 1 sträckan 1+25 - 18+80 samt diket nr. 2 sträckan 14+70 - 24+80.

Arealen av den mark, som beräknats erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. lit. E, beräknats till 22,68 hektar, varav 19,24 hektar åker, 0,73 hektar odlingsmark och 2,66 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Mellingerums dikningsföretag av år 1935", är att anses såsom dikning.

...avloppen för företaget, som grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar resolution den 24 oktober 1931, har något laga hinder icke förefunnits. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom avföretaget beroende har ansetts allamark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan inmätta och omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,62 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid hög-

varför avloppen skola kunna framföra 0,11 m³/sek. och 0,011 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

För båda avloppen har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:4,25 i jord och 1:0,1 i berg. Bottenlutningen har bestämts till 0,5:1000 för båda diken.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då avloppen med dessa dimensioner framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,45 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de uppräta^{da}/profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 3 st. ägovägstrummor och 14 st. ägovägsbroar utföras. Dessa trummors och broars lägen framgå av det upprättade kostnadsförslaget.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning åtgå enligt bifogade jorderdsättningslängd, bil. litt. F,

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt

liga uppmätningen skall verkställas av Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till kap. 7 § 57 vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnaderna för företaget, hava enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. G, beräknats till 8.820:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då någon överenskommelse om kostnadernas fördelning för företagets utföranderej träffats, hava synemännen verkställt båtnadssuppskattning enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt torrlagda, har det blivande värdet reducerats efter samma grunder. Skillnaden mellan blivande värdet och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

taget framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida jämkning enl. 7 kap. 24 § vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar, på sätt i efterstående utredning angives. Av denna utredning framgår, huru avdelningarna skola utföras. Sökanden önskar ej utföra avd. III, varför endast avdelningarna I och II skola utföras. På grundval av denna utredning har efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H², upprättats för utförande av avdelningarna I och II.

I denna längd finnas angivna varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggingskostnaderna samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till utförande, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men av sökanden förskjutas vid förrättnings avslutande.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7:6, 7:25-7:26 samt 7:28-7:30 vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till företaget tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade förbättringen genom företagets utförande.

I kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 har angivits, vem som är sökande till företaget medelst förkortningen "sök.",

Mom. 9.

med hänsyn till såväl handlingar som plan-, profil-, sektions och
brorritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga
kraft, och skall vara helt fullbordat senast den 15 september 1939.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 §
vattenlagen.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför
lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest
gynnsamma och betryggande.¹

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste
mån undvikas.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas,
att de ur dikena upptagna jord- eller stenmassorna ej få läggas när-
mare dikeskanterna än 1,0 m. på lös mark och 0,8 m. på fast mark,
samt att genom jord- eller stenvallarna upptagas öppningar vid alla
tillstötande diken, och för övrigt på lämpliga ställen dock minst
på var 100de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetenas utförande och underhåll utsatta
fixpunkterna, som äro inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta
stenar, och vilka närmare angivas på plan- och profilritningarna, få *ej*
bortsprängas eller övertäckas, utan att de blivit av Lantbruksingenjör
ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av
lantmätare blivit ersatta med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 §

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikes-
sträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas minst vart tred-
je år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets av-
lopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å
tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande
gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter kostnadsfördel-
ningslängdens procenttal. För ränsningsjords uppläggning må intres-
sent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåt-
gård, som föranletts av enskild persons åverkan, må uttagas av denne.
Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må
på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företagets utförande
skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut un-
derhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar arbetsstyrelsen, att ombesörja arbetenas utförande
och kontrollera desamma, i den mån så finnes nödigt, med bistånd av
sakkunnig person, att i mån av arbetenas fortgång verkställa under-
biteringar, på sätt närmare angives i kap. 3 § 20 vattenlagen, att
föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

...processerna till sammanträde, på sätt 7 kap. 64 § vattenlagen föreskriver och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren till fastigheten Mellingerum nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Walte Svensson, Mellingerum, Kristdala.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.


Den som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger, att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot förrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Mellingerum den 14 december 1935.



Statens Lantbruksingenjör.

Gert Nilsson Erik Johansson

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Tuna socken.</u>					
Syserum	1 ¹³	$\frac{131}{1000}$	Aab	—	Oskar Karlsson
D:o	1 ¹²	$\frac{978}{1000}$	Aaa	—	Axel Nilsson
<u>Kristdala socken.</u>					
Mellingerum	1 ⁵	L/8	D	—	Ernst Danielsson
D:o	1 ²	1/2	A	Sök.	Malte Svensson
D:o	1 ²⁻⁵	Koppgöl 1	—	—	Gemensamt för Mellingerum 1 ² , 1 ³ , 1 ⁴ , 1 ⁵
Summa					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.660	50	3.830	-	2.169	50	1.847	67	137 70 ~~154 33~~		20.95
23	-	57	50	34	50	34	25	2 56 ~~2 36~~		0.39 v
441	20	1.318	-	1.376	80	1.172	56	87 36 ~~97 90~~		13.29
2.978	70	9.227	80	6.249	10	5.753	64	438 75 ~~480 53~~		65.23
		13	95	13	95	11	88	0 92 ~~1 03~~		0.14
5.103	40	14.947	25	9.845	85	8.520	-	657 27 ~~736 67~~		100.00

Mellingerum, Kristdala den 14 december 1935.

På tjänstens vägnar:

Carl B. Johansson

Statens Lantbruksingenjör.

Carl Nilsson Carl Johansson

Biträdande godemän.