

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av
marker tillhörande hemmanen Hemsbo
och Höckfors i Tuna socken av Kal-
mar län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för un-
dertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga
hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt för-
rättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta samman-
träden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande
eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring
6,0 kilometer nordnordost om Färö kyrka, hava vid förundersök-
ningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plan-
karten. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under ve-
getationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet
gående kanalerna ej kan torrläggas till 1,3 meters djup. De
vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts

enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge
alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens
naturliga lutning, dock högst 0,5:1000 lagts till grund för den-
na ökning.

I den utlåtandet bifogade Ägobeskrivnings- och värderings-
längden, bil. litt. A, finnas de särskilda Ägofigurerna inom områ-
det närmare angivna till areal och Ägoslag. Av denna längd framgår,
att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget
utgöres av

Åker	9,60 hektar
Ängs- och odlingsmark	0,60 "
annan mark	0,32 "
Summa	10,52 hektar.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägnings-
djupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet,
vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med
A - B - C och B - D samt å plankartan inritats med dubbeldrag-
na röda linjer.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå
av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande
som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter av-

loppens sträckning m.m. Avloppens blivande dimensioner åter-
finnas dessutom i den bifogade grävningstabellen, bil. litt. B.

Av efterföljande tabell framgår de olika avlopps-
sträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängd, bot-
ten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att
lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda
äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts medelst Ganguillet och Kut-

ters formel.

Avlopps- sträcka	Ne- der- börds- områ- de	Beräknad		Botten- lutning	Sido- lutning	Botten bredd	Beräknat	
		flod- vat- ten- mängd	medel- vat- ten- mängd				flod- vatten djup	medel- vatten- djup
	km ²	m ³ /sek.				m.	m.	m.
0 - 8	1,75	0,175	0,0175	0,5:1000	1:1,25	0,30	0,60	0,20
8 - 13	1,00	0,1	0,01	1:1000	1:1,25	0,30	0,38	0,10
13 - 13	0,2	0,02	0,002	1:1000	1:1,25	0,30	0,20	0,05
15 - 17	0,8	0,08	0,008	6,4:1000	1:1,25	0,30	0,30	0,08

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skall ingå i dikningsfö-
retaget.

Rivning av de äldre landsvägsbroarna skall bekostas

och utföras av företaget då landsvägsbroarna...

vägdistriktet.

Därest delägarna nu eller framtiden önska bygga privata
broar eller trummar över avloppen är detta tillåtet under förut-
sättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-
nadsförslaget, bil. litt. C, äro alla de arbeten, som för det ifrå-
gavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Delägarna har vid sammanträde den 18 februari 1937 över-
enskommit, att någon ersättning för mark, som åtgår för dikesutvidg-
ning eller jordupplag, ej skall erläggas. Någon olägenhet härav anse
synemännen ej förefinnas, varför bestämmes, att dylik ersättning ej
skall utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till
4400:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vat-
tenlagen har synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget
uppkomna jordförbättringen, och återfinnas såväl de på de särskilda
fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets
genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda be-
skrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	4528,75 kr.
" " efter "	9127,75 "

vedan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till 4599:-- "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av
den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra
anföras, att därvid hänsyn tagits till jordens naturliga god-
het, dess sättnings, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka.
Varje ågofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga
andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad
gradtabell, bil. litt. A₂, beräknats i % av värdet i fullt
torrlagt skick, vilket senare värde åsatts markenvid av syne-
männen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och
beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande fördelas mel-
lan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båt-
nadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 §
vattenlagen, att icke sökande till företaget har deltagnings-
skyldighet endast till båtnadsvärden. De särskilda delägarnas
delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av
verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den

till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. litt. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets företa utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitaord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplata i avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördröjar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller talas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysselmannen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försunliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Synsmännen stadga, att företaget skall utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt

sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1939.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga följande bestämmelser, vilka särskilt skola företas blivande entreprenör;

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankartan angiven sträckning;

att där avlopp följer rågång, denna och avlopps mittlinje skola sammanfalla;

att vid sprängningen största försiktighet iakttages och densamma ej utföres så att sten och skärv sprides å bredvidliggande mark;

att de uppschaktade massorna fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet och läggas på minst en meters avstånd från dikekanterna;

att jordvallarna genomgrävas vid tillstötande diken eller sänkor och minst på var 50:de meter;

att träd, som förekomma i de för avlopp fastställda linjerna sko

la borttagas av vederbörande ägare i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att träden i annat fall borttagas av entreprenören och en del virke därvid förstöres;

att å profilritningen angivet höjdhöga å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skola gälla framför å profilritningen och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder samt

att de till ledning vid arbetets utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas läge såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansevar rubbas.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändrhas av den valde sysslomannen.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till gelägarnas godkännande.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av

statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med stat smedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understöddas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som av Kungl. Maj:st möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hemsebo dikningsföretag av år 1937.

Bevärshänvisning.

Bevär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvär, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvär, fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet, I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Hemsebo den 3 augusti 1937.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågöfökur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tuna socken.</u>				
1/2	1 ²	A	Höckfors, Karl-Henrik Thunberg		1-4	124.65	219.-
4/100	1 ⁸	Bg	Hemsebo, Karl Bergvall	S	5-10	112.95	213.75
1/2	1 ²	Ba	" Alfred Nilsson	S	11-103	2973.25	6531.-
<u>13</u> 100	1 ⁷	Bf	" Henry Holmberg	S	104-144	1317.90	2164.75
			Summa			4526.75	9127.75

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagens avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94.95						90.86	2.065	10.37	101.23
100.80						96.45	2.192	11.00	107.75
3556.75						3402.83	77.337	388.27	3791.10
846.50						809.86	18.406	92.41	902.27
4599.-						4400.-	100.000	502.05	4902.05

Hemsebo den 3 augusti 1937.

På tjänstens vägnar:

W. J. Wadman

Gustaf Johansson K. B. Karlsson