

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Systertorp nr. 1²¹, Aspenäs nr. 1⁴, 1⁵ och 1¹⁸ samt Äversnäs nr. 1⁵ och 1¹¹ uti Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1. .Torrläggningsområdets läge, företags omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 6 km. sydost om Kristdala kyrka och tillhör vatten-system nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 88 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B, C - D - E, -D - F och G - H.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har enligt bifogade ägobeskriv-

hektar åker, 1,04 hektar odlingsmark och 1,83 hektar annan

mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Svartgölens sänknings-företag av år 1937", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 1 december 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 100 km².

Avrinningen har beräknats till 80 sek. lit. pr km² vid högvattenföring och 8 sek. lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A - B skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,08 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,008 m³/sek.

För samtliga diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,7 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,45 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällig-

hetens bekostnad skola 6 st. ägovägsbroar av trä ombyggas.

och dessa broar
Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.

litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till

mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall er-

sättning utgå, enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt.

För mark, som åtgår till jord- eller jordupplag, skall
förvides delägarens ansvarande beträffande
ersättning utgå efter markens värde efter företagets utföran-

de enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter upp-
mätning efter företagets utförande av den areal, som upptages
av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av
vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande
hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnads-
förslag, bil. litt. G, beräknats till kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vat-
tenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet samman-
fallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts
med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har
ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och
vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För
~~sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva~~
~~ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats~~
~~enligt samma grunder.~~ Skillnaden mellan blivande och nuva-
rande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga
till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke
vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av vär-
deringslängden, bil. litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i av-
delningar, utan skola företagets kostnader fördelas direkt
efter båtnadsvärdena.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelnings-
längd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnas angiven varje i företaget ingåen-
de fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna
för företagets utförande samt deras andel i förräknings-

kostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1940. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-

gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomrivas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets av-

ställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

och hamnar
Broar, som i samband med företaget skola ombyggas skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna

ves och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Äversnäs nr. 1¹¹, som för närvarande äges av lantbrukaren Oskar Nilsson, Äversnäs, Kristdala.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio (60) dagar härefter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd

vattenlagen rörande besvär ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Sanden, Kristdala den 3 november 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Systertorp	1 ² ₁	1/28	R	Sök.	Bernt Johanson
Åspenäs	1 ⁴	1/14	A	Likst. m.sök.	Emanuel Svensson
D:o	1 ⁵	3/56	B	Likst. m.sök.	Harry Karlsson
D:o	1 ¹⁸	Läg.	N	Likst. m.sök.	Ida Magnusson
Åversnäs	1 ¹¹	1/10	B	Likst. m.sök.	Oskar Nilsson
D:o	1 ⁵	1/10	D	Likst. m.sök.	Martin Eos
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
959	20	1.814	-	854	80	731	48	103	58	21,84
555	20	953	-	397	80	340	41	48	18	10,16
889	65	1.567	-	677	35	579	64	82	05	17,30
187	50	616	-	428	50	366	68	51	93	10,95
701	40	1.529	50	828	10	708	64	100	31	21,15
316	80	1.045	-	728	20	623	15	88	21	18,60
3.609	75	7.524	50	3.914	75	3.350	-	474	26	100,00

Sanden, Keisbåda den 3 november 1937.

På tjänstens vägnar:

Ant. Ruyver

Statens Lantbruksingenjör.

Oskar Frick *Stel Jälskär*

Biträdande godemän.