

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Lafsekulla nr. 1² och 1³, Gummebo nr. 1², 1³, 1⁴, 2⁴ och 3¹, Ingabo nr. 1², Kärrebo nr. 1⁴, 1⁵, 1⁶ och 1⁷ samt Norra Kärr nr. 1³ och 1¹³ uti Söderåkra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 8 km. söder om Söderåkra kyrka och 6 km. sydost om Torsås kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 130 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar

betecknas med A - B - C - D - E och D - F.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 55,35 hektar, varav 54,14 hektar åker, 0,94 hektar odlingsmark och 0,27 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Lafsekulla dikningsföretag av år 1937", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 31 december 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Syne-männen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa

länd mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 4,85 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek. lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek. lit. pr km² vid medelvattenföring, varför sträckan A - B - C - D av huvudavloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,34 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,034 m³/sek.

För båda avloppen har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000 kan då högvattenmängden, enligt verkställda beräkningar, framföras vid ett vattendjup av 0,70 m. och medelvattenmängden vid ett vatten-

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

På dikessträckan ^{orna och 14+76 - 15+8} 7+20 - 10+75 av diket A - B - C - D skall stenbeklädnad av dikesbotten och dikesslänter utföras. Stenbeklädningen på slänterna skall utföras till och med 0,80 m. över botten vertikalt räknat.

Mom. 5.

Trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 15 st. ägovägstrummor och en byvägstrumma utföras av 39.5", 30" och 24" betongkulvert.

Dessa trummors lägen och dimensioner m.m. framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. ^Q, och de upprättade ritningarna.

Den befintliga landsvägstrumman vid 8+86 å sträckan A - B å allmänna landsvägen Kalmar - Karlskrona är för grund och måste därför ombyggas.

Den nya trumman skall hava en genomloppsöppning av minst 1,0 x 1,0 m., eller om den utföres som betongkulvert, så skall dennas invändiga diameter vara minst 39.5" eller 1.0 m., och skall den nya trummans invändiga botten ligga på höjden + 6,34 m. över vid förrättningen antaget jämfö-

Då den befintliga landsvägstrumman på detta ställe är utförd efter den 1 januari 1880 bestämma synemännen, att den nämnda ombyggnaden av landsvägstrumman skall bekostas av Södra Møre härads väghållningsdistrikt. Arbetet för ombyggnaden ifråga skall även utföras av vägdistriktet, såvida ej vägdistriktet vill överlämna detta arbetes utförande åt de dikande.

Ombyggnaden av denna landsvägstrumma skall utföras så, att dikningsarbetet i övrigt ej därigenom förhindras eller försenas.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Brandbrunn.

Vid punkt 18+95 å dikessträckan B - C har Söderåkra kommun låtit utföra en samlingsbassäng såsom brandbrunn, vilken kommer ur funktion genom diket fördjupning. Synemännen bestämma därför att en brandbrunn skall utföras vid dikeskanten på detta ställe. Brunnen utföres av cementringar med invändig diameter = 1,10 m. Under brunnen utföres stensättning. Brunnens botten skall ligga 0,75 m. under dikesbotten på denna plats och förses brunnen med ett

tilllopp av ett 5" tegelrör som skall förses med ett

Rörmynnningen förses med ett galler.

Brunnens dimensioner och utförande i övrigt framgår av den upprättade ritningen.

Mom. 7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F,

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej delägarena annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E , och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 19.220:- kronor.

Mom. 9.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 7 avdelningar.

Den mark och de dikessträckor, som ingå i de olika av-

framgå av nedanstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I	A - B	130	3.800:-	12:25	303
II	B - C	75-86; 99-123.	7.510:-	8.192:85	0.91
III	C - D	68-74; 87; 88.	1.240:-	1.001:85	1.22
IV	D - E	18-54; 66.	3.660:-	5.057:60	0.72
V	C - G	124-129b.	840:-	487:90	1.7
VI	D - H	55; 89-98.	1.280:-	1.820:10	0.70
VII	E - F	1-17; 56-65; 67.	3.010:-	5.821:30	0.52
Summa			21.340:-	22.393:85	0.95

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad har befunnits, att avdelningarna I - IV och VI - VII skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning V skall bära sin egen kostnad.

Då ägarena av fastigheterna Kärrabo nr. 1⁷ och Norra Kärr nr. 1³ ej nu önska utförande av diket C - G, så be-

Avdelningarna I - IV och VI - VII erhålla då en rel.

kostnad = 0.935818.

Kommer sedermera diket C - G att utföras i enlighet med det nu upprättade förslaget på yrkande av någon delägare inom avdelning V, så skall ny kostnadsfördelningslängd upprättas av vederbörande Lantbruksingenjör, varigenom avdelning V skall deltaga i företagets underhåll och förrättningskostnaderna för företaget i enlighet med denna nya kostnadsfördelningslängds procenttal.

Enär ägarena av fastigheterna Ingabo nr. 1² samt Kärrabo nr. 1⁵ och 1⁶ ej heller önska upptagande av diket D - H och de till dessa fastigheter hörande ägofigurerna 55 och 89-98 ej erhålla direkt torrläggning utan detta dikes upptagande, så hava dessa fastigheters kostnader för företagets utförande reducerats med de belopp, som motsvara dessa fastigheters andel i kostnaderna för upptagande av diket D - H enligt nedanstående.

Fastighetens namn	Hela båtnaden Kr.	Avdrags- kostnad Kr.	Avdrags- båtnad Kr.
Ingabo 1 ²	104:-	73:14	78:16
Kärrabo 1 ⁵	1.002:20	704:81	753:15
" 1 ⁶	713:90	502:05	536:48
Summa	1.820:10	1.280:-	1.367:79

Dikena C - G och D - H äro å hithörande plan-, profil- och sektionsritningar angivna med grön beteckning.

På grundval av dessa utredningar, är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställda, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst.m.sök."

Mom. 10.

Arbetets utförande.

23
detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och brorritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast 1 september 1924⁴³. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ut dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsreningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att *så ofta det visar sig nödvändigt skall minst* de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om eller nybyggas skola underhållas av dem som förut underhållit desamma.

Mom. 12.

Mom. 12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 10 i förrättningsprotokollet skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 13.


Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Lafsekulla

14 här ovan angivna tid besvär anföras mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Lafsekulla, Gökaland den 18 december 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Karl Larsson Janssons

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Gummebo	2 ³⁸	7/24	-	-	Engel Johansson
D:o	3 ¹	3/8	D	Sök.	J.E. Olssons sterbhus
D:o	1 ³	3/16	B	Sök.	John Hagman
D:o	1 ⁴	avs.	-	-	C.J. Eriksson
D:o	1 ²	3/16	A	Sök.	John Carlsson
Ingabo	1 ²	3/8	A	Sök.	Hjalmar Nilsson
Lafsekulla	1 ²	1/8	A	Sök.	John Moberg
D:o	1 ³	1/8	B	-	F.Johanssons sterbhus
Kärrabo	1 ⁵	3/16	A	Sök.	~~Walter Robertsson~~ Robert Hansson f.d.C.A.Edestrom
					Carl Petersson
					August Halgersson
					Carl Pettersson
					Gottfrid Petersson
D:o	1 ⁶	3/16	C	Sök.	~~E. Nilsson~~ Desamma
D:o	1 ⁴	3/16	A	Sök.	Erik Johansson
D:o	1 ⁷	3/16	D	Sök.	Helge Palmér
Norra Kärr	1 ¹³	avs.	-	-	Karl Nygren
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
953	35	1.204	-	250	65	234	56	11	68	1,22
2.132	30	4.037	-	1.904	70	1.782	45	88	74	9,27 L 7
5.313	75	8.485	50	3.171	75	2.968	18	147	80	15,44 L 6
70	50	210	-	139	50	130	55	6	51	0,68
1.735	95	3.286	-	1.550	05	1.450	57	72	27	7,55 L 8
3.728	-	4.874	34	1.146	34	1.072	77	53	42	5,58 L 3
3.208	25	6.283	-	3.074	75	2.877	41	143	31	14,97 L 1
4.157	50	7.314	-	3.156	50	2.953	91	147	14	15,37
3.435	15	4.605	85	1.170	70	1.095	57	54	56	5,70
3.340	30	4.483	52	1.143	22	1.069	85	53	32	5,57
5.099	65	8.339	-	3.239	35	3.031	44	150	96	15,77 L 2
5.080	80	5.659	20	578	40	541	28	27	-	2,82 L 5
232	75	245	-	12	25	11	46	0	57	0,06
38.488	25	59.026	41	20.53	8 16	19.220	-	957	28	100,00

Lafsekulla, Gökaland den 18 december 1937.

På tjänstens vägnar:

Anders Nyqvist

Statens Lantbruksingenjör.