

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmä-
les i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med av-
seende å företag rörande sänkning av den s.k. Flasebroån för för-
bättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Rota-
vik nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁶, 3⁴, 3⁵ och 3⁶, Kabbetorp nr. 1²,
1⁵, 2² och 2³, Sandlycke nr. 1¹, Torestorp nr. 1³, 1⁴, 3¹,
och 4¹ samt Gata nr. 2³ uti Söderåkra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan
närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är
beläget 11 km. söder om Söderåkra kyrka och 8 km. sydost om
Torsås kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och
nr. 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta an-
givet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättnings-
protokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta
med nr. 26 - 156 betecknade ägofigurerna, och den avlopps-
sträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas

med A - B - C - D - E den s.k. Flasebroån.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil.litt.F, beräknats till 42,23 hektar, varav 4,57 hektar åker, 0,38 hektar odlingsmark samt 0,49 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Flasebroåns sänkingsföretag av år 1937", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 27 januari 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Sysemännen finna icke heller hinder möte mot företags utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskur-

van, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 37,6 km². vid punkt 3+53.

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km². vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 2,63 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,26 m³/sek.

För hela avloppet har bestämts en bottenbredd av 2,0 m. och en sidolutning av 1:1,5.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1,0 m. och en medel-

vattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m. vid en minsta bottenlutning av 0,7:1000.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 3 st. byvägsbroar och 2 st. ägovägsbroar ombyggas.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt.H.

Genom den vid 9+28 befintliga landsvägsbron måste fördjupning av avloppets botten verkställas. Denna bro är utförd efter den 1 januari 1880.

Landfästena till denna bro synes efter verkställda undersökningar vara grundlagda på sådant djup att den erforderliga fördjupningen kan verkställas utan ombyggnad av bron. Skulle det visa sig vid arbetenas nämnda utförande att grundförstärkning av denna bro:s landfästen blir nödvändigt, skall kostnaden för denna grundförstärkning bestridas av Södra Møre härads väghållningsdistrikt.

Arbetet härför skall även utföras av vägdistriktet, såvida ej vägdistriktet vill överlämna arbetets utförande till

ningen skall utföras så att ej företagets utförande i övrigt därav förhindras eller försenas.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 11 här nedan.

Mom. 6.

Brandbrunnar.

Vid punkterna 23+25 och 27+60 finnas för närvarande brandbrunnar tillhöriga Söderåkra kommun, vilka brunnar delvis sättas ur funktion genom företagets utförande.

Synemännen bestämma därför att nya brandbrunnar skola utföras på dessa platser invid de nuvarande brunnarna.

De nya brandbrunnarna skola utföras av brunnsringar av cement med en invändig diameter av 1,10 meter och för övrigt i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Mom. 7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforder-

liga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruks-
ingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande
hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnads-
förslag, bil.litt. H, beräknats till 21.100:- kronor.

Mom. 9.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,
har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vatten-
lagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande
med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn
till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra
viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av
höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka
även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade,
har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skill-
naden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvär-
det, som direkt skall ligga till grund för kostnadens för-
delning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke

vid detta företag.

Nuvarande- och blivande värden samt båtnadsvärden frångå
av värderingslängden, bil.litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i av-
delningar. Kostnaderna skola fördelas direkt efter båtnadsvär-
dena.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelnings-
längd, bil.litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående
fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna
för företagets utförande samt deras andel i förrättnings-
kostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till
stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men
skola vid förrättnings avslutande av sökande förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-
26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med
sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma till-
skjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade
båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med

den medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 10.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions-, bro- och brunnsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1943. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 m. på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst var 100:de meter för ytvattnets avledning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkter-

na, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttages av denne. Uppdamning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må

på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas skola underhållas av dem som förut underhållit desamma.

Landsvägsbron vid 9+28 skall underhållas av Södra Møre härads väghållningsdistrikt.

Mom. 12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Torestorp nr. 1⁶, som för närvarande äges av lantbrukaren Herman Petersson, Torestorp, Norra Tång.

Mom. 14.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 33:72 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Torestorp, Norra Tång den 22 december 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Robert Larsson Josef Andersson
Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Rotavik	3 ⁹	avs.	-	-	Maria Olsson
D:o	1 ⁶	"	-	Sök.	Per Andersson
D:o	3 ⁴	1/4	C	Sök.	Gotthard Eriksson
D:o	3 ⁵	1/4	Ea	-	Robert Johansson
D:o	1 ⁴	1/4	D	-	~~Karl E. Karlsson (ny ägare)~~ ~~Lars Karlssons storbhus~~
D:o	1 ³	1/4	C	-	~~Densamme~~ ~~Densamme~~
D:o	1 ²	1/2	B	-	~~Densamme~~ ~~Densamme~~
D:o	3 ⁶	1/4	Eb	Sök.	Ivar Palmér
Kabbetorp	2 ²	1/2	Bb	Sök.	Per Svensson
D:o	2 ³	1/2	Ba	Sök.	Densamme
D:o	1 ²	1/2	Ab	Sök.	Konrad Svensson
D:o	1 ⁵	1/2	Aa	Sök.	Ragnar Eriksson
Sandlycke	1 ¹	1	-	Sök.	C.O. Johanssån
Torestorp	3 ^{1,4}	1/4, 1/4	C	Sök.	Per Andersson
D:o	1 ⁶	5/64	Ae	Sök.	Herman Pettersson
D:o	1 ⁴	5/32	Aa	Sök.	Densamme
D:o	1 ³	5/16	B	-	Charlotta Carlsson
Gata	2 ³	1/4	B	Likst. m. sök.	P.J. Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	60	128	-	6	40	6	01	~~0 28~~ ~~0 31~~		0,028
76	80	96	-	19	20	18	02	~~0 86~~ ~~0 95~~		0,085
2.033	90	4.109	-	2.075	10	1.947	24	~~93 52~~ ~~102 66~~		9,229
2.592	95	3.288	-	695	05	652	22	~~31 32~~ ~~34 38~~		3,091
1.301	10	2.876	-	1.574	90	1.477	86	~~70 98~~ ~~77 91~~		7,004
1.327	60	2.692	-	1.364	40	1.280	33	~~61 49~~ ~~67 50~~		6,068
3.021	-	6.242	-	3.221	-	3.022	54	~~145 17~~ ~~159 35~~		14,325
344	40	984	-	639	60	600	19	~~28 83~~ ~~31 65~~		2,845
2.621	80	4.182	-	1.560	20	1.464	07	~~70 32~~ ~~77 19~~		6,939
3.381	20	4.553	-	1.171	80	1.099	60	~~53 81~~ ~~57 97~~		5,211
4.393	20	6.151	-	1.757	80	1.649	49	~~79 22~~ ~~86 95~~		7,817
5.153	10	9.095	-	3.941	90	3.699	02	~~177 65~~ ~~195 -~~		17,531
3.066	70	4.564	-	1.497	30	1.405	04	~~67 48~~ ~~74 07~~		6,659
1.723	40	3.514	-	1.790	60	1.680	27	~~80 69~~ ~~88 50~~		7,963
795	20	1.246	-	450	80	423	02	~~20 32~~ ~~22 30~~		2,005
936	60	1.470	-	533	40	500	54	~~24 04~~ ~~26 39~~		2,372
84	-	168	-	84	-	78	82	~~3 79~~ ~~4 16~~		0,374
328	-	430	-	102	-	95	72	~~4 60~~ ~~5 05~~		0,454
33.302	55	55.788	-					~~1.013 37~~ ~~1.112 37~~		
(39.186	25)	(64.465	50)	22.485	45	21.100	-			100,000