

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande fastigheterna Hallagärde nr. 1², 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸ o 1⁹ samt Ugglemad nr. 1¹⁴ uti Torsås socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 8,5 km. sydväst om Torsås kyrka och 7,5 km. sydost om Gullabo kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 121 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D - E - F, B - I - K, C - L, D - H,

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 16.46 hektar, varav 8.08 hektar åker, 5.88 hektar odlingsmark och 2.50 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Hallagärde dikningsföretag av år 1938" är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 15 juni 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har sätts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k.

mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 68.0 km².

För den del av nederbördsområdet, som å hithörande översiktskarta betecknas med IV och beräknats till 14.6 km², avledes halva vattenmängden mot nordost och halva vattenmängden mot sydost eller till detta företag.

Avrinnningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. vid medelvattenföring, varför sträckan A - B skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,07(53.4 + \frac{14.6}{2}) = 4,25 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,42 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Dimensionerna för sträckorna A - B - C - E - F och

C - L hava efter verkställda beräkningar bestämts enligt

efterstående.

Dikessträcka	Nederbördsområde km ²	Bottenbredd m.	Sidolutning	Bottenlutning	Vid högvatten.			Vid medelvatten.		
					Q _{max} m ³ /sek.	T _{max} m.	Beräknad Q _{max} m ³ /sek.	Q _{med} m ³ /sek.	T _{med} m.	Beräknad Q _{med} m ³ /sek.
A-B	60.7	i jord 3.5 m " berg 4.0 m	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	4.35	1.30	4.85 4.35	0.425	0.30	0.46 0.48
B-C	60.4	i jord 3.5 m " berg 4.0 m	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	4.35	1.30	4.85 4.35	0.425	0.30	0.46 0.48
C-D	15.5	i jord 1.5 m " berg 1.7 m	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	1.09	0.80	1.17 1.19	0.109	0.80	0.105 0.104
D-F	15.6	i jord 0.8 m " berg 1.0 m	1:1.25 1:0.1	3:1000	1.09	0.70 1.00	1.44	0.109	0.80	0.14
C-L	44.9	3.0	1:1.25	1:1000	3.14	0.90	3.58	0.31	0.20	0.89

För övriga dikessträckorna E - G, D - H och B - I - K äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa dikessträckor har för jordsektion bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

För bergsektion har för dessa dikessträckor bestämts en sidolutning av 1:0,1 och en bottenbredd av 0,6 m. för sträckan E - G och 0,8 m. för sträckan B - I - K.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mon. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en byvägstrumma vid 26+35 utföras

i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Intressenterna hava å sammanträde överenskommit att själva bekosta utförande av sina ägovägsbroar.

Beträffande byvägsbron vid 5+37 å dikessträckan B - C, som måste ombyggas, har Södra Møre härads väghållningsdistrikt åtagit sig att bidra med 550:- kronor till bronns ombyggnad. För den övriga erforderliga kostnaden för denna broombyggnad hava intressenterna Elof Petersson, Oskar Larsson och Edvin Karlsson överenskommit att bestrida gemensamt. Denna byvägsbro skall utföras med landfästen av sten med en fri öppning av 4,5 m. samt med 5 st. järnbalkar I NP 22 och farbana av 3"x6" bärplank och 1½"x6" slitplank.

Landsvägstrumman vid 21+30 å dikessträckan E - G är för grund och måste ombyggas. Den nya trumman skall hava en genomloppsöppning av 0,8x0,8 m. och skall dess avloppsbottnen ligga på höjden +7,32 i förhållande till vid förrättningen antaget jämförelseplan.

Då den nuvarande trumman på denna plats är påbörjad efter den 1 januari 1880, bestämma synemännen, att ombyggnaden av denna trumma skall bekostas av Södra Møre härads väghållningsdistrikt.

Den nya trumman skall utföras, så att den ej hindrar dikningsarbetets genomförande.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar för jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ej utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. F, beräknats till 7.820:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det

blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i VI avdelningar, enligt nedanstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ågofigurernas nr.	Särskild kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Särskild rel. kostn.	Egen kostnad kr.	Egen rel. kostn.
I	A-B	111-121	2.410.-	490.55	49.1		
II	B-C-D C-L	37-71; 105-107	2.150.-	2.959.95	0.73		
III	D-E-F E-G	1-27	1.530.-	2.440.40	0.63		
IV	D-H	28-36	260.-	564.90	0.46		
V	B-J	108-110	130.-	159.10	0.82		
VI	J-K	72-104	1.340.-	1.945.-	0.69	1.350.-	0.6940874
Summa			7.820.-	8.559.90	0.91		

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad har befunnits att avdelningarna I - V skola sammanföras men att avdelning VI skall bära sin egen kostnad, och erhålla avdelningarna I - V sin kostnad jämkad till 6.470:- kronor.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. G, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök".

Mon. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja

detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1944. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,

utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om eller nybyggas skola underhållas av dem som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtagna åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Hallagärde nr. 1⁵, som för närvarande äges av lantbrukaren Oskar

Larsson, Hallagärde, Bidalite.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift erlägges ej i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvårs ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som förlaga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneför-

rättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hallagärde, Bidalite den 1 februari 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Robert Larsson Wilhelmy Persson

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Hallagärde	1 ²	1/8	A	Sök.	Elof Petersson
D:o	1 ⁴	1/8	C	Sök.	Densamme
D:o	1 ² , 1 ⁴ -1 ⁷	f.d. båtmans- torp		Sök.	Oskar Larsson
D:o	1 ⁵	1/8	D	Sök.	Densamme
D:o	1 ⁹	avs.		-	Erik Nilsson
D:o	1 ⁸	avs.	Bc	Sök.	Edvin Karlsson
Ugglemad	1 ¹⁴	1/8	E	Sök.	Per Svensson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
285	70	1.701	75	1.416	05	1.385	03	131	15	17,71
218	25	2.042	25	1.824	-	1.610	34	152	48	20,59
50	40	243	-	192	60	188	38	17	85	2,41
726	25	4.637	45	3.911	20	3.446	83	326	43	44,08
51	45	137	-	85	55	83	68	7	92	1,07
35	90	507	-	471	10	460	78	43	62	5,89
57	45	716	85	659	40	644	96	61	10	8,25
1.425	40	9.985	30	8.559	90	7.820	-	740	55	100,00

Hallagärde, Bidalite den 1 februari 1938.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Engqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Ruben Larsson Vilhelmsen

Biträdande godemän.