

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmä-
les i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med av-
seende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker
inom fastigheterna Södra Fagerhult nr. 1³, 1⁵ och 1⁶ uti
Fliseryds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan
närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är be-
läget 5 km. nordost om Fliseryds kyrka och tillhör vattensy-
stem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angi-
vet med gul färg.

I enlighet med sökandena yrkanden, § 5 i förrättnings-
protokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta
med nr. 1 - 100 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor,
som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med
A - B - C och B - D.

Av dessa avlopp skola sträckorna 0 - 1+40 och 3+30 -
9+46 av diket A - B - C utföras såsom öppna avlopp och sträckan
1+40 - 3+30 och diket B - D utföras såsom täckta ledningar.

litt. G, beräknats till 8,35 hektar, varav 6,34 hektar åker,

1,09 hektar odlingsmark och 0,92 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "S:a Fagerhults dikningsföretag av år 1938", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 mars 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade röda linjer de täckta avlopp, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,2 km².

För de täckta ledningarna har beräknats en högvattenmängd av 0,12 m³/sek.

De öppna avloppen sträckorna 0 - 1+40 och 3+30 - 9+46 skola utföras med en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,60 m. i berg med sidolutning = 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Sträckan 1+40 - 3+30 av diket A - B - C skall utföras såsom täckt ledning av 18" cementrör med in- och utlopp samt slambrunnar vid 1+60, 2, 2+39, 2+56 och 3 i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppet B - D utföres såsom täckt ledning av 4" tegelrör med in- och utlopp.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola några broar eller trummor ej utföras.

Vid utfartsvägen vid 2+30 och ägovägen vid 3+12 skall efter ledningens nedläggande fyllning påföras rören upp till vägbanan med slänt 1:1,25. Vidare skola väglänterna torvbeklädas på dessa ställen.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta företags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 4.260:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Approximativ båtnadsuppskattning har verkställts av de i företaget ingående markerna. Värde i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbor-

varande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpling. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt ~~eller indirekt~~ skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. G.

Delägarena hava genom förening, bil. litt. E, överenskommit om företagets utförande och underhåll samt grunderna för fördelning av kostnaderna härför.

På grundval av denna överenskommelse är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda procenttal, men

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 -

- 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, samt övriga ritningar. sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1942. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda och av vederbörande Lantbruksingenjör godkända rör.

Rörfogarna läggas i grusbädd med grusfyllning runt fogen. Där rörledning frångår i berg, skall berget nedsprängas minst 15 cm. under blivande ledningens underkant, och skall sedan grus ifyllas till 15 cm. tjocklek under rören, så att rören vilar på denna grushädd i berget.

Rören skola påfyllas med jord till minst 1,0 meter över rören.

Vid utförande av rörledningen genom utfartsvägen vid 2+30 skall provisorisk bro med räcken uppföras vid sidan av gamla trumman på detta ställe, så att trafiken på denna utfartsväg kan pågå obehindrat under företagets utförande.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av Lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan

målan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande ~~göda~~ göda. Kostnad för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttgas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten S:a Fagerhult nr. 13, som för närvarande äges av Lantbrukaren Nils Petersson, S:a Fagerhult, Grönskog.

Mom. 12.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas. i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 14.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
S:a Fagerhult	1 ⁶		AB	Sök.	Familjen Ragnar L. Jeanssons stiftelse Bergagården Ragnar L. Jeansson
D:o	1 ⁵		Aa	Sök.	Desamma
D:o	1 ³		B		Nils Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52 50		237 20		184 70		164 63		15 04		3,86
1.051 20		4.874 20		3.823 -		3.407 50		311 72		79,99
122 85		894 60		771 75		687 87		62 94		16,15
1.226 55		6.006 -		4.779 45		4.260 -		389 70		100,00

S:a Fagerhult, Grönskög den 15 november 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.