

U T L Ä T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Locknevi nr. 2¹ och 2⁸, Marieholm eller Skrikefall nr. 1¹ och Ytterby nr. 1¹ uti Locknevi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företag, är beläget 0,5 km. sydväst om Locknevi kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 166 betecknade ägofigurerna, och de kanal- och dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, B-F, C-I och D-K och företaget nr. 2 omfattar de å nämnda plankarta med nr. 167-180

utföras såsom öppna avlopp.

Enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, har arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, beräknats för företaget nr. 1 till 41,63 hektar, varav 37,84 hektar åker och 3,79 hektar annan mark och för företaget nr. 2 till 4,12 hektar åker.

Företagen, vilka skola benämnas "Locknevi - Ytterby torrlägningsföretag nr. 1 och 2 av år 1938", äro att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 juni 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark och äro dessa marker på plankartan

omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

På plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas på plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 55 km².

Efter från Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt inhämtade uppgifter skall huvudavloppet A-B-C-D-E eller den s.k. Locknevibäcken kunna framföra efterstående vattenmängder.

Högsta högvattenmängd 5,67 m³/sek.

Normal	n	2,43	"
--------	---	------	---

Medelvattenmängd		0,49	"
------------------	--	------	---

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för detta avlopp bestämts enl. efterstående.

Avlopps- sträcka	Botten- bredd m.	Sido- lut- ning	Botten- lutning	Vattendjup vid		
				Ex. Qmax m.	Norml Qmax. m.	Qmed. m.
0-1	1 jord 2,30	1:1,5				
0-6	1 berg 3,50	1:0,1	0,5:1000			
1-2+50	3,30	1:1,5	0,5:1000	1,55	1,05	0,40
2+50-6	2,30	1:1,5	0,5:1000			
6-14+50	1,20	1:1,5	1,5:1000	1,40	0,95	0,40
14+50-17	0,80	1:1,5	3,5:1000	1,30	0,90	0,40
17-18+4	0,50	1:1,5	7:1000	1,25	0,80	0,40

På sträckan 1 - 2+50 utföres slänförstärkning i enlighet med sektionsritningarna för denna sträcka.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För diken B-F, C-I och G-H har bottenbredden bestämts till 0,5 m. i jord och 0,8 m. berg.

Sidolutningen har för diken B-F och C-I bestämts till 1:1,5 i jord och 1:0,1 i berg, och för diket G-H till 1:1,25.

För diket D-K har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,5.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

dikningssamfällighets bekostnad skola utföras en bro i utfartsväg vid 9+75 och 7 st. ägovägsbroar.

Dessa senare broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Avloppet genom den vid punkt 0+16 befintliga landsvägsbron är för grund och måste därför fördjupas, varigenom en grundförstärkning under de nuvarande landfästena till bron måste utföras.

Den nya kanalbotten genom bron skall erhålla bottenläget +3,40 m. i förhållande till vid denna förrättning antaget jämförelseplan.

Då den nuvarande bron vid detta ställe enligt uppgift är utförd efter den 1 jan. 1880 bestämma synemännen, att den erforderliga fördjupningen genom bron och grundförstärkningen under brons landfästen skall bekostas av Södra Tjusts vägdistrikt. Arbetena härför skola också utföras av sagda vägdistrikt, såvida ej vägdistriktet vill överlämna dessa arbetens utförande åt de dikande.

Denna fördjupning i broläget och grundförstärkningen för brons landfästen skola utföras på sådant sätt och i så god tid att arbetena i övrigt för företaget nr. 1 ej därigenom förhindras eller försvåras.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till sten- eller jordupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde, efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 23.000:-kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ^{inom företaget nr. 1} icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts

Det nuvarande värdet har an-

vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bli ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget nr. 1 jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar, enligt efterstående.

Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad och kostnad samt rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Agofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B			3.810:-	
II	B-C-D C-I	1-62; 96+103; 112-124	10.442:05	12.530:-	1,20
III	D-E	63-91; 92a; 93-95	5.378:40	940:-	0,17
IV	B-F	125-165	8.435:70	2.950:-	0,35
V	D-K	92; 104-111	947:50	870:-	0,92
Summa			25.203:65	21.100:-	0,83

att avlopp upptages till punkt 0.

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de i de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna

I och IV skola sammanföras med gemensam kostnad, och att avdelningarna II och III skola sammanföras med gemensam kostnad, men

att avdelning V skall bära sin egen kostnad.

Härav erhålles

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel.kostn.
I+IV	8.435:70	6.760:-	0,80
II+III	15.820:45	13.470:-	0,8514296
V	947:50	870:-	0,9182058
Summa	25.203:65	21.100:-	

Inom dessa grupper av avdelningar hava sedan kostnaderna fördelats på de inom grupperna ingående fastigheterna efter resp.

relativtal enl. efterstående.

Avd. I+IV.			Båtnad kr.	Kostnad kr.
Marieholm el. Skrikefall	1	ägofig. 125-165	8.435:70	6.760:-
Avd. II+III.				
Ytterby	1	" 1-83	11.035:15	9.395:65
Locknevi.	2	" 84-91;92a 92-103	3.857:80	3.284:65
Marieholm el. Skrikefall	1	" 112-124	927:50	789:70
Avd. V.				
Locknevi	2 ¹	" 92;104-106b	605:50	555:97

nadsfördelningslängd, bil.list. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget nr. 1 ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Utförande av företaget nr. 2 skall bekostas av ägaren till fastigheten Marieholm eller Skrikefall nr. 1¹.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1944. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görlligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen har rätt att fordra, att de kanal- och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt

avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning av företaget nr. 1 skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden för detta företag införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företagen skola om eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma, samt vad beträffar ägovägsbroarna skola dessa underhållas av respektive jordägare.

Mom. 11.

Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombeeörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap.

vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressanterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos arrendatorn av fastigheten Ytterby nr. 1¹. Nuvarande arrendator Martin Pettersson, Locknevi,

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 37:80 kronor för företaget nr. 1, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-

äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet, i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Locknevi den 15 december 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
terby	1 ¹	1		Sök.	<u>Företaget nr. 1.</u> Locknevi eckl. löneboställe arr. Martin Petersson
cknevi	2 ¹	1 3/8		Sök.	{ Oskar Lindgren Karl Johansson
o	2 ⁸	avs.		Sök.	
rieholm el.	1 ¹	1/4		Sök.	Artur Lindholm
rikefall					Hampus Lindersköld
					Summa
					<u>Företaget nr. 2.</u>
rieholm el.	1 ¹	1/4		Sök.	Hampus Lindersköld
rikefall					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.553	15	17.588	30	11.035	15	9.395	65	376	72	44,53 - v L
2.042	70	6.506	-	4.463	30	3.840	62	153	97	18,20 v L
798	-	1.140	-	342	-	314	03	12	60	1,49 v L
8.950	80	18.314	-	9.363	20	7.549	70	302	70	35,78 v L
18.344	65	43.548	30	25.203	65	21.100	-	845	99	100,00
2.693	60	4.733	-	2.039	40	1.900	-	68	45	100,00 L

Locknevi den 15 december 1938.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

Statens Lantbruksingenjör.

[Signature]

Biträdande godemän.

[Signature]