

Afskrift.

Afskrift.

Genom Hingl. Maj. 25 mädiga  
brev den 9 december 1923 fastställd  
till efterriktelse vid arbetets utföran-  
de.

Stockholm den 25 januari 1924

På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar:  
Selbert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

*Torsten Jonsson*  
Statens landbruksingenjör.

D-672 8523

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

den 6 MAJ 1924

## F ö r s l a g

till torrläggning af

U f v a g ö l s m o s s e n

inom Stora Klo i Fagerhults socken af Kalmar län.

-----  
1923.

Sedan undertecknad, Statens Landbruksingenjör,  
enligt förordnande af Kungl. Landbruksstyrelsen verkställt  
nödiga undersökningar för torrläggning af U f v a g ö l s -  
m o s s e n inom Stora Klo i Fagerhults socken af Kalmar  
län, får jag härmed, i och för sökande af anslag från all-  
männa afdikningsanslaget till företagets utförande, afgif-  
va följande af plan- och profilritningar åtföljda

B e t ä n k a n d e .

Den till utdikning föreslagna Ufvagölmossen, till-  
hörande från Stora Klo by afsöndrade lägenheteras Bösseshäll,  
är belägen omkring 8 km. nordost om Grönskärans järnvägs-  
station på linjen Mönsterås - Fagerhult, och har mossens  
ungefärliga läge och omfattning på bifogade öfversiktskarta  
utmärkt med röd färgläggning.

Företaget afser att genom uppräfning af dikes-  
sträckorna A-B och C-D torrlägga den vattenskadade marken  
till för odling lämpligt djup.

Jordmånen består af väl förmultad dyjord, som  
i sagsmarken är täckt af ett lager hvitmossa, på botten af  
sten och grus. Vegetationen i sagsmarken utgöres af hvit-  
mossa, starr, ljung och mindre barrbuskar.

De båda delägarna i företaget, som tillsammans

2.

Äga den lilla vattensamlingen Ufvagöl om 0,64 har, hafva underskrifvit föresing, bil.D, angående företagets utförande, hvarför något hinder mot företaget af enskild natur ej kan möta. Ej heller komma mig vederligt många som helst allmänna intressen att beröras af företaget.

Säkningen af Ufvagöl, som ej ens står utsatt på generalstabskartan, torde ej vara att anse som sjösäkning i vattenlagens mening, och saknar denna säkning all betydelse för utom torrläggningsföretaget stående intressen.

Företagets vattensamlingsområde, hvars gränser på öfversiktskartan utmärkas med en blå linje, är af ringa omfattning, hvarför någon teoretisk beräkning af dikedimensionerna ej verkställes, utan har vid dimensioneringens hänsyn endast tagits till omgifvande markes torrläggningsbehof och naturliga beskaffenhet. Sålunda har föreslagits en bottenbredd af 0,50 m. för de båda dikesträckorna. Dikenas sidolutning har föreslagits till 1:1,25 för sträckorna A - 2+80 och 5+50 - 6 samt till 1:1 för öfriga sträckor. Dikenas föreslagna djup under afvägningspålämna framgå af sektionsritningarna samt gräfningsstabellen, bil.B.

Den i företaget ingående markens areal utgör enligt bifogade egobeskrifning, bil.A, 4,49 har.

Enligt efterföljande kostnadsförslag, bil.C, uppgår hela den beräknade kostnaden för företaget, för rättningskostnaderna inberäknade, till 1655:38 kronor, hvilket motsvarar en kostnad af 370 kr./har.

Enligt förslag, bil.D, skall kostnaden fördelas mellan delägarna i proportion till arealen vattenskadad mark. På grund hereaf skall Gottfrid Jonsson för 3,04 har erlägga 67,70 % af kostnaden med 1120:69 kronor och Josef Karlsson för 1,45 har 38,30 % af kostnader med 534:69 kronor.

Beträffande afdikningen i 3frigt hänvisas till de upprättade plan- och profilritningarna samt här bifogade handlingar. Flackkartan, i skala 1:4000, är upprättad efter nymätning. De föreslagna dikens lägen utmärkas på kartan med dubbla röda linjer. Kartans blå siffror angifva markens höjdläge öfver nivåningens nollplan. De röda siffrorna beteckna afvägningspölarnas nummer. Åker utmärkes med gul, ång med gröna och vatten med blå färgläggning. Af profilritningarna framgå de olika jordarternas höjdlägen invid dikena, och har grus och sten betecknats med gul, berg med röd och dyfjord med brun färgläggning. Dikens föreslagna bottenlinjer hafva utmärkts med en svart linje med röd ~~XXXXXX~~ understrykning. Bottenlinjens föreslag-

De höjdlägen finnas vid de nämnda brytpunkter utsatta med röda siffror omedelbart under bottenlinjen.

Dikens föreslagna djup under vattenslagspälarna äro angifna medelst på kast ställda röda siffror vid hvarje afvägd punkt. Mixpunkt, till ledning vid arbetets utförande och underhåll, har inhugits i form af ett kors i en jordfast sten 28 m. söder om pålen 4, belägen på höjden 5,05 m.

Arbetstiden för företaget föreslas till den 1 september 1925.

I enlighet med för allmänna vattenslagsanlaget gällande bestämmelser torde 1/3 af den beräknade kostnaden, 1655:38 kr., eller i rundt tal 550 kr. vara att påräkna till företagets utförande, och belöper af det sålunda beräknade anslaget på Gottfrid Jonsson 372:35 kr.

och på Josef Karlsson 177:65 "

Summa 550:- kr.

Utbetalning af det sålunda beräknade anslaget tillstyrkes på ofvan angifna grunder.

c Detta betänkande åtföljes af:

1. Öfversiktskarta.
2. Agobeskrifning ..... bil.A.
3. Gräfningsstabell ..... bil.B.

4. Kostnadsförslag ..... bil.C.

5. Förelägg ..... bil.D.

6. Plan- och profilritningar i 1 blad.

Vexjö 1 februari 1926.

Ivar Helin.

Statens landbruksingeniör.