

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Hallingeberg nr. 1¹ uti Hallingebergs socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaftenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1,5 km. väster om Hallingebergs kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökdanenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 17 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, vilken skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 5,64 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas "Hallingebergs dikningsföretag av år 1939" är att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 16 augusti 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga, Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande över-

siktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 11 km².

Enligt från Statens Meteorologiska-Hydrografiska Anstalt lämnade uppgifter å vattenmängderna för ifrågavarande avlopp beräknas

högsta högvattenmängden till 2,5 m³/sek.

normal " " 1,0 "

" medelvattenmängd " 0,06 "

Efter verkställda vattenmängdsmätningar har högsta högvattenmängden för avloppet ifråga beräknats till 2,2 m³/sek.

För avloppet har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 2,0 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högsta högvattenmängden, som torde vara sällan förekommande, framföras vid ett vattendjup av 1,20 m., normala högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,9 m. och medelvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,2 m.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 2 st. ägovägsbroar av trä och en bro av sten i utfartsväg ombyggas.

Denna senare bro i utfartsväg skall utföras på sådant sätt och under sådan tid, att lättare trafik å utfartsvägen ej förhindras.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. F.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar i följd av företagets utförande skola icke utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. F, beräknats till 3.200:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick, och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Företagets utförande skall helt bekostas av ägaren till fastigheten Hallingeberg nr. 1¹.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja det-
samma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid den-
na förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-,
profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart
denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat
senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av ar-
betstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera
därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynn-
samma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i gör-
ligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-
tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får
ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och
1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid
alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen,

dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro ångivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Det i företaget ingående diket skall fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall helt bekostas av ägaren till fastigheten Hallingeberg nr. 1¹. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola

ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden för Hallingebergs boställsstyrelse, för närvarande Godsägaren G.B. Augustini, Rispetorp, Hallingeberg.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Mjöltnäs, Hallingeberg den 15 december 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.