

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Källstorp nr. 2³ och 3³, Olofsböle nr. 1¹, 2¹ och 3² uti Ljungby socken samt Måsebo nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷ och 1⁹ uti Förlösa socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angiyes, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 10 km. nordnordväst om Ljungby kyrka och 7 km. sydväst om Förlösa kyrka och tillhör vattensystem nr. 77 Ljungbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas vid förrättningsammanträdena framställda yrkanden, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 22 - 59 och 85 - 351 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F-G, D-L, E-E¹-M-N-O, M-Q och F-F¹-P.

Av dessa skola sträckorna 4+50 - 15+90 och 16+16 - 40+16 av diket A-B-C-D-E-F-G, diket D-L, sträckan E-E¹-M-N, sträckorna

75 - 77 och 78 - 78+50 av diket M-Q samt sträckorna 40 - 43+25

och 48+50 - 53+34 av diket F-F¹-P utföras såsom öppna avlopp.

Sträckorna 15+90 - 16+16 av diket A-B-C-D-E-F-G, N-O,

77 - 78 av diket M-Q och 43+25 - 48+50 av diket F-F¹-P skola

utföras såsom täckta ledningar.

De täckta ledningarna förses med slambrunnar samt in- och utlopp enligt de upprättade ritningarna.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom den del av företaget, som skall utföras, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.litt. E, beräknats till 100,10 hektar, varav 81,93 hektar åker, 4,12 hektar odlingsmark och 14,05 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Måsebo - Olofsböle torrlägningsföretag av år 1940", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 9 januari 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer de täckta ledningar som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 9 km^2 .

Avrinningen har antagits till $100 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $10 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,9 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,09 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För sträckorna 4+50 - 15+90 och 16+16 - 36+14 av huvudvaloppet A-B-C-D-E-F-G har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 1,20 m. i berg samt en sidolutning av 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då huvudvaloppet i enlighet med verkställda beräkningar framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 1,05 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,3 m. vid en minsta bottenlutning av 0,4:1000.

För övriga öppna diken och dikessträckor äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,5 m. för sträckan 60 - 62 av diket E-E¹-M-N-O och till 0,3 m. för sträckan 36+14 - 40+16 av diket A-B-C-D-E-F-G, diket D-L, sträckan 62 - 67 av diket E-E¹-M-N-O, sträckan 75 - 77 och 78 - 78+50 av diket M-Q samt för sträckorna 40 - 43+25 och 48+50 - 53+34 av diket F-F¹-P.

För de täckta ledningarna äro nederbördsområdena angivna på de upprättade profilritningarna.

Dessa ledningar skola hava följande dimensioner.

Sträckan 15+90 - 16+16 av diket A-B-C-D-E-F-G 90 cm. cementrör

"	67	- 71+25	"	"	E-E ¹ -M-N-O	9"	"
"	71+25	- 73	"	"	E-E ¹ -M-N-O	5"	tegelrör
"	77	- 78	"	"	M-Q	12"	cementrör
"	43+25	- 48+50	"	"	F-F ¹ -P	12"	"

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola¹⁷(16)st. broar eller trummor å ägovägar ombyggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. G.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmänna landsvägen Trekanten - Förlösa inom Stranda, Handbörds och Norra Möre vägdistrikt vid de i företaget angivna punkterna 45+15 å diket F-F¹-P och 65+72 å diket E-E¹-M-N-O.

De å dessa platser befintliga landsvägstrummorna äro för grunda och måste därför ombyggas.

Den vid punkt 45+15 befintliga landsvägstrumman är utförd efter den 1 januari 1880. I den vid punkt 65+72 befintliga landsvägstrumman har en del av ena framurens nedersta skift förskjutits in i ungefär halva trumman, vilket synemännen konstaterat vid besiktning av trumman ifråga. På grund av det nämnda trumskiftets förskjutning synes trumman för närvarande hindra vattenföringen, varför denna trumma redan nu bör ombyggas för förhindrande av skada å de ovanför trumman belägna markerna.

Av ovannämnda skäl bestämma synemännen, att ombyggnaden av dessa landsvägstrummor skall bekostas av Stranda, Handbörds och Norra Möre vägdistrikt.

Trummorna skola antingen utföras av 18" -arm. betongrör eller såsom stentrummor med en genomloppsöppning av minst 0,8 x 0,8 m.

Utföras trummorna som rörtrummor skall för trumman vid 45+15 rörets inre underkant vid trummans uppströmssida ligga på höjden +8,00 m. och för trumman vid 65+72 skall rörets inre underkant vid trummans uppströmssida ligga på höjden +7,88 m.

Utföras de nämnda trummorna såsom stentrummor skall botten för den förstnämnda trumman ligga på höjden +7,80 m., varjämte ett slamrum med 0,5 m. djup anordnas vid trummans uppströmssida, och skall botten för den sistnämnda trumman ligga på höjden +7,88 m.

Ombyggnaden av dessa trummor skola utföras på sådant sätt och i så god tid, att dikningsföretagets utförande ej försvåras eller förhindras.

Den del av förslaget för detta företag, som berör nämnda landsvägstrummor, har jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen, insänts till vederbörande vägingenjör, vilken godkänt förslaget i denna del.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. G, beräknats till 37.470:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande

med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Då kostnaden för torrläggning, av de marker, som innefattas av i hithörande handlingar och å hithörande plankarta betecknade ägofigurerna nr. 352 inom fastigheten Vedby nr. 2² och nr. 353 - 356 inom fastigheten Skogsholm nr. 2¹, betydligt överstiga den båtnad, som skulle erhållas, och ägarena av dessa marker ej yrkat på upptagande av avlopp till markerna ifråga, anse synemännen, att dessa marker ej skola ingå i företaget.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i

17 avdelningar.

De dikessträckor, och de marker, som ingå i de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och rel.kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Särskild torrl.-kostn.	Rel. särsk. torrl.-kostn.	Egen torrl.-kostn. Kr.	Rel. egen torrl.-kostn.
I	A-B	22-43	2.267:75	3.640:-	1,60	2.150:-	0,94807
II	B-C	44-54,58	1.219:75	7.470:-	6,13	8.960:-	
III	C-D	55-57,85-114	7.416:70	4.460:-	0,60		
IV	D-E	120-142	2.003:65	3.070:-	1,53		
V	E-F	183-187,224-241	4.108:35	1.820:-	0,44		
VI	F-G	262-284	4.786:40	1.200:-	0,25		
VII	C-H	59-63	729:60	2.430:-	3,34		
VIII	H-I	64-67,71-84	2.611:10	1.280:-	0,49		
IX	H-K	68-70	528:-	260:-	0,493		
X	D-L	115-119,188-223	6.660:25	1.330:-	0,20		
XI	E-E ¹ ₁	143-147,178-182	4.752:45	2.080:-	0,437	2.030:-	0,427
XII	E-M	148-153,176-177	1.207:60	430:-	0,357	480:-	0,397
XIII	M-N	154,173	562:10	300:-	0,53		
XIV	N-O	155-172,341-343	5.178:65	3.140:-	0,606		
XV	M-Q	174,175,322,340 344-348	2.715:65	1.650:-	0,608		
XVI	F-F ¹ ₁	242-261,285-287	3.574:25	3.030:-	0,85		
XVII	F ¹ ₁ -P	288-351	5.648:30	3.900:-	0,69	4.580:-	0,814
Summa			55.970:55	41.490:-	0,74		

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggningsskostnad, har befunnits att avdelningarna II, III, IV, V, VI, X och XI skola sammanföras för sig med gemensam kostnad. Likaså skola avdelningarna VII, VIII och IX sammanföras

för sig med gemensam kostnad samt avdelningarna XVI och XVII sammanföras för sig med gemensam kostnad. Däremot skola avdelningarna XII, XIII, XIV och XV var och en bära sin egen kostnad:

Avdelning I har fått sin kostnad och rel.kostnad jämkad till 2.150:- resp. 0,9480762. Likaså har avdelning XI fått sin kostnad och rel. kostnad jämkad till 2.030:- kr. resp. 0,427.

Härigenom erhålles

avdelning II+III+IV+V+VI+X+XI med rel.kostn. = 0,7532673

"	VII+VIII+IX	"	"	"	= 1,02
"	XVI+XVII	"	"	"	= 0,7514190
"	XII	"	"	"	= 0,39748261
"	XIII	"	"	"	= 0,53371286
"	XIV	"	"	"	= 0,6063356
"	XV	"	"	"	= 0,6075893

Då ägarena av fastigheterna Olofsböle nr. 1¹ och 1⁷ ej

önska utförande av diken C-H-I och H-K, bestämma synemännen

att utförande av dessa diken ej nu skall ingå i företaget.

Upptages dessa diken sedermera med de nu föreslagna dimensionerna skola avdelningarna VII - IX ingå i företaget, och skall då ny kostnadsfördelningslängd för företaget upprättas av vederbörande lantbruksingenjör.

De olika fastigheternas andel i kostnaderna för upptagande av diken inom avdelningarna I - VI och X - XVII framgå av efter-

stående.

Av- del- ning	Rel. kostn.	Fastighet	Bättnad Kr.	Kostnad Kr.	Summa kostnad Kr.
I	0,9480762	Källstorp 2 ³	66:-	62:57	
		" 3 ³	2:-	1:90	
		Olofsböle 2 ¹	2.199:75	<u>2.085:53</u>	2.150:-
II+III +IV+V +VI X+XI	0,7389923	Olofsböle 2 ¹	33:55	24:79	
		" 3 ²	1.656:20	1.223:92	
		Måsebo 1 ⁷	5.245:50	3.876:38	
		Måsebo av 1 ²	1.957:-	1.446:21	
		" 1 ⁶	1.780:20	1.315:56	
		" 1 ⁵	3.325:10	2.457:22	
		" 1 ³	6.586:75	4.867:56	
		" 1 ⁴	4.728:45	3.494:29	
		" av 1 ²	5.634:80	<u>4.164:07</u>	22.870:-
XVI+ XVII	0,7514190	Måsebo 1 ⁴	3.209:50	2.411:68	
		" av 1 ²	5.830:95	4.381:49	
		" 1 ⁹	182:10	<u>136:83</u>	6.950:-
XII	0,39748261	Måsebo 1 ⁵	333:20	132:44	
		" 1 ⁶	55:-	21:86	
		" 1 ³	819:40	<u>325:70</u>	480:-
XIII	0,53371286	Måsebo 1 ⁶	354:20	189:04	
		" 1 ³	207:90	<u>110:96</u>	300:-
XIV	0,6063356	Måsebo 1 ⁶	292 :60	177:41	
		" 1 ³	4.264:65	2.585:81	
		" av 1 ²	621:40	<u>376:78</u>	3.140:-
XV	0,6075893	Måsebo 1 ³	1.166:-	708:45	
		" av 1 ²	566:40	344:14	
		" " 1 ²	983:25	<u>597:41</u>	1.650:-
			Summa Kronor		37.520:-

Då diket F-F¹-P enligt sökandenas yrkanden ej skall upp-

tagas längre än till punkt 53+34 erhåller fastigheten Måsebo

1⁹ avdrag av sin förestående kostnad med 50:-kr. motsvarande kostnaden för upptagande av sträckan 53+34 - 53+52. Likaså erhåller nämnda fastighet ett avdrag på ovan angivna båtnad med 66:55 kronor.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omfärmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid den-

na förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions-, bro- och brunnsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1947. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna med brunnar skola utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning. Större stenar få ej förekomma i fyllningen närmast rören.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för räsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter..

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Måsebo nr. 1²,

som för närvarande äges av lantbrukaren Ejnar Wahlmark, Måsebo, Trekanten.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 78:04 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synenförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygåsens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan

angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund
därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Måsebo, Trekanten den 20 juni 1940.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Ljungby socken.</u>					
Källstorp	2 ³	1/4	B, Bh	--	Sture Fredriksson
D:o	3 ³	1/4	B	--	Densamme
Olofsböle	2 ¹	1/2	Ba	Sök.	Sofia Sandell
D:o	3 ²	3/16	Ca	Sök.	Densamme
<u>Förlösa socken</u>					
Måsebo	1 ⁷	1/8	F	Sök.	Helge Eriksson
D:o av	1 ²	1/16	A	Sök.	Ejnar Wahlmark
D:o	1 ⁶	1/8	E	Sök.	Gunnar Lorentsson
D:o	1 ⁵	3/16	D	Sök.	Carl Olsson
D:o	1 ³	1/8	B	Sök.	Ejnar Wahlmark
D:o av	1 ²	1/4	A	Sök.	Gunnar Jakobsson
D:o	1 ⁴	1/8	C	Sök.	Melker Johansson
D:o	1 ⁹	Perstorp avs. nr. 1		--	Carl Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
174	-	240	-	66	-	62	57	3	40	0,167
38	-	40	-	2	-	1	90	0	10	0,005
5.497	70	7.731	-	2.233	30	2.110	32	114	60	5,632 L v
2.782	80	4.439	-	1.656	20	1.223	92	66	46	3,266 L v
1.786	50	7.032	-	5.245	50	3.876	38	210	51	10,345 L v
2.058	35	5.620	-	3.561	65	2.420	40	131	45	6,460 L v l
1.310	-	3.792	-	2.482	-	1.703	87	92	53	4,547 L v l
4.424	70	8.083	-	3.658	30	2.589	66	140	63	6,911 L v l
8.233	30	21.278	-	13.044	70	8.598	48	466	96	22,948 L v l
10.113	85	22.146	-	12.032	15	8.889	70	482	78	23,725 L v l
2.881	05	10.819	-	7.937	95	5.905	97	320	74	15,762 L v l
95	90	211	45	115	55	86	83	4	72	0,232 -
39.396	15	91.431	45	52.035	30	37.470	-	2.034	88	100,000 ✓

Måsebo, Träkanten den 20 juni 1940.

På tjänstens vägnar:

Carl Rindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Karl Rindqvist Karl R. Frierson

Biträdande godemän.