

Bil.litt. E.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Knappegården nr. 1¹, Stojby nr. 1³, 1⁴, 2³, 4², 4⁴, 4⁵ och 4⁸ uti Ryssby socken samt Skammelstorp nr. 4³ och 6² uti Åby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1,5 km. nordväst om Ryssby kyrka och 4 km. nordost om Åby kyrka och tillhör vattensystem nr. 76 Snärjbäcken, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 46 och 49 - 133 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-A¹-B-C-D-E-F-G, B-H, C-I, D-K, E-L och F-M.

För motverkande av översvämning av markerna utmed dikessträckan A-A¹ samt för förhindrande av igenslamning av det nu-

varande diket på denna sträcka genom företags utförande bestämma synemännen efter yrkande av ägaren av fastigheten Knapgården nr. 1¹, att fördjupning och förstoring av avloppet på sträckan A-A¹ i enlighet med det upprättade förslaget skall ingå i företaget.

Av nämnda avlopp skola diket A-A¹-B-C-D-E-F-G, sträckan 20+40 - 25+75 av diket C-I och sträckan 35 - 37 av diket E-L utföras såsom öppna avlopp. Diket B-H, sträckan 18 - 20+40 av diket C-I, diket D-K, sträckan 37 - 38+18 av diket E-L och diket F-M skola utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 34,98 hektar, varav 34,52 hektar åker, 0,23 hektar odlingsmark och 0,23 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Stojby - Knapgårdens dikningsföretag av år 1940" är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 17 juli 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företags utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med sträckade dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 2,8 km².
vid punkt A.

Avrinningen har antagits till 100 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-G skall kunna framföra 0,28 m³/sek. vid högvattenföring och 0,03 m³/sek. vid medelvattenföring.

För diket A-G har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Med dessa dimensioner kan så högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,7 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,2 m. med en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. för sträckan 20+40 - 25+75 av diket C - I och för sträckan 35 - 37 av diket E - L.

Sidolutningen har för den förstnämnda dikessträckan bestämts till 1:1,25 och för den sistnämnda dikessträckan till 1:1,0.

De täckta ledningarna skola utföras av följande rör:

sträckan 18 - 20+40 av diket C-I av 15" cementrör,

" 37 - 38+18 " " E-L " 12" " ,

" 28 - 29+20 " " F-M " 12" " ,

" 25+75 - 27+20 " " C-I " 9" " ,

diket D-K " 9" " ,

sträckan 29+20 - 31 " " F-M " 9" " ,

sträckan 31 - 32+50 av diket F-M av 6" tegelrör samt diket B-H av 4" tegelrör med undantag av sträckan genom byvägen vid 1+12 å nämnda dike, som skall utföras av 4" cementrör.

De täckta ledningarna förses med slambrunnar samt in- och uttag enl. ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor. m.m.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 2 st. byvägstrummor samt 8 st. ägovägs-trummor utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsfördelaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Vid 6+15 å sträckan A-B finnes en brandbrunn, som i följd av företagets utförande måste fördjupas och ombyggas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord-eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 19.920:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga

kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 11 avdelningar. De dikessträckor och den mark, som ingår i de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Agofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	20-21a; 27-40; 42	2.008:30	5.550:-	2,98
II	B-C	41; 43-46	323:40	540:-	1,67
III	C-D	54-60	672:30	1.070:-	1,60
IV	D-E	61-67; 73a; 77-85; 87	7.475:40	1.400:-	0,19
V	E-F	86; 88; 91-94	2.244:30	850:-	0,38
VI	F-G	132; 133	296:40	40:-	0,135
VII	B-H	26	272:80	250:-	0,92
VIII	C-I	1-19; 22-25; 49-53	7.408:60	5.500:-	0,742
IX	D-K	68-73; 74-76	2.203:20	780:-	0,35
X	E-L	89; 90; 115-131	4.053:30	1.940:-	0,48
XI	F-M	94-114	2.022:50	2.000:-	0,99
Summa			28.960:50	19.920:-	0,69

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom resp. avdelningar ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits, att avdelningarna

I, II, III, IV, V, VI, IX och X skola sammanföras med gemensam kostnad men att avdelningarna VII, VIII och XI var och en skola bära sin kostnad.

Härigenom erhålles rel. kostnaden för

avd. I-VI+IX+X = 0,6313354

" VII = 0,91642228

" VIII = 0,74238047

" XI = 0,69192181

Kostnaderna för utförande av nämnda avdelningar eller grupp av avdelningar äro sedan fördelade på de i desamma ingående markerna efter förestående relativtal enl. efterstående.

Avdelning	Rel. kostnad	Fastighet	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Summa kostnad Kr.
I-VI+IX+X	0,6313354	Knappegården 1 ¹	483:-	304:94	
		Stojby 4 ²	11:20	7:07	
		" 1 ³	1.160:60	732:73	
		" 4 ⁸	113:40	71:59	
		" 1 ⁴	3.307:20	2.087:95	
		" 4 ⁴	10.791:10	6.812:80	
		" 4 ⁵	3.113:70	1.965:79	
		Skammelstorp 4 ³ och 6 ²	296:40	<u>187:13</u>	12.170:-
VII	0,91642228	Stojby 2 ³	272:80	<u>250:-</u>	250:-
VIII	0,74238047	Stojby 1 ⁴	494:20	366:88	
		" 2 ³	1.883:40	1.398:20	
		Knappegården 1 ¹	5.031:-	<u>3.734:92</u>	5.500:-
XI	0,69192181	Stojby 4 ⁵	2.022:50	<u>2.000:-</u>	2.000:-
Summa					<u>19.920:-</u>

Härefter hava fastigheternas hela andel i torrlägningskostnaderna för företaget erhållits.

På grundval av dessa utredningar äro efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. nr. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja

detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark, och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör.

Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av vederbörande lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören övertäckas med minst 1,0 meters fyllning. Stenar få ej förekomma i fyllningen närmast rören.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande görda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller fösummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Stojby nr.

³
2., som för närvarande äges av lantbrukaren Gösta Bernhard-
son, Stojby, Rockneby.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstols-
avgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar
län med 43:47 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre
exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,
ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till
besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vat-
tenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke
skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta
utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.
14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till
stånd.

Knappegården, Rockneby den 17 juni 1940.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
by socken					
egården	1 ¹	1	Aa	Sök.	Nanny Andersson o. Göran Hylving
by	2 ³	5/16	E	Likst. m. sök.	Gösta Bernhardsson
av	4 ²		C		~~Era~~ Karl Svensson
	1 ³	1/4	B		Densarme
	4 ⁸	Solåker avs.	nr. 1		P.O. Karlsson
	1 ⁴	1/4	D		~~Birger Gustafsson~~ Sune Dahllander
	4 ⁴	1/4	H	Likst. m. sök.	~~Gustaf Nilsson~~ Axel Svensson
	4 ⁵	1/4	I	Likst. m. sök.	A.R. Franzén
socken.					
melstorp	4 ^{3,62}	1/16, 1/4	Fa, Dh		Karl Gustafsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företagets utförande		efter företagets utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.384	-	7.898	-	5.514	-	4.039	86	191	18	20,280
1.679	80	3.836	-	2.156	20	1.648	20	78	-	8,274
44	80	56	-	11	20	7	07	0	34	0,036
883	40	2.044	-	1.160	60	732	73	34	67	3,678
138	60	252	-	113	40	71	59	3	38	0,359
4.856	60	8.658	-	3.801	40	2.454	83	116	17	12,323
2.888	90	13.680	-	10.791	10	6.812	80	322	40	34,201
1.070	80	6.207	-	5.136	20	3.965	79	187	68	19,909
531	60	828	-	296	40	187	13	8	86	0,940
14.478	50	43.459	-	23.980	50	19.920	-	942	68	100,00

Knappegården, Rockneby den 17 juni 1940.

På tjänstens vägnar:

Anders Nilsson

Statens Lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Biträdande godemän.