

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Binga nr. 6¹ och 7¹ uti Hossmo socken samt Kölbygårde nr. 2¹ uti Ljungby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 1,0 km. sydväst om Hossmo kyrka och 2,5 km. öster om Ljungby kyrka och mellan vattensystem nr. 76 Snärjbäcken och nr. 77 Ljungbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §12 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 83 betecknade ägofigurerna, och de diken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D. Av dessa skola sträckorna 1+34 - 7+32 och 13+60 - 16+16 av diket A - B - C ~~och 22+50 - 26+22 av diket B - D~~ utföras såsom öppna avlopp men sträckorna ^{an} 7+32 - 13+60 av diket B - C och ~~26+22+50~~ av diket B - D utföras såsom

täckta avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 47,39 hektar, varav 38,06 hektar åker, 0,27 hektar odlingsmark och 9,06 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Binga - Kölbygärde dikningsföretag av år 1942, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken påbörjats av f. Lantbruksingenjören M. Wixell efter Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 6 februari 1931 och sedan fortsatts av undertecknad Lindqvist efter Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 4 mars 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt av-

lopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktakarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,81 km².

Avrinningen har bestämts till 150 sek.lit.^{pr km²} vid högvattenföring och till 15 sek.lit.^{pr km²} vid medelvattenföring, varför huvudavloppet sträckan A - B skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,27 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,03 m³/sek.

För de öppna avloppssträckorna av diket A - B - C har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Med dessa dimensioner kan nämnda öppna avloppssträckor framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,65 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,20 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

~~För diket B - B är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för den öppna delen av detta avlopp ej ansetts erforderligt.~~

~~Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. och sidolutningen 1:1,25.~~

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för framförande av en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 150 sek.lit. pr. km².

De täckta ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 2 st. ägovägstrummor och en ägovägs-

bro utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt.G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 20.900:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar.

De marker och de dikessträckor, som ingå i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-22; 27-28	12.468:50	11.950:-	0,96
II	B-C	52-70; 78-83	4.115:30	3.950:-	0,96
III	B-D	23; 29; 32-51; 71-77	5,846:75	5.000:-	0,86
Summa			22.430:55	20.900:-	0.93

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I och III skola sammanföras med gemensam kostnad men att avdelning II skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostnad
I + III	18.315:25	16.950:-	0,9254582
II	4.115:30	3.950:-	0,95983281
Summa	22.430:55	20.900:-	

Härefter hava de båda fastigheternas kostnadsandelar i de båda avdelningsgrupperna beräknats efter förestående relativtal enligt efterstående.

Fastighet	Ägofigurernas nr.	Båtnad kr.	Kostnadsandel i avdelning		Summa kostnad
			I+III Kr.	II Kr.	
<u>Hossmo socken</u>					
<u>Binga</u> nr. 6 ¹ o. 7 ¹	1 - 29	14.467:70	13.389:25		13.389:25
<u>Ljungby socken</u>					
<u>Kölbygårde</u> nr. 2 ¹	32-51; 71-77	3.847:55	3.560:75		
	52-70; 78-83	4.115:30		3.950:-	7.510:75
Summa		22.430:55	16.950:-	3.950:-	20.900:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst. m. sök."

Mom. 9.Arbetets utförande.

Då under förrättningens handläggning sådana omständigheter, som skulle kunna utgöra hinder mot företaget, ej anmälts, och synemännen ej heller kunnat finna att hinder möter mot företaget, samt företagets utförande är nödvändigt för att rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna, lämna synemännen härmed tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar,

får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för företagets utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svåra

hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras å Binga gård, adress Hossmo.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11-kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 33:64 kronor, innan företaget får påbörjas.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärsgivande.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den för laga kraft ägande dom stadgade ordning, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Binga, Kölbygårde den 30 mars 1942.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Lantbrukaren Gjalmar Nilsson
Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Hossmo socken.</u>					
Binga	6 ¹ ,7 ¹	3/8,5/8		Likst. m.sök.	W. Ekeroths sterbhus
<u>Ljungby socken.</u>					
Kölbygärde	2 ¹	1/2		Sök.	Ljungby pastorat arr. Alfr. Holmberg
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.195	30	37.663	-	14.467	70	13.389	25	460	95	64,063
3.788	15	11.751	-	7.962	85	7.510	75	258	57	35,937
26.983	45	49.414	-	22.430	55	20.900	-	719	52	100,000

Binga, Hossmo den 30 mars 1942.

På tjänstens vägnar:

M. R. R. R.

Statens Lantbruksingenjör.

Hjalmar Nilsson

Biträdande godemän.