

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Skällby nr. 2², 2⁴, 2⁵, 2²⁰, 3¹, 5⁴, 5⁵ och 7⁷ samt Resby nr. 1¹, 3³, 4², 5¹, 5², 5³, 7¹, 9¹, 14¹ och 15¹ uti Arby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 3,5 km. sydväst om Arby kyrka och tillhör vattensystem nr. 78 Hagbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 158 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar be-

tecknas med A-B-C-D-E-F-G och C - H, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. G, beräknats till 28,25 hektar, varav 25,76 hektar åker, 0,64 hektar odlingsmark och 1,85 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Skällby - Resby dikningsföretag av år 1941, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 28 april 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till

6,5 km² vid punkt II, 4,4 km² vid punkt 14 och till 2,2 km².
vid punkt 17.

Avrinningen har beräknats till 100 sek. lit. pr. km².
vid högvattenföring och 7 sek. lit. pr km². vid medelvatten-
föring.

Huvudavloppet A-B-C-D-E-F har dimensionerats för efter-
stående vattenmängder.

Sträckan II - 14 $Q_{\max} = 0,65 \text{ m}^3/\text{sek.}$, $Q_{\text{med}} = 0,04 \text{ m}^3/\text{sek.}$

" 14 - 17 $Q_{\max} = 0,44 \text{ --}$, $Q_{\text{med}} = 0,03 \text{ --}$

" 17 - 29+13 $Q_{\max} = 0,22 \text{ --}$, $Q_{\text{med}} = 0,015 \text{ --}$

I enlighet med verkställda beräkningar har för sträckan
II - 17 bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 1,2 m. i
berg samt en sidolutning av 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

För sträckan 17 - 29+13 har bottenbredden bestämts till
0,3 m. och sidolutningen till 1:1,0.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras
vid ett största vattendjup av 1,0 m. och medelvattenmängden
vid ett vattendjup av 0,25 m. vid en minsta bottenlutning av

0,5:1000.

För diket C - H är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga.

För detta dike har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,0.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en byvägstrumma vid 4+72 och en ägovägstrumma vid 13+90 ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 har nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.

litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I, beräknats till 14.800:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt

skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr,	Båtnad kr.	Kostnad kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-25, 29b-33.	1,972:80	3,510:-	1.78
II	B-C	26-29a, 34-73,	8.242:20	6,010:-	0,73
III	C-D	74, 78-93, 106c-106i.	1,981:25	320:-	0,16
IV	D-E-F	107-141, 151-152.	2.599:05	2,980:-	1,15
V	F-G	142-150b, 153-158.	1,187:10	750:-	0,63
VI	G-H	75-77, 94-106b.	1,269:90	1,230:-	0.97
S:ma			17.252:30	14,800:-	0,86

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I, II och III skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, att avdelningarna IV och V sammanföras för sig med gemensam kostnad, men att avdelning VI skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostnad
I+II+III	12.196:25	9.840:-	0.8068053
IV+V	3.786:15	3.730:-	0.9851696
VI	1.269:90	1.230:-	0.9685802
S:ma	17.252:30	14.800:-	

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Då under förrättningens handläggning sådana omständigheter, som kunna utgöra hinder mot företaget, ej anmälts, och då synemännen ej heller kunnat finna hinder mot företaget, samt då företagets utförande är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna, lämna synemännen härmed enligt vattenlagens stadgande tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1949. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas fördelägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svåra hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Skällby nr. 3¹, som för närvarande äges av lantbrukaren Hjalmar Petersson, Skällbylund, Kvarnlyckan.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 25:89 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Skällbylund, Kvarnlyckan den 29 december 1941.

På tjänstens vägnar:


Statens Lantbruksingenjör.

 Ragnar Danielson
Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Skällby	7 ⁷	1/32	Gf		Anton och Karl Persson
D:o	7 ²	5/12	Ga		Desamma
D:o	5 ⁵	1/4	Ed		Hilma Kristina Johansson
D:o	5 ⁴	1/4	Ec	Sök.	Hjalmar Blomkvist
D:o	2 ²	1/3	Ba	Sök.	Hilding och Sigvard Jakobsson
D:o	2 ⁵	avs.	Bbd	Sök.	Harald Petersson
D:o	2 ²⁰	Furuborg avs. nr. 1			Ernst Gustafsson
D:o	2 ⁴	1/3	Bc	Sök.	Evald Johansson
D:o	3 ¹	1	C	Sök.	Hjalmar Petersson
Resby	9 ¹	1/8	A	Sök.	Arvid Karlsson
D:o	6 ¹	1/8	B	Sök.	Densamme
D:o	7 ¹	1/2	C	Sök.	John Jonsson
D:o	15 ¹	1/2	Ed	Sök.	Leonard Petersson
D:o	4 ²	1/2	Db	Sök.	Arvid Nilsson
D:o	1 ¹	1/2	E		Arby, Hagby, Karlslunda och Resby pastorat
D:o	5 ²	avs.		Likst. m.sök.	Torvald Fäste
D:o	3 ³	1/2	Cb		Gunnar Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	70	84	-	69	30	55	91	3	33	0,378
0	90	18	-	17	10	13	80	0	82	0,093
34	20	186	-	151	80	122	47	7	29	0,828
106	30	856	-	749	70	604	86	36	-	4,087
670	20	1.299	-	628	80	507	32	30	20	3,428
1.219	90	2.026	-	806	10	650	37	✓ 38	71	4,394
806	90	1.388	-	581	10	468	83	27	91	3,168
934	40	2.740	-	1.805	60	1.456	77	✓ 86	71	9,843
977	50	6.383	-	5.405	50	4.361	19	✓ 259	58	29,467
571	90	3.313	-	2.741	10	2.364	49	✓ 140	73	15,976
161	95	672	-	510	05	463	99	✓ 27	62	3,135
108	20	557	-	448	80	442	15	✓ 26	32	2,988
131	30	541	-	409	70	403	62	✓ 24	02	2,727
75	50	435	-	359	50	354	17	21	08	2,393
317	35	1.301	-	983	65	969	06	57	68	6,548
585	50	1.659	-	1.073	50	1.057	58	62	95	7,146
488	-	999	-	511	-	503	42	29	96	3,401
7.204	70	24.457	-	17.252	30	14.800	-	880	91	100,000

Skällbylund, Kvarnlyckan den 29 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.