

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Sjöökrok nr. 1¹² uti Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhetm.m.

Torrlägningsområdena, vilka här nedan närmare angives, skall bilda tre dikningssamfälligheter, äro belägna 5 km. nordost om Kristdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkande, § 5 i förrättningsprotokollet, skola de skilda företagen omfatta följande å hithörande plankarta betecknade ägofigurer och å hithörande plan- och profilritningar betecknade dikessträckor, nämligen företaget nr. 1, ägofigurerna 1-12 b samt dikessträckan A-B,

"	"	2,	"	13-23	"	dikessträckorna C-D-E,
"	"	3,	"	24-29	"	" F-G-H.

Av nämnda dikessträckor skola sträckorna A-B, C-D och F-G utföras såsom öppna avlopp men skola sträckorna D-E och G-H utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil, litt. D, beräknats till: för företaget nr. 1, 0.83 hektar, varav 0.81 hektar åker och 0.02 hektar annan mark, för företaget nr. 2, 0.59 hektar åker, och för företaget nr. 3, 0.25 hektar åker, eller tillsammans för samtliga företagen 1.67 hektar, varav 1.65 hektar åker och 0.02 hektar annan mark.

Företagen, vilka skola benämnas "Sjökroks dikningsföretag nr. 1, 2 och 3 av år 1941", äro att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 15 maj 1933, har något laga hinder icke funnits föreligga. Hinder synes icke heller möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdena har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från

avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer betecknas de öppna ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen hava å hithörande översiktskarta omgivits av blåa linjer.

På grund av nederbördsområdenas ringa omfattning hava några särskilda dimensionsberäkningar för de öppna avloppssträckorna ej ansetts erforderliga.

För dikessträckorna A-B, C-D och F-G har bestämts en bottenbredd i jord av 0.3 m. och i berg av 0.6 m.

Sidolutningen har bestämts till 1:1.0 i jord och 1:0.1 i berg.

För de täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, har högvattenmängden beräk-

nats efter en avrinning av 1 sek. lit. pr hektar.

På grund härav har bestämts att sträckan D-E skall utföras av 5" tegelrör, och att sträckan G-H skall utföras av 4" tegelrör

De täckta ledningarna förses med in- och utlopp i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Utförande av några broar eller trummor ingå icke i dessa företag.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar i följd av dessa företags utförande skola icke utgå.

Ägarena av fastigheten Sjö krok nr. 1⁹ hava lämnat tillstånd till, och ej fordrat någon ersättning för upptagande av dikessträckan A-B å nämnda fastighet.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnads-

nadsförslag, bil. litt. D, beräknats till 390:- kronor för företaget nr. 1, 390:- kronor för företaget nr. 2 och 180:- kronor för företaget nr. 3.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Approximativ båtnadsuppskattning har verkstälts av de i företagen ingående markerna. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. D.

Samtliga företagen skola utföras och bekostas av ägaren till fastigheten Sjö krok nr. 1 .

12

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, ut-

föras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 oktober 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur de öppna diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrepareringar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter på fast mark och 1.0 meter på lös mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda rör. Rören få ej övertäckas, förrän deras läge blivit godkända av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1.20 m:s fyllning.

Där rören framgå genom berg, skall berget nedsprängas och grusbädd till minst 10 cm:s tjocklek anbringas under rören.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

De öppna avloppen skola fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Företagens underhåll skola bekostas av ägaren till fastigheten Sjöök nr. 1¹².

Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Sjöök nr. 1¹², som för närvarande äges av lantbrukaren August Pihl, Sjöök, Kristdala.

Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande .

Mom. 13.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämligt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sjöökrok, Kristdala den 19 juli 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.