

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Haddarp nr. 1³, Åkarp nr. 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰ och 1¹¹ uti Lönneberga socken samt Kalvsjömåla nr. 1², 1³ och 1⁴ uti Mållilla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge. företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 km. sydväst om Lönneberga kyrka, och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 111 och 120 - 124b betecknade ägofigurerna, och de avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C, B - D - E och D - F.

Samtliga diken skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som ses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.

litt. F, beräknats till 20,35 hektar, varav 19,96 hektar åker och 0,39 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Åkarp - Kalvsjömåla torrlägningsföretag av år 1941", anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grunder sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 16 december 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark

med brun färg.

Markernas höjdslägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för hela företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 74 km^2 .

Avrinningen har bestämts till $80 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $6 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring.

Nederbördsområden, vattenmängder samt genom beräkning bestämda dimensioner för de olika avloppssträckorna framgår av efterstående.

Avloppssträcka	Nederbördsområde km^2	Bottenbredd m.	Bottenlutning	Sidelutning	Vid högsvatten			Vid medelvatten.		
					Vattenmängd att avföra $\text{m}^3/\text{sek.}$	Vattendjup $T_{\text{max.}}$ m.	Beräknad vattenmängd $Q_{\text{max.}}$ $\text{m}^3/\text{sek.}$	Vattenmängd att avföra $\text{m}^3/\text{sek.}$	Vattendjup T_{med} m.	Beräknad vattenmängd Q_{med} $\text{m}^3/\text{sek.}$
A-B	74.0	3.00	0.5:1000	1:1.25	5.92	1.45	6.07	0.44	0.35	0.50
B-C	63.0	1.00	7.6:1000	1:1.25	5.04	1.00	5.38	0.38	0.25	0.41
B-D	10.3	0.50	0.5:1000	1:1.25	0.82	0.95	0.89	0.06	0.25	0.06
D-E	3.0 ~~7.0~~	0.30	2.5:1000	1:1.25	0.24	0.40	0.27	0.02	0.10	0.03
D-22	7.3	0.30	0.5:1000	1:1.25	0.58	0.85	0.58	0.04	0.25	0.04
22-F	7.3	0.30	3:1000	1:1.25	0.58	0.60	0.64	0.04	0.15	0.04

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 6 st. ägovägsbroar utföras.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. H, beräknats till 9.200:- kronor.

Mom.8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 §-vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagtskick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgår av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar.

De marker och de dikessträckor, som innefattas i de olika

avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	111,120-121.	301:20	6.440:-	<u>21,3</u>
II	B-C	41-43,122-124b.	352:90	330:-	0,93
III	B-D	44-63,91-110.	3.458:70	790:-	0,23
IV	D-E	67-68,75-90	1.810:-	200:-	<u>0,11</u>
V	D-F	1-40,64-66,69-74	5.177:-	1.440:-	0,28
S:ma			11.099:80	9.200:-	0,83

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggningkostnad, har befunnits, att avdelningarna I, III, IV och V skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning II skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostnad
I+III+IV+V	10.746:90	8.870:-	<u>0,82535428</u>
II	352:90	330:-	<u>0,93510909</u>

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Då under förrättningsens handläggning några särskilda omständigheter ej anmälts, vilka kunna utgöra hinder mot företaget, och då synemännen ej heller kunna finna något sådant hinder, samt företaget är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i detsamma ingående markerna, få synemännen

med stöd av stadgandena i vattenlagen härmed lämna tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller

bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procentalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Åkarp nr. 1¹¹, som för närvarande äges av nämndeman Emil Johnsson, Åkarp, Lönneberga.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 16:65 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag itre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvär ingivande.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.



14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Åkarp, Lönneberga den 9 december 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Lönneberga socken.</u>					
Åkarp	1 ¹¹	3/16	Ae	Sök.	Emil Jonsson
D:o	1 ⁸	3/16	Ab	Likst. m.sök.	Karl Eklund
D:o	1 ⁹	3/16	Ac	Likst. m.sök.	Oskar Eklund
D:o	1 ¹⁰	3/16	Ad	Likst. m.sök.	Sigfrid Johnsson
D:o	1 ⁷	1/4	Aa	Likst. m.sök.	Karl Svensson
Haddarp	1 ³	3/16	Ab	Likst. m.sök.	Emil Petersson
<u>Målilla socken.</u>					
Kalvsjömåla	1 ³	1/16	C	Likst. m.sök.	Ragnhild och Ella Nilsson
D:o av	1 ²	3/32	Ab	Likst. m.sök.	Konstans Nilssons sterbhus
D:o	1 ⁴	ävs.		Likst. m.sök.	Erik Fransson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företagets utförande		efter företagets utförande				torrläggningen		syneförrättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
703	60	2.283	-	1.579	40	1.303	56	83	15	14,169
667	10	2.414	-	1.746	90	1.441	81	91	98	15,672 ✓
700	90	2.112	-	1.411	10	1.177	10	75	09	12,795 ✓
896	-	1.973	-	1.077	-	888	91	56	70	9,662 ✓
623	-	2.010	-	1.387	-	1.144	77	73	02	12,443 ✓
474	10	998	-	523	90	458	69	29	26	4,986 ✓
702	50	2.130	-	1.427	50	1.178	19	75	16	12,806 ✓
779	-	1.970	-	1.191	-	983	-	62	71	10,685 ✓
620	-	1.376	-	756	-	623	97	39	80	6,782 ✓
6.166	20	17.266	-	11.099	80	9.200	-	586	87	100,000

Åkarp, Lönneberga den 9 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Här signatur

Statens Lantbruksingenjör.

Rudolf Karlsson

Biträdande godemän.

Hertt Andersson

Carl