

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Hägerum nr. 1<sup>1</sup>, Kvarngården nr. 1<sup>1</sup>, Skomakaretorp nr. 1<sup>1</sup> och Malghult nr. 4<sup>20</sup> uti Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdenas läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdena, vilka här nedan närmare angivas, skola bilda två dikningssamfälligheter, och äro belägna 2 km. nordnordost och 2,5 km. nordost om Kristdala kyrka, samt tillhöra vattensystem nr. 73 Virboån, och äro å hithörande översiktskarta angivna med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas Hägerums dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1942, äro att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 29 - 95 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D, och företaget nr. 2 omfatta de å plankartan betecknade ägofigurerna nr. 100 - 136, samt den å plan- och profilritningarna betecknade dikessträckan E - F. Av dessa skola avloppssträckorna 3+50 - 13+80 av diket

A-B-C, diket B-D samt sträckan 0+14 - 2+68 av diket E-F utföras såsom öppna avlopp, men sträckan 2+40 - 3+50 av diket A-B-C och sträckan 2+68<sup>-6+32</sup> av diket E-F utföras såsom täckta ledningar.

Av dessa täckta ledningar skola sträckan 2+40 - 3+50 utföras av 70 cm. betongrör, sträckan 2+68 - 4 av 9" cementrör, sträckan 4-5+20 av 6" tegelrör och sträckan 5+20-6+32 av 5" tegelrör.

De täckta ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med det upprättade förslaget.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. D, beräknats till, för företaget nr. 1 9,51 hektar, varav 9,47 hektar åker och 0,04 hektar annan mark, samt för företaget nr. 2 3,26 hektar, varav 3,23 hektar åker och 0,03 hektar annan mark.

#### Mom. 2.

##### Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar länaresolution den 15 april 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

#### Mom. 3.

##### Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdena har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg..

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med sträckade dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

#### Mom. 4.

#### Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen hava å hithörande översiktskarta omgivits av blåa linjer och beräknats till  $3,9 \text{ km}^2$  för företaget nr. 1 och till  $0,15 \text{ km}^2$  för företaget nr. 2.

De öppna avloppsdikena hava dimensionerats, så att de kunna framföra en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 100 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  och en medelvattenmängd motsvarande en avrinning av 10 sek.lit. pr  $\text{km}^2$ .

För de öppna avloppen har bestämts en bottenbredd av 0,3 m.

i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg. Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett största vattendjup av 0,75 m. och medelvattenmängden vid ett största vattendjup av 0,25 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För de täckta ledningarna, vilka dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande 120 sek.lit. pr km<sup>2</sup>, finnas nederbördsområdena angivna på profilritningarna. På grund härav hava de täckta ledningarna bestämts att utföras av 70 cm. arm. betongrör på sträckan 2+40 - 3+50 av diket A-B-C, 9" cementrör på sträckan 2+68 - 4, 6" tegelrör på sträckan 4 - 5+20 och 5" tegelrör på sträckan 5+20 - 6+32 av diket E-F.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de uppritade profil- och sektionsritningarna.

#### Mom. 5.

#### Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola ej utföras på dikningssamfälligheternas bekostnad i samband med dessa företags utförande.

#### Mom. 6.

#### Ersättningar.

För jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall någon ersättning ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenuplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter

markens värde efter företagens utförande enligt värderingslängden bil. litt. D, och efter uppmätning av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 7.

#### Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. E, beräknats till 6.470:- kronor för företaget nr. 1 och till 2,650:- kronor för företaget nr. 2.

#### Mom. 8.

#### Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan nuvarande och blivande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgår av värderingslängden, bil. litt. D.

För utrönande av huruvida inom företaget nr. 1 jämkning enligt kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har detta företag uppdelats i 3 avdelningar.

Den mark och de dikessträckor, som ingå i de olika avdelningarna, samt avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

| Avdelning | Dikessträcka | Ägofigureernas nr.    | Båtnad Kr. | Kostnad Kr. | Rel. kostnad. |
|-----------|--------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| I         | A-B          | 30-41; 59.            | 1.770:60   | 4.650:-     | 2,63          |
| II        | B-C          | 42-54a; 55-57; 71-95. | 3.617:45   | 1.210:-     | 0,33          |
| III       | B-D          | 54b; 58-70.           | 1.556:40   | 610:-       | 0,39          |
| Summa     |              |                       | 6.944:45   | 6.470:-     | 0,931679      |

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras för gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar äro efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. litt. F, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastigheters andelar i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andelar i förrätt-

ningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till utförande, jäväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen eller med sökanden likställd, är icke skyldig, att till desamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden.

#### Mom. 9.

#### Arbetets utförande.

Då under förrättningens handläggning sådana omständigheter, som skulle kunna utgöra hinder mot företagen, ej anmälts, och synemännen ej heller kunna finna, att hinder möta mot företagen, samt då företagens utförande är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i företagen ingående markerna, lämna synemännen härmed enligt vattenlagens stadgande tillstånd till företagens utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, såsnart denna

förrättning vunnit laga kraft, och skola vara fullbordade senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptagas ur diken såväl vid arbetenas utförande som vid framtida underhållsrensningar, få ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m. på lös mark och 0,8 m. på fast mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge blivit godkänt av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören övertäckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning vid arbetenas utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, förrän de blivit av lantmätare ersatta med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen har rätt att fordra, att de di-  
kessträckor, varav han är beroende, ränsas så ofta det visar sig  
nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart treje år.  
Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp  
böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å  
tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kost-  
nad för ränsning skall fördelas efter i kostnadsfördelningsläng-  
derna angivna procenttal. För ränsningsjords uppläggning må in-  
tressent icke fordra ersättning. Kostnad för räsningsåtgärd,  
som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må  
uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar  
vattnets fria lopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-  
ningarna skola förvaras av ägaren till fastigheten Hägerum nr.  
1<sup>1</sup>, som för närvarande äges av Godsägaren Th. Nilsson, Hägerum,  
Kristdala.

Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hägerum, Kristdala den 31 januari 1942.

På tjänstens vägnar:

  
Statens Lantbruksingenjör.

*Erik Johansson*

Biträdande godemän.

| Fastighetens            |                     |                 |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn |
|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Namn                    | Register-<br>nummer | Mantal          | Littera |                                   |                                           |
| 1                       | 2                   | 3               | 4       | 5                                 | 6                                         |
| <u>Företaget nr. 1.</u> |                     |                 |         |                                   |                                           |
| rum                     | 1 <sup>1</sup>      | 2               |         | Sök.                              | Th. Nilsson                               |
| ngården                 | 1 <sup>1</sup> ✓    | 1/2             |         |                                   |                                           |
| akaretorp               | 1 <sup>1</sup> ✓    | 1/8             |         |                                   |                                           |
| hult                    | 4 <sup>20</sup> ✓   | 1426<br>100.000 |         |                                   |                                           |
|                         |                     |                 |         |                                   | <u>Summa</u>                              |
| <u>Företaget nr. 2.</u> |                     |                 |         |                                   |                                           |
| rum                     | 1 <sup>1</sup>      | 2               |         | Sök.                              | Th. Nilsson                               |
| ngården                 | 1 <sup>1</sup>      | 1/2             |         |                                   |                                           |
| akaretorp               | 1 <sup>1</sup>      | 1/8             |         |                                   |                                           |

| Markens värde              |     |                             |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |     |                        |     | Delaktighet<br>i företaget |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|
| före företags<br>utförande |     | efter företags<br>utförande |     |                   |     | torrläggningen          |     | syneförrätt-<br>ningen |     |                            |
| Kr.                        | öre | Kr.                         | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre | Kr.                    | öre | %                          |
| 7                          | 8   | 9                           | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14  | 15                     | 16  | 17                         |
| 5.424                      | 65  | 11.485                      | -   | 6.060             | 35  | 5.646                   | 30  | 405 <sup>6</sup>       | 98  | 87,269                     |
| .403                       | 90  | 1.288                       | -   | 884               | 10  | 823                     | 70  | 59                     | 37  | 12,731                     |
| 5.828                      | 55  | 12.773                      | -   | 6.944             | 45  | 6.470                   | -   | 466                    | 35  | 100,000                    |
| 1.332                      | 25  | 4.248                       | -   | 2.915             | 75  | 2.650                   | -   | 199                    | 86  | 100,000                    |

Hägerum, Kristdala den 31 januari 1942.

På tjänstens vägnar:

*W. R. R. R. R.*

Statens Lantbruksingenjör.

*Oskar Anders Erik Johansson*

Biträdande godemän.