

U T L Ä T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Norrhult nr. 1¹⁵, Torsmåla nr. 1¹ och Snararp nr. 1⁴ uti Rumskulla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare anges skall bilda tvenne dikningssamfälligheter och är beläget 10 km. nordväst om Rumskulla kyrka och tillhör vattensystem nr. 67 Lotalaström, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 74 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D, B-F, C-H och G-H-I.

Företaget nr. 2 skall omfatta de å hithörande plankarta med nr. 74 a - 87 betecknade ägofigurerna och å hithörande plan- och profilritningar betecknade dikessträckan K-L.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, för företaget nr. 1 beräknats till 13,66 hektar, varav 6,69 hektar åker och 6,97 hektar annan mark, samt för företaget nr. 2 beräknats till 3,55 hektar annan mark.

Företagen, vilka skola benämnas Torsmåla dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1942, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 augusti 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan

där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företagen har beräknats till 4,90 km² för dikessträckan A-B-C, 1,7 km² för dikessträckan C-D och 3,15 km² för dikessträckan C-H.

Avrinningen har beräknats till 150 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring. På grund härav hava hög- och medelvattenmängderna, som skola kunna framföras beräknats till

för sträckan A-B-C	$Q_{\max} = 0,73 \text{ m}^3/\text{sek.}$	$Q_{\text{med}} = 0,034 \text{ m}^3/\text{sek.}$
" " C-D	$Q_{\max} = 0,26 \text{ "}$	$Q_{\text{med}} = 0,011 \text{ "}$
" " C-H	$Q_{\max} = 0,47 \text{ "}$	$Q_{\text{med}} = 0,022 \text{ "}$

För samtliga avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m. i jord och 1,0 m. i berg.

Sidolutningen har för jordsektion bestämts till 1:1,25 för dikessträckan A-B-C och till 1:1,0 för övriga dikessträckor.

Sidolutningen i berg har bestämts till 1:0,1.

Med nämnda dimensioner och en minsta bottenlutning av 0,5:1000 kan då hög- och medelvattenmängderna framföras å dikessträckorna A-B-C och C-H vid nedannämnda vattendjup T_{max} vid högvattenföring och T_{med} vid medelvattenföring.

Sträckan A-B-C $T_{max} = 0,95$ m. $T_{med} = 0,20$ m.

" C-H $T_{max} = 0,85$ m. $T_{med} = 0,20$ m.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning eller bottenlutningarna större än 0,5:1000, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I dikningsföretaget nr. 1 ingår ombyggnad av en ägovägs-trumma vid 0+25, vilken ombyggnad skall utföras på detta företags bekostnad.

Den nya trumman skall utföras i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagens utförande enligt värderingslängden, bil.litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt.G, beräknats till 2.690:- kronor för företaget nr. 1 och 600:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande

med värdet efter företagens fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. E.

För utrönande av huruvida inom företagen jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget nr. 1 uppdelats i 7 avdelningar och företaget nr. 2 i 3 avdelningar.

Den mark och de dikessträckor, som innefattas i de olika avdelningarna inom de båda företagen, samt kostnad, båtnad och rel. kostnad för de i de olika avdelningarna inom resp. företag ingående markerna framgår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
Företaget nr. 1.					
I	A-B	1-5	45:10	320:-	7,1
II	B-C	6-23, 58	693:70	1.050:-	1,52
III	C-D	26-43, 52-55	1.255:10	285:-	0,23
IV	B-F	65-74	157:50	145:-	0,92
V	C-H	24-25, 56-57	412:85	350:-	0,85
VI	H-I	44-51, 59a	395:55	310:-	0,78
VII	G-H	59b-64	244:30	230:-	0,94
Summa			3.204:10	2.690:-	0,84
Företaget nr. 2.					
I	K-L	74a-87	769:60	600:-	0,82
II	L-M	88-89	92:80	70:-	0,75
III	M-N	90-97	112:70	420:-	3,73
Summa			975:10	1.090:-	1,13

Efter utredning, huru avdelningarna inom resp. företag sko-

la sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna inbördes

markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befun-

nits, att inom företaget nr. 1 skola avdelningarna I, II, III,

V och VI sammanföras med gemensam kostnad men skola avdelningarna

IV och VII var och en bära sin egen kostnad.

Inom företaget nr. 2 skall varje avdelning bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles för företaget nr. 1.

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I+II+III+V+VI	2.802:30	2.315:-	0,82610712
IV	157:50	145:-	0,92063492
VII	244:30	230:-	0,94146541
Summa	3.204:10	2.690:-	

Härefter har beräknats de olika fastigheternas andelar

i kostnaderna inom varje avdelning eller grupp av avdelningar
inom de båda företagen.

Företaget nr. 1.

Fastighet	Avd. I+II+III+V+VI		Avd. IV		Avd. VII		Summa kostn. Kr.
	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	
Norrhult 1 ¹⁵	32.80	27.10					27.10
Torsmåla 1 ¹	2 769.50	2.287.90	157.50	145.-	244.30	230.-	2.662.90
Summa	2.802:30	2.315:-	157:50	145:-	244:30	230:-	2.690:-

Företaget nr. 2.

Fastighet	Avd. I		Avd. II		Avd. III		Summa kostn. Kr.
	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	
Torsmåla 1 ¹	769.60	600.-					600.-
Snararp 1 ⁴			92.80	70.-	112.70	420.-	490.-
Summa	769:60	600:-	92:80	70:-	112:70	420:-	1.090:-

Då ägaren av fastigheten Snararp nr. 1⁴ ej nu önskar utförande av dikessträckorna L-M och M-N, som innefattas i avdelningarna II och III inom företaget nr. 2, bestämma synemännen att utförande av dessa dikessträckor ej nu skall ingå i företaget nr. 2. Kommer dessa dikessträckor sedermera till utförande i enlighet med det upprättade förslaget, bestämma synemännen jämlikt 10 kap. 63 § vattenlagen, att ny kostnadsfördelningslängd för företaget nr. 2 skall upprättas av vederbörande lantbruksingenjör.

På grundval av dessa utredningar äro efterstående kostnadsfördelningslängder, bil.litt. H, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i resp. företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent men skola vid förrättningsens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 26 - 28 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängderna medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1949. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppblämning under arbetstiden skall i störst mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrepareringar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen,

dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande..

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningarna införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må ut-

tagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vatt-
nets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Ägovägstrumman vid 0+25, som i samband med företaget nr. 1
skall ombyggas, skall underhållas av dem, som förut underhål-
lit densamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-
ningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Torsmåla nr. 1¹,
som för närvarande äges av lantbrukaren Allan Frahsson, Torsmålen,
Rumskulla.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen
skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre
exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,
ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till

besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärers ingivande.


Mom. 14.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Torsmålen, Rumskulla den 2 december 1942.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
rhult	1 ¹⁵	avs.		---	<u>Företaget nr. 1.</u>
småla	1 ¹	1/4		Sök.	{ Allan Fransson
				Sök.	{ Alise Fransson
				Sök.	{ Alva Fransson
					Summa
småla	1 ¹	1/4		Sök.	<u>Företaget nr. 2.</u>
				Sök.	{ Allan Fransson
				Sök.	{ Alise Fransson
				Sök.	{ Alva Fransson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	31 20	64 -		32 80		27 10		4 99		1,007
	3.493 70	6.665 -		3.171 30		2.662 90		490 54		98,993
	3.524 90	6.729 -		3.204 10		2.690 -		495 53		100,000
	92 40	862 -		769 60		600 -		119 02		100,000
	92 40	862 -		769 60		600 -		119 02		100,000

Torsmålen, Rumsdulla den 2 december 1942.

På tjänstens vägnar:

M. E. Engqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Alf Kemmelman *Gunnar Söderberg*
Biträdande godemän.