

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Näs nr. 1⁴, uti Tuna socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 7,5 km. nordost om Tuna kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-21 betecknade ägofigurerna, och den dikessträcka som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. D, beräknats till 3,99[✓] hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Karlebo dikningsföretag av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 2 juni 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synmännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $2,3 \text{ km}^2$.

Avrinningen har bestämts till $100 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $10 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,23 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,02 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Efter verkställda beräkningar har för avloppet bestämts en bottenbredd av $0,3 \text{ m.}$ i jord och $0,8 \text{ m.}$ i berg. Sidolutningen har bestämts till $1:1.25$ i jord och $1:0.1$ i berg.

Med dessa dimensioner kan då avloppet framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av $0,5 \text{ m.}$ och medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,15 \text{ m.}$ vid en bottenlutning av $1:1000$.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke om- eller nybyggas i samband med detta företags utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta fö-

retags utförande.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. E, beräknats till 2.500:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. D.

Företagets utförande skall helt bekostas av ägaren till fastigheten Näs nr. 1⁴.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättnings avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26

och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppet såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas på lämpliga ställen för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller

141

bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,00 m., kors i jordfast sten på avloppets norra sida vid punkt 0+19, 6 m. från dikeskanten.

Fixp. 2 = +7,42 m., kors i jordfast sten på avloppets norra sida 6 m. från dikeskanten.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Avloppet skall fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för företagets underhåll skall åvila ägaren av fastigheten Näs nr. 1⁴. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denne.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Albin Johansson, Karlebo, Totebo.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåt-

13

tande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
ägande dom är städgat, för så vitt ^{inom} icke/den i mom. 13 här ovan
angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund
därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Karlebo, Totebo den 6 juni 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.