

Bil. litt. E.U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Klåmmersten nr. 1¹ uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet^{och} är beläget 6,5 km. nordväst om Odensvi kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botörpsströmmen samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-34 betecknade ägofigurerna, och det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, som skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 5,29 hektar, varav 4,57 hektar åker, 0,05 hektar äng och 0,67 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Klåmmerstens diknings-

företag av år 1944, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 19 augusti 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Hinder synes icke heller möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan angivna.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och äng med grön färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mon. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,1² km .

Avrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,11 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,01 m³/sek.

För det ifrågavarande avloppet har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,5 m. i berg. Sidolutningen har bestämts för jordsektion till 1:1.25 för sträckorna 1-1+44, 1+52-1+98, 2+44-2+58 och 3+50-6+50 samt till 1:1.5 för sträckorna 1+44-1+52, 1+98-2+44 och 2+58-3+50. Å sistnämnda sträckor skall släntförstärkning utföras i enlighet med vad angivits å sektionsritningarna.

För bergsektion har sidolutningen bestämts till 1:0,1.

Med nämnda dimensioner kan då avloppet framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,4 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,1 m. vid en bottenlutning av 0,5:1000.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar.

Några broar skola icke om- eller nybyggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 6.Ersättningar.

Några ersättningar för jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall ej utgå i följd av detta företags utförande.

Ägaren av fastigheten Mulestad nr. 1³ har lämnat fritt tillstånd till avloppets frandragande å nämnda fastighet enligt det nu upprättade förslaget och utan några anspråk på ersättningar härför.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 2.750:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Approximativ båtnadsuppskattning har verkställts av de i företaget ingående markerna. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Anledning till företagets uppdelande i avdelningar föreligger icke i här ifrågavarande fall.

Kostnaden för företagets utförande skall helt bestridas av ägaren till fastigheten Klåmmersten nr. 1¹.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mon. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sek-

tionsritningar. . Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

På stäckan 1+38-1+86 skall stängsel på båda sidor av avloppet utföras av 2 taggtrådar med stängselstolpar.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +8,27 m., kors i jordfast sten belägen på avloppets

vänstra eller norra sida vid punkt 1+66

och 14 m. från dikeskanten vid denna punkt

mätt vinkelrätt mot dikeskanten.

Fixp. 2 = +10,06 m.kors i jordfast sten på avloppets högra eller södra sida vid punkt 5+68 och 34 m. från dikeskanten vid denna punkt mätt vinkelrätt mot dikeskanten.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Avloppet skall fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för företagets underhåll skall helt bestridas av ägaren till fastigheten Klåmmaersten nr. 1¹. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren David Andersson, Klåmersten, Odensviholm.

Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåt-

tande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i utlåtandet kommer till stånd. :

Klämmersten, Odensviholm den 9 juni 1944.

På tjänsters vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erik Sjöqvist", written over a horizontal line.

Statens Lantbruksingenjör.